

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01. 가설공사												
콘테이너형 가설사무소 설치 및 해체	2.4×3.0×2.6m, 3개월	개소	1	616,854	616,854	318,501	318,501	963,805	963,805	1,899,160	1,899,160	호표 1
현장출입문	3개월, W:5m*H:3m, 홀딩도어	EA	1	418,500	418,500					418,500	418,500	호표 2
전기아연도금강판 가설울타리	설치및 해체, 3개월, H:3m+H:1m(방진망)	M	31	18,134	562,154	33,927	1,051,737	656	20,336	52,717	1,634,227	호표 3
평.귀규준틀 설치 및 철거	귀규준틀	개소	10	12,013	120,130	161,887	1,618,870			173,900	1,739,000	호표 4
평.귀규준틀 설치 및 철거	평규준틀	개소	2	7,644	15,288	93,771	187,542			101,415	202,830	호표 5
강관동바리(건축)	3개월 3.5m 초과, 설치간격 0.6m이하	M2	90	4,727	425,430	21,712	1,954,080			26,439	2,379,510	호표 6
강관동바리(건축)	3개월 수평연결재 1단설치	M2	90	1,126	101,340	7,171	645,390			8,297	746,730	호표 7
시스템비계(발판1열) 10m 이하	3개월	M2		5,053		12,894				17,947		호표 8
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	3개월,1단(2m)	대	2	33,151	66,302	93,848	187,696			126,999	253,998	호표 9
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	3개월,2단(4m)	대	2	45,751	91,502	155,690	311,380			201,441	402,882	호표 10
크레인(타이어)	10ton	일	2	40,338	80,676	349,776	699,552	184,758	369,516	574,872	1,149,744	호표 11
먹매김	일반,구조부+거푸집	M2				4,811				4,811		호표 12
건축물보양	보양지 붙이기, 바닥, 하드롱지	M2		1,052		1,710				2,762		호표 13
건축물보양	콘크리트, 살수	M2				684				684		호표 14
준공청소		M2				3,420				3,420		호표 15
건축물 현장정리	철근콘크리트조	M2				22,234				22,234		호표 16
[합 계]					2,498,176		6,974,748		1,353,657		10,826,581	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
02. 토공및기초공사												
터파기(기계+인력)	보통, 백호(0.7㎡)90%+인력10%, 토사	M3	187	274	51,238	4,310	805,970	366	68,442	4,950	925,650	단산 1호
되메우고다지기	백호(0.7㎡)90%+인력10%+콤팩트1.5톤	M3	67	400	26,800	6,384	427,728	348	23,316	7,132	477,844	단산 2호
잔토처리(백호우0.7M3)	토사, 5KM, 담프15톤	M3	120	1,818	218,160	4,152	498,240	1,493	179,160	7,463	895,560	단산 3호
기초지정	잡석지정, 골재포함	M3	37	37,748	1,396,676	12,735	471,195	1,530	56,610	52,013	1,924,481	호표 17
부지정리	현장마무리작업,장비(0.2m3)+인력	일	2	53,034	106,068	520,813	1,041,626	93,102	186,204	666,949	1,333,898	호표 18
[합 계]					1,798,942		3,244,759		513,732		5,557,433	

[공사명]

[illegible]

[공사명]

[illegible]

[공사명]

[illegible]

[공사명]

[illegible]

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
07. 석공사												
화강석붙임(바닥)	버너30mm 포천석 물탈30	M2	17	151,126	2,569,142	109,086	1,854,462			260,212	4,423,604	호표 40
점자블록 설치	300×300×35T, 고강도콘크리트 점형, 시멘트모래별도	매	15	16,107	241,605	13,138	197,070			29,245	438,675	호표 41
점자블록 설치	300×300×35T, 고강도콘크리트 선형, 시멘트모래별도	매	21	16,107	338,247	13,138	275,898			29,245	614,145	호표 42
마루귀틀 설치(인조대리석)	인조대리석, 200×100×20mm, 물20	M	2	49,273	98,546	27,465	54,930			76,738	153,476	호표 43
논슬립패드 설치	62×t2mm×1000, 평면세라믹논슬립	M	2	31,401	62,802	6,201	12,402			37,602	75,204	호표 44
[합 계]					3,310,342		2,394,762				5,705,104	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
08. 금속공사												
커텐박스설치(ㄷ형)	150×150×1.2T, W:500, 보강재포함, 분체P	M		16,718		22,862		2,959		42,539		호표 45
리얼징크 돌출이음	지붕, 0.5T, 하지틀+12T합판+방수시트 포함	M2		274,919		103,115		8,933		386,967		호표 46
리얼징크 돌출이음	지붕, 0.5T	M2		205,533		28,715				234,248		호표 47
리얼징크 처마물받이	징크 0.7T, 100×150, 하지틀 포함	M		121,323		107,032				228,355		호표 48
리얼징크 홈통	징크 0.7T, 50×90, 구조철물 포함	M		36,320						36,320		호표 49
스텐핸드레일	Ø38.1×1.5t 벽부형	M	2	63,549	127,098	7,665	15,330			71,214	142,428	호표 50
벽부형 난간	SST Ø25.4×1.5t, 손스침	M	4	40,164	160,656	32,610	130,440	76	304	72,850	291,400	호표 51
경사로 난간	SST Ø25.4×1.5t, 손스침, H=850	M	5	125,870	629,350	66,483	332,415	121	605	192,474	962,370	호표 52
경사로 난간	Ø31.8×고정25.4×1.5t 벽부형	M	5	15,814	79,070	7,719	38,595	3,204	16,020	26,737	133,685	호표 53
보행보조기 설치	고정바 Ø31.8×1.4T, 안내사인 포함	개소	4	38,862	155,448	41,569	166,276	20,966	83,864	101,397	405,588	호표 54
캐노피 구조틀 설치	ㄱ·형강1.4T, 75×75, 방청P	M	17	17,145	291,465	25,873	439,841			43,018	731,306	호표 55
목재데크틀 설치	장선, 아연각관 50×50×1.4T @450	M2	18	42,729	769,122	57,649	1,037,682			100,378	1,806,804	호표 56
목재데크틀 설치	멍에, 아연각관 75×75×1.4T @600, 동바리 무	M2	18	34,366	618,588	49,286	887,148			83,652	1,505,736	호표 57
국기게양대설치	3개 1조, H=3,900,기초별도	조		1,333,972		413,479		126,019		1,873,470		호표 58
재료분리대(현장제작,바닥)	SST 1.5T×30×50	M	1	14,804	14,804	8,170	8,170	8,170	8,170	31,144	31,144	호표 59
[합 계]					2,845,601		3,055,897		108,963		6,010,461	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
09. 미장공사												
모르타르바름(3.6m이하)	외벽15mm, 2회바름, 시멘트모래별도	M2	3	21,676	65,028	26,169	78,507			47,845	143,535	호표 60
콘크리트면 마무리	내벽 3.6m 이하, 부분마감, 시멘트별도	M2	148	6,356	940,688	7,028	1,040,144			13,384	1,980,832	호표 61
콘크리트면 마무리	내천장 3.6m 이하, 부분마감, 시멘트별도	M2	5	6,356	31,780	20,810	104,050			27,166	135,830	호표 62
콘크리트면 마무리	외벽 3.6m 이하, 부분마감, 시멘트별도	M2	6	6,356	38,136	7,028	42,168			13,384	80,304	호표 63
바닥판넬히팅	T=40mm, 경량기포40mm	M2	14	2,436	34,104	684	9,576	126	1,764	3,246	45,444	호표 64
바닥판넬히팅	T=80mm, 방습필름 + 경량기포40mm + 몰탈타설40mm	M2	73	8,195	598,235	3,657	266,961	294	21,462	12,146	886,658	호표 65
표면 마무리	쇠흙손마감	M2	121			948	114,708			948	114,708	호표 66
창호주위 모르타르 충전	시멘트 모래별도	M		20,540		4,590				25,130		호표 67
[합 계]					1,707,971		1,656,114		23,226		3,387,311	

[공사명]

[illegible]

[공사명]

[illegible]

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
12. 수장공사												
경량천장철골를 설치	M-BAR H:1m이상.인서트유	M2		21,987		11,330				33,317		호표 88
컬러알루미늄천장재	600×600×20×0.7T 유공,틀포함	m'		66,500						66,500		현장설치도
석고판 설치(나사고정) - 바탕용 2겹	천장, 일반 9.5T, 2겹 붙임	M2		25,587		19,508				45,095		호표 89
AL몰딩설치	W형, 15*15*15*15*1.0mm	M		5,654		8,933		8,933		23,520		호표 90
AL몰딩설치	ㄷ형, 15*30*15*1.0mm	M		5,852		8,933		8,933		23,718		호표 91
플로어링마루 설치	강화마루	M2		29,400		13,629		646,230		689,259		호표 92
도배바름(콘크리트.모르타르면)	벽, 방염벽지	M2		6,134		6,628				12,762		호표 93
도배바름(합판.석고보드면)	천장, 방염벽지	M2		6,033		9,572				15,605		호표 94
MDF걸레받이 몰딩설치	T:12×H:80mm, 시트마감(방염)	M		4,349		4,131				8,480		일위 95호
MDF걸레받이 몰딩설치	T:12×H:80mm, 수성페인트	M	7	1,175	8,225	7,417	51,919			8,592	60,144	일위 96호
목재데크 설치	합성목재, 25T×150	M2	20	294,903	5,898,060	56,850	1,137,000			351,753	7,035,060	호표 95
합성목재데크 전용 결합형 논슬립	35×3000×2T, 합성목재 데크 결합형, 램프용, 시공비포함	M	45	25,000	1,125,000					25,000	1,125,000	현장설치도
가구제작설치	신발장, 1000×450×H:450	개소	1	106,111	106,111	30,003	30,003			136,114	136,114	호표 96
가구제작설치	신발장, 1200×450×H:2000	개소	1	456,120	456,120	128,971	128,971			585,091	585,091	호표 97
가구제작설치	싱크대 상부장, 4500×350×H:750, W=1700	개소	1	948,748	948,748	301,828	301,828			1,250,576	1,250,576	호표 98
가구제작설치	싱크대 하부장, 4500×650×H:850, W=1700	개소	1	1,468,086	1,468,086	302,389	302,389			1,770,475	1,770,475	호표 99
가스레인지 설치	3구, 설치비포함	개소	1	300,000	300,000					300,000	300,000	
화장실점자안내판	125×140×5T	EA		25,000						25,000		
발포폴리스티렌 설치(슬래브 위 깔기, 바닥)	비드법 2종, 비중 0.03, 100mm	M2	161	12,638	2,034,718	3,092	497,812			15,730	2,532,530	호표 100
경질우레탄단열재(슬래브위깔기)	50mm, 2종 1호	M2	92	14,437	1,328,204	2,615	240,580			17,052	1,568,784	호표 101
경질우레탄단열재(접착제붙이기, 벽)	90mm, 2종 1호	M2	147	27,126	3,987,522	16,355	2,404,185			43,481	6,391,707	호표 102
경질우레탄단열재(접착제붙이기, 천장)	140mm, 2종 1호	M2	110	41,701	4,587,110	21,381	2,351,910			63,082	6,939,020	호표 103
[합 계]					22,247,904		7,446,597				29,694,501	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
13. 도장공사												
친환경수성페인트 롤러칠	바닥 2회, 친환경, CON'C면	M2	2	17,134	34,268	23,406	46,812			40,540	81,080	호표 104
친환경수성페인트 롤러칠	외천장 2회, 친환경, CON'C면	M2	9	17,495	157,455	35,452	319,068			52,947	476,523	호표 105
친환경수성페인트 롤러칠	외벽 2회, 친환경, CON'C면	M2	1	17,495	17,495	9,638	9,638			27,133	27,133	호표 106
탄성코트칠	벽, CON'C면	M2	23	18,104	416,392	15,661	360,203			33,765	776,595	호표 107
탄성코트칠	천장, CON'C면	M2	5	18,104	90,520	41,475	207,375			59,579	297,895	호표 108
발수제도포	2회 도포, 노출콘크리트, 천장	M2	4	2,160	8,640	7,286	29,144			9,446	37,784	호표 109
발수제도포	2회 도포, 노출콘크리트	M2	1	2,160	2,160	5,605	5,605			7,765	7,765	호표 110
조합페인트 롤러칠	철재면 2회 1급	M2	6	13,935	83,610	6,367	38,202			20,302	121,812	호표 111
안전페인트 붓칠	60×150, 황색	M	5	3,002	15,010	2,891	14,455			5,893	29,465	호표 112
[합 계]					825,550		1,030,502				1,856,052	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
14. 부대공사												
단지내배수작업을위한 토공사	장비(0.2m3)+인력,부지정리포함	일	3	52,536	157,608	513,499	1,540,497	93,102	279,306	659,137	1,977,411	호표 113
보강토블록쌓기	표준형	M2	36	78,241	2,816,676	91,684	3,300,624	15,396	554,256	185,321	6,671,556	호표 114
보강토 옹벽	뒤채움 및 다짐	M3	43	1,000	43,000	4,758	204,594	1,238	53,234	6,996	300,828	호표 115
유공관부설	D=150,부직포고압배수유공관	M	24	6,675	160,200	8,095	194,280			14,770	354,480	호표 116
고강성PVC이중벽하수관이음관	소켓, D150	EA	1	11,700	11,700					11,700	11,700	
PE집수정	510*410*940, 스틸그레이팅 포함	EA	4	49,697	198,788	44,898	179,592			94,595	378,380	호표 117
PE집수정	370*330*285, 스틸그레이팅 포함	EA	3	43,188	129,564	44,898	134,694			88,086	264,258	호표 118
우수관설치	이중벽관, Φ200mm, 주재료포함	M	46	24,603	1,131,738	8,801	404,846			33,404	1,536,584	호표 119
우수관설치	이중벽관, Φ150mm,주재료포함	M	3	13,243	39,729	7,158	21,474			20,401	61,203	호표 120
PE오수받이설치	원형 Ø400×650~800, 토공별도	개소	1	225,723	225,723	102,424	102,424	30,793	30,793	358,940	358,940	호표 121
오수관설치	이중벽관, Φ150mm, 주재료포함	M	8	13,243	105,944	7,158	57,264			20,401	163,208	호표 122
[합 계]					5,020,670		6,140,289		917,589		12,078,548	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
15. 포장공사												
레미콘	레미콘, 제주, 25-21-12	m³	7	115,460	808,220					115,460	808,220	
레미콘타설	무근,장비사용	M3	7	2,287	16,009	23,151	162,057	649,278	4,544,946	674,716	4,723,012	호표 123
경계석설치	화강석, 150×150 ×1000	M	18	19,838	357,084	12,413	223,434	1,062	19,116	33,313	599,634	호표 124
와이어메쉬깔기	#8 -150*150	M2	34	4,874	165,716	1,346	45,764			6,220	211,480	호표 125
[합 계]					1,347,029		431,255		4,564,062		6,342,346	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
16. 골재대												
모래	모래	m³	7	37,000	259,000					37,000	259,000	(서울도착도)
시멘트	시멘트	포	172	6,090	1,047,480					6,090	1,047,480	
운반비(담프8톤)	시멘트 L:30km	포	172					1,786	307,192	1,786	307,192	단산 5호
[합 계]					1,306,480				307,192		1,613,672	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
17. 폐기물처리비												
폐자재처리수수료	건축폐자재	톤	5	48,021	240,105			48,021	240,105	96,042	480,210	부가세별도
건설폐기물수집운반비(상차비)	24톤 덤프트럭, 건설폐재류	TON	5					3,520	17,600	3,520	17,600	한국건설폐기물수집운반
건설폐기물수집운반비(운반비)	24톤 덤프트럭, 건설폐재류, 30km	TON	5					15,990	79,950	15,990	79,950	한국건설폐기물수집운반
폐자재처리수수료	혼합폐기물	톤	1	173,154	173,154			173,154	173,154	346,308	346,308	부가세별도
건설폐기물수집운반비(상차비)	24톤 암롤트럭, 혼합건설폐재류	TON	1					5,810	5,810	5,810	5,810	한국건설폐기물수집운반
건설폐기물수집운반비(운반비)	24톤 암롤트럭, 혼합건설폐기물, 30km	TON	1					56,690	56,690	56,690	56,690	한국건설폐기물수집운반
[합 계]					413,259				573,309		986,568	