

공 사 원 가 계 산 서

공사명 : 공사명

금액 : 원(W0)

비 목			금 액	구 성 비	비 고
순 공 사 원 가	재 료 비	직 접 재 료 비	210,564,196		
		간 접 재 료 비			
		작업설, 부산물(△)			
		[소 계]	210,564,196		
	노 무 비	직 접 노 무 비	146,553,708		
		간 접 노 무 비	21,983,056	직접노무비 * 15%	
		[소 계]	168,536,764		
	경 비	경 비	73,706,954		
		산 재 보 험 료	5,999,908	노무비 * 3.56%	
		고 용 보 험 료	1,702,221	노무비 * 1.01%	
		국민 건강 보험료	5,195,328	직접노무비 * 3.545%	
		국민 연금 보험료	6,594,916	직접노무비 * 4.5%	
		퇴직 공제 부금비	3,370,735	직접노무비 * 2.3%	
		산업안전보건관리비	8,142,288	(재료비+직노+관급자재비) * 2.28%	
		노인장기요양보험료	672,794	건강보험료 * 12.95%	
		기 타 경 비	17,438,644	(재료비+노무비) * 4.6%	
		환 경 보 전 비	1,292,474	(재료비+직노+경비) * 0.3%	
		하도급지급보증수수료	348,968	(재료비+직노+경비) * 0.081%	최저가대상공사
		건설기계대여금지급보증서발급수수료	301,577	(재료비+직노+경비) * 0.07%	
		[소 계]	124,766,807		
계		503,867,767			
일 반 관 리 비		40,309,421	계 * 8%		
이 윤		50,041,948	(노무비+경비+일반관리비) * 15%		
공 급 가 액		594,219,136			
부 가 가 치 세		59,421,913	공급가액 * 10%		
도 급 액		653,641,049			

공 중 별 집 계 표

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공사명			1	210,564,196	210,564,196	146,553,708	146,553,708	73,706,954	73,706,954	430,824,858	430,824,858	
01. 가설공사			1	3,625,392	3,625,392	13,001,292	13,001,292	1,353,657	1,353,657	17,980,341	17,980,341	
02. 토공및기초공사			1	1,798,942	1,798,942	3,244,759	3,244,759	513,732	513,732	5,557,433	5,557,433	
03. 철근콘크리트공사			1	73,079,543	73,079,543	61,479,002	61,479,002	11,957,828	11,957,828	146,516,373	146,516,373	
04. 조적공사			1	12,317,522	12,317,522	12,296,660	12,296,660	2,034,250	2,034,250	26,648,432	26,648,432	
05. 방수공사			1	1,334,176	1,334,176	1,753,994	1,753,994			3,088,170	3,088,170	
06. 타일공사			1	1,943,697	1,943,697	3,491,785	3,491,785	1,863,920	1,863,920	7,299,402	7,299,402	
07. 석공사			1	3,310,342	3,310,342	2,394,762	2,394,762			5,705,104	5,705,104	
08. 금속공사			1	52,978,425	52,978,425	23,090,811	23,090,811	1,646,228	1,646,228	77,715,464	77,715,464	
09. 미장공사			1	3,494,951	3,494,951	2,055,444	2,055,444	23,226	23,226	5,573,621	5,573,621	
10. 창호공사			1	15,030,388	15,030,388	1,505,995	1,505,995			16,536,383	16,536,383	
11. 유리공사			1	2,043,268	2,043,268	1,292,508	1,292,508			3,335,776	3,335,776	
12. 수장공사			1	30,694,562	30,694,562	13,344,650	13,344,650	47,951,961	47,951,961	91,991,173	91,991,173	
13. 도장공사			1	825,550	825,550	1,030,502	1,030,502			1,856,052	1,856,052	
14. 부대공사			1	5,020,670	5,020,670	6,140,289	6,140,289	917,589	917,589	12,078,548	12,078,548	
15. 포장공사			1	1,347,029	1,347,029	431,255	431,255	4,564,062	4,564,062	6,342,346	6,342,346	
16. 골재대			1	1,306,480	1,306,480			307,192	307,192	1,613,672	1,613,672	
17. 폐기물처리비			1	413,259	413,259			573,309	573,309	986,568	986,568	
[합 계]					210,564,196		146,553,708		73,706,954		430,824,858	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01. 가설공사												
콘테이너형 가설사무소 설치 및 해체	2.4×3.0×2.6m, 3개월	개소	1	616,854	616,854	318,501	318,501	963,805	963,805	1,899,160	1,899,160	호표 1
현장출입문	3개월, W:5m*H:3m, 홀딩도어	EA	1	418,500	418,500					418,500	418,500	호표 2
전기아연도금강판 가설울타리	설치및 해체, 3개월, H:3m+H:1m(방진망)	M	31	18,134	562,154	33,927	1,051,737	656	20,336	52,717	1,634,227	호표 3
평.귀규준틀 설치 및 철거	귀규준틀	개소	10	12,013	120,130	161,887	1,618,870			173,900	1,739,000	호표 4
평.귀규준틀 설치 및 철거	평규준틀	개소	2	7,644	15,288	93,771	187,542			101,415	202,830	호표 5
강관동바리(건축)	3개월 3.5m 초과, 설치간격 0.6m이하	M2	90	4,727	425,430	21,712	1,954,080			26,439	2,379,510	호표 6
강관동바리(건축)	3개월 수평연결재 1단설치	M2	90	1,126	101,340	7,171	645,390			8,297	746,730	호표 7
시스템비계(발판1열) 10m 이하	3개월	M2	216	5,053	1,091,448	12,894	2,785,104			17,947	3,876,552	호표 8
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	3개월,1단(2m)	대	2	33,151	66,302	93,848	187,696			126,999	253,998	호표 9
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	3개월,2단(4m)	대	2	45,751	91,502	155,690	311,380			201,441	402,882	호표 10
크레인(타이어)	10ton	일	2	40,338	80,676	349,776	699,552	184,758	369,516	574,872	1,149,744	호표 11
먹매김	일반,구조부+거푸집	M2	100			4,811	481,100			4,811	481,100	호표 12
건축물보양	보양지 붙이기, 바닥, 하드롱지	M2	34	1,052	35,768	1,710	58,140			2,762	93,908	호표 13
건축물보양	콘크리트, 살수	M2	200			684	136,800			684	136,800	호표 14
준공청소		M2	100			3,420	342,000			3,420	342,000	호표 15
건축물 현장정리	철근콘크리트조	M2	100			22,234	2,223,400			22,234	2,223,400	호표 16
[합 계]					3,625,392		13,001,292		1,353,657		17,980,341	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
02. 토공및기초공사												
터파기(기계+인력)	보통, 백호(0.7㎡)90%+인력10%, 토사	M3	187	274	51,238	4,310	805,970	366	68,442	4,950	925,650	단산 1호
되메우고다지기	백호(0.7㎡)90%+인력10%+콤팩트1.5톤	M3	67	400	26,800	6,384	427,728	348	23,316	7,132	477,844	단산 2호
잔토처리(백호우0.7M3)	토사, 5KM, 담프15톤	M3	120	1,818	218,160	4,152	498,240	1,493	179,160	7,463	895,560	단산 3호
기초지정	잡석지정, 골재포함	M3	37	37,748	1,396,676	12,735	471,195	1,530	56,610	52,013	1,924,481	호표 17
부지정리	현장마무리작업,장비(0.2m3)+인력	일	2	53,034	106,068	520,813	1,041,626	93,102	186,204	666,949	1,333,898	호표 18
[합 계]					1,798,942		3,244,759		513,732		5,557,433	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
03. 철근콘크리트공사												
레미콘	레미콘, 제주, 25-18-08	m'	12	111,910	1,342,920					111,910	1,342,920	
레미콘	레미콘, 제주, 25-27-15	m'	124	126,190	15,647,560					126,190	15,647,560	
버림콘크리트 펌프차 배관타설-진동 기미사용	무근, 슬럼프 8~12cm, 양호	M3	12	1,170	14,040	7,714	92,568	3,270	39,240	12,154	145,848	호표 19
철근콘크리트 펌프차 타설	슬럼프15cm	M3	122	23,961	2,923,242	14,208	1,733,376	3,639	443,958	41,808	5,100,576	호표 20
철근콘크리트용봉강	철근콘크리트용봉강, HD-10, SD350/400	톤	4.3	795,000	3,418,500					795,000	3,418,500	고장력철근
철근콘크리트용봉강	철근콘크리트용봉강, HD-13, SD350/400	톤	8.5	790,000	6,715,000					790,000	6,715,000	고장력철근
철근콘크리트용봉강	철근콘크리트용봉강, HD-16, SD350/400	톤	0.1	790,000	79,000					790,000	79,000	고장력철근
철근 현장가공 및 조립	건축, Type-II	TON	12.5	12,720	159,000	888,352	11,104,400	888,352	11,104,400	1,789,424	22,367,800	호표 21
철근삽드로잉	Type-II	TON	12.5	646,230	8,077,875	1,292,460	16,155,750			1,938,690	24,233,625	호표 22
합판거푸집 설치 및 해체	복잡 3회, 슬래브(경사도 20°미만),보	M2	145	185,078	26,836,310	68,570	9,942,650			253,648	36,778,960	호표 23
유로폼 설치 및 해체	기초, 수직고 7m까지	M2	75	13,776	1,033,200	31,583	2,368,725			45,359	3,401,925	호표 24
유로폼 설치 및 해체	내부벽체, 파라펫, 수직고 7m까지	M2	345	13,776	4,752,720	36,090	12,451,050			49,866	17,203,770	호표 25
유로폼 설치 및 해체	외벽(외부벽체),기둥, 계단옆면, 수직 고 7m까지	M2	151	13,776	2,080,176	50,533	7,630,483			64,309	9,710,659	호표 26
운반비(트레일러20톤)	철근 L:30km	TON	12.9					28,700	370,230	28,700	370,230	단산 4호
[합 계]					73,079,543		61,479,002		11,957,828		146,516,373	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
04. 조적공사												
적벽돌	190*90*57	매	12166	550	6,691,300					550	6,691,300	점토벽돌
치장쌓기 및 줄눈설치(0.5B)	한면치장, 3.6m 이하, 시멘트모래별도	M2	158	22,734	3,591,972	72,220	11,410,760			94,954	15,002,732	호표 27
벽돌보강재	내진용보강철물 외, 신축	M2	158	12,875	2,034,250			12,875	2,034,250	25,750	4,068,500	호표 28
벽돌운반	인력, 1층	매	11812			75	885,900			75	885,900	호표 29
[합 계]					12,317,522		12,296,660		2,034,250		26,648,432	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
05. 방수공사												
바탕처리 - 보통	바닥	M2	35	9,633	337,155	8,838	309,330			18,471	646,485	호표 30
바탕처리 - 보통	수직부	M2	18	9,633	173,394	9,633	173,394			19,266	346,788	호표 31
시멘트 액체방수 바름	바닥, 2회, 시멘트, 모래 별도	M2	19	11,271	214,149	23,806	452,314			35,077	666,463	호표 32
시멘트 액체방수 바름	벽체, 2회, 시멘트, 모래 별도	M2	18	11,271	202,878	18,703	336,654			29,974	539,532	호표 33
방수모르타르 바름	10mm, 벽돌, 콘크리트	M2	16	22,420	358,720	19,834	317,344			42,254	676,064	호표 34
방습필름 설치	바닥 0.03mm*2겹	M2	114	420	47,880	1,447	164,958			1,867	212,838	호표 35
[합 계]					1,334,176		1,753,994				3,088,170	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
06. 타일공사												
자기질타일	자기질타일, 무유색소, 400×400×9mm	m²	19	19,000	361,000					19,000	361,000	400×400×9.5
타일접착붙임	벽, 타일 0.11~0.20m² 이하	M2	9	11,006	99,054	32,098	288,882			43,104	387,936	호표 36
포세린타일	300×300, 미끄럼방지	M2	10	35,000	350,000					35,000	350,000	
타일압착붙임(바탕37mm+압6mm)	바닥, 타일 0.04~0.10m² 이하, 시멘트 모래별도	M2	19	24,567	466,773	59,612	1,132,628			84,179	1,599,401	호표 37
도기질타일	도기질타일, 일반색, 300×600mm	m²	41	15,000	615,000					15,000	615,000	
타일압착붙임(5mm)	벽, 타일 0.11~0.20m² 이하	M2	40	1,238	49,520	50,920	2,036,800	46,598	1,863,920	98,756	3,950,240	호표 38
코너비드 설치	타일 코너비드, 알루미늄 코너비드, 13×13	M	5	470	2,350	6,695	33,475			7,165	35,825	호표 39
[합 계]					1,943,697		3,491,785		1,863,920		7,299,402	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
07. 석공사												
화강석붙임(바닥)	버너30mm 포천석 몰탈30	M2	17	151,126	2,569,142	109,086	1,854,462			260,212	4,423,604	호표 40
점자블록 설치	300×300×35T, 고강도콘크리트 점형, 시멘트모래별도	매	15	16,107	241,605	13,138	197,070			29,245	438,675	호표 41
점자블록 설치	300×300×35T, 고강도콘크리트 선형, 시멘트모래별도	매	21	16,107	338,247	13,138	275,898			29,245	614,145	호표 42
마루귀틀 설치(인조대리석)	인조대리석, 200×100×20mm, 몰20	M	2	49,273	98,546	27,465	54,930			76,738	153,476	호표 43
논슬립패드 설치	62×t2mm×1000, 평면세라믹논슬립	M	2	31,401	62,802	6,201	12,402			37,602	75,204	호표 44
[합 계]					3,310,342		2,394,762				5,705,104	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
08. 금속공사												
커텐박스설치(ㄷ형)	150×150×1.2T, W:500, 보강재포함, 분체P	M	9	16,718	150,462	22,862	205,758	2,959	26,631	42,539	382,851	호표 45
리얼징크 돌출이음	지붕, 0.5T, 하지틀+12T합판+방수시트 포함	M2	155	274,919	42,612,445	103,115	15,982,825	8,933	1,384,615	386,967	59,979,885	호표 46
리얼징크 돌출이음	지붕, 0.5T	M2	4	205,533	822,132	28,715	114,860			234,248	936,992	호표 47
리얼징크 처마물받이	징크 0.7T, 100×150, 하지틀 포함	M	31	121,323	3,761,013	107,032	3,317,992			228,355	7,079,005	호표 48
리얼징크 홈통	징크 0.7T, 50×90, 구조철물 포함	M	40	36,320	1,452,800					36,320	1,452,800	호표 49
스텐핸드레일	Ø38.1×1.5t 벽부형	M	2	63,549	127,098	7,665	15,330			71,214	142,428	호표 50
벽부형 난간	SST Ø25.4×1.5t, 손스침	M	4	40,164	160,656	32,610	130,440	76	304	72,850	291,400	호표 51
경사로 난간	SST Ø25.4×1.5t, 손스침, H=850	M	5	125,870	629,350	66,483	332,415	121	605	192,474	962,370	호표 52
경사로 난간	Ø31.8×고정25.4×1.5t 벽부형	M	5	15,814	79,070	7,719	38,595	3,204	16,020	26,737	133,685	호표 53
보행보조기 설치	고정바 Ø31.8×1.4T, 안내사인 포함	개소	4	38,862	155,448	41,569	166,276	20,966	83,864	101,397	405,588	호표 54
캐노피 구조틀 설치	ㄱ·형강1.4T, 75×75, 방청P	M	17	17,145	291,465	25,873	439,841			43,018	731,306	호표 55
목재데크틀 설치	장선, 아연각관 50×50×1.4T @450	M2	18	42,729	769,122	57,649	1,037,682			100,378	1,806,804	호표 56
목재데크틀 설치	멍에, 아연각관 75×75×1.4T @600, 동바리 무	M2	18	34,366	618,588	49,286	887,148			83,652	1,505,736	호표 57
국기게양대설치	3개 1조, H=3,900,기초별도	조	1	1,333,972	1,333,972	413,479	413,479	126,019	126,019	1,873,470	1,873,470	호표 58
재료분리대(현장제작,바닥)	SST 1.5T×30×50	M	1	14,804	14,804	8,170	8,170	8,170	8,170	31,144	31,144	호표 59
[합 계]					52,978,425		23,090,811		1,646,228		77,715,464	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
09. 미장공사												
모르타르바름(3.6m이하)	외벽15mm, 2회바름, 시멘트모래별도	M2	3	21,676	65,028	26,169	78,507			47,845	143,535	호표 60
콘크리트면 마무리	내벽 3.6m 이하, 부분마감, 시멘트별도	M2	148	6,356	940,688	7,028	1,040,144			13,384	1,980,832	호표 61
콘크리트면 마무리	내천장 3.6m 이하, 부분마감, 시멘트별도	M2	5	6,356	31,780	20,810	104,050			27,166	135,830	호표 62
콘크리트면 마무리	외벽 3.6m 이하, 부분마감, 시멘트별도	M2	6	6,356	38,136	7,028	42,168			13,384	80,304	호표 63
바닥판넬히팅	T=40mm, 경량기포40mm	M2	14	2,436	34,104	684	9,576	126	1,764	3,246	45,444	호표 64
바닥판넬히팅	T=80mm, 방습필름 + 경량기포40mm + 몰탈타설40mm	M2	73	8,195	598,235	3,657	266,961	294	21,462	12,146	886,658	호표 65
표면 마무리	쇠흙손마감	M2	121			948	114,708			948	114,708	호표 66
창호주위 모르타르 충전	시멘트 모래별도	M	87	20,540	1,786,980	4,590	399,330			25,130	2,186,310	호표 67
[합 계]					3,494,951		2,055,444		23,226		5,573,621	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
10. 창호공사												
FSD_01	900*2200 <단열,조합P>	개소	1	278,055	278,055	125,740	125,740			403,795	403,795	호표 68
ASSD_01	2100*2500 <자동문,부속일체포함>	개소	1	3,881,200	3,881,200					3,881,200	3,881,200	호표 69
WD_01	1100*2200 <포켓도어,유리타공포함>	개소	2	720,646	1,441,292	2,990	5,980			723,636	1,447,272	호표 70
WD_02	1100*2200 <포켓도어,유리타공포함>	개소	2	720,646	1,441,292	2,990	5,980			723,636	1,447,272	호표 71
WD_03	2020*2200 <3연동도어,유리별도>	개소	1	2,690,934	2,690,934	116,734	116,734			2,807,668	2,807,668	호표 72
ABS_01	900*2200 <방염>	개소	1	519,021	519,021	89,286	89,286			608,307	608,307	호표 73
FAW_01	1200*650 <방범방충망포함>	개소	1	367,003	367,003	60,098	60,098			427,101	427,101	호표 74
FAW_02	900*650 <방범방충망포함>	개소	1	282,003	282,003	60,098	60,098			342,101	342,101	호표 75
PW_01	4000*2300 <방범 방충망포함>	개소	1	1,982,263	1,982,263	156,350	156,350			2,138,613	2,138,613	호표 76
PW_02	2400*1500 <방범 방충망포함>	개소	2	787,783	1,575,566	109,897	219,794			897,680	1,795,360	호표 77
PW_03	900*650 <방범 방충망포함>	개소	1	145,300	145,300	57,583	57,583			202,883	202,883	호표 78
PW_04	600*650 <방범 방충망포함>	개소	1	103,540	103,540	57,583	57,583			161,123	161,123	호표 79
도어체크	도어클로저, K-2850, KS5호, 고급방화, 80~120kg	조	1	105,000	105,000					105,000	105,000	
도어체크 설치	재료비 별도	개소	1	1,990	1,990	20,819	20,819			22,809	22,809	호표 80
도어핸들	도어핸들, 원통레버형(Lever Lock)	조	1	28,000	28,000					28,000	28,000	
도어록 설치 / 일반도어록 강재창호	재료비 별도	개소	1	1,990	1,990	6,006	6,006			7,996	7,996	호표 81
도어핸들	도어핸들, 레버형(Lever Lock)	조	1	28,000	28,000					28,000	28,000	
도어록 설치 / 일반도어록 목재창호	재료비 별도	개소	1	963	963	7,758	7,758			8,721	8,721	호표 82
도어힌지	도어힌지, 피벗힌지, 100kg, 방화문용	조	1	70,000	70,000					70,000	70,000	
도어힌지	도어힌지, 황동경첩, 3.0T×102×102mm	개	3	8,400	25,200					8,400	25,200	
수밀코킹	삼각, 10mm	M	99	624	61,776	5,214	516,186			5,838	577,962	호표 83
[합 계]					15,030,388		1,505,995				16,536,383	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
11. 유리공사												
복층유리	복층유리, 컬러, 16mm	m ²	4	30,846	123,384					30,846	123,384	
창호유리설치 / 복층유리	유리두께 16mm 이하	M2	4			31,201	124,804			31,201	124,804	호표 84
복층유리	복층유리, 로이, 투명, 22mm	M2	33	51,500	1,699,500					51,500	1,699,500	건조공기
창호유리설치 / 복층유리	유리두께 22mm 이하	M2	33			33,296	1,098,768			33,296	1,098,768	호표 85
복층유리	복층유리, 로이, 일면반강화, 24mm	m ²	2	68,072	136,144					68,072	136,144	일반간봉
창호유리설치 / 복층유리	유리두께 24mm 이하	M2	2			34,468	68,936			34,468	68,936	호표 86
유리주위코킹	복층유리 5*5,실리콘	M	270	312	84,240					312	84,240	호표 87
[합 계]					2,043,268		1,292,508				3,335,776	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
12. 수장공사												
경량천장철골틀 설치	M-BAR H:1m이상.인서트유	M2	77	21,987	1,692,999	11,330	872,410			33,317	2,565,409	호표 88
컬러알루미늄천장재	600×600×20×0.7T 유공,틀포함	m²	10	66,500	665,000					66,500	665,000	현장설치도
석고판 설치(나사고정) - 바탕용 2겹	천장, 일반 9.5T, 2겹 붙임	M2	77	25,587	1,970,199	19,508	1,502,116			45,095	3,472,315	호표 89
AL몰딩설치	W형, 15*15*15*15*1.0mm	M	70	5,654	395,780	8,933	625,310	8,933	625,310	23,520	1,646,400	호표 90
AL몰딩설치	ㄷ형, 15*30*15*15*1.0mm	M	17	5,852	99,484	8,933	151,861	8,933	151,861	23,718	403,206	호표 91
플로어링마루 설치	강화마루	M2	73	29,400	2,146,200	13,629	994,917	646,230	47,174,790	689,259	50,315,907	호표 92
도배바름(콘크리트.모르타르면)	벽, 방염벽지	M2	125	6,134	766,750	6,628	828,500			12,762	1,595,250	호표 93
도배바름(합판.석고보드면)	천장, 방염벽지	M2	77	6,033	464,541	9,572	737,044			15,605	1,201,585	호표 94
MDF걸레받이 몰딩설치	T:12×H:80mm, 시트마감(방염)	M	45	4,349	195,705	4,131	185,895			8,480	381,600	일위 95호
MDF걸레받이 몰딩설치	T:12×H:80mm, 수성페인트	M	7	1,175	8,225	7,417	51,919			8,592	60,144	일위 96호
목재데크 설치	합성목재, 25T×150	M2	20	294,903	5,898,060	56,850	1,137,000			351,753	7,035,060	호표 95
합성목재데크 전용 결합형 논슬립	35×3000×2T, 합성목재 데크 결합형, 램프용, 시공비포함	M	45	25,000	1,125,000					25,000	1,125,000	현장설치도
가구제작설치	신발장, 1000×450×H:450	개소	1	106,111	106,111	30,003	30,003			136,114	136,114	호표 96
가구제작설치	신발장, 1200×450×H:2000	개소	1	456,120	456,120	128,971	128,971			585,091	585,091	호표 97
가구제작설치	싱크대 상부장, 4500×350×H:750, W=1700	개소	1	948,748	948,748	301,828	301,828			1,250,576	1,250,576	호표 98
가구제작설치	싱크대 하부장, 4500×650×H:850, W=1700	개소	1	1,468,086	1,468,086	302,389	302,389			1,770,475	1,770,475	호표 99
가스레인지 설치	3구, 설치비포함	개소	1	300,000	300,000					300,000	300,000	
화장실점자안내판	125×140×5T	EA	2	25,000	50,000					25,000	50,000	
발포폴리스티렌 설치(슬래브 위 깔기, 바닥)	비드법 2종, 비중 0.03, 100mm	M2	161	12,638	2,034,718	3,092	497,812			15,730	2,532,530	호표 100
경질우레탄단열재(슬래브위깔기)	50mm, 2종 1호	M2	92	14,437	1,328,204	2,615	240,580			17,052	1,568,784	호표 101
경질우레탄단열재(접착제붙이기, 벽)	90mm, 2종 1호	M2	147	27,126	3,987,522	16,355	2,404,185			43,481	6,391,707	호표 102
경질우레탄단열재(접착제붙이기, 천장)	140mm, 2종 1호	M2	110	41,701	4,587,110	21,381	2,351,910			63,082	6,939,020	호표 103
[합 계]					30,694,562		13,344,650		47,951,961		91,991,173	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
13. 도장공사												
친환경수성페인트 롤러칠	바닥 2회, 친환경, CON'C면	M2	2	17,134	34,268	23,406	46,812			40,540	81,080	호표 104
친환경수성페인트 롤러칠	외천장 2회, 친환경, CON'C면	M2	9	17,495	157,455	35,452	319,068			52,947	476,523	호표 105
친환경수성페인트 롤러칠	외벽 2회, 친환경, CON'C면	M2	1	17,495	17,495	9,638	9,638			27,133	27,133	호표 106
탄성코트칠	벽, CON'C면	M2	23	18,104	416,392	15,661	360,203			33,765	776,595	호표 107
탄성코트칠	천장, CON'C면	M2	5	18,104	90,520	41,475	207,375			59,579	297,895	호표 108
발수제도포	2회 도포, 노출콘크리트, 천장	M2	4	2,160	8,640	7,286	29,144			9,446	37,784	호표 109
발수제도포	2회 도포, 노출콘크리트	M2	1	2,160	2,160	5,605	5,605			7,765	7,765	호표 110
조합페인트 롤러칠	철재면 2회 1급	M2	6	13,935	83,610	6,367	38,202			20,302	121,812	호표 111
안전페인트 붓칠	60×150, 황색	M	5	3,002	15,010	2,891	14,455			5,893	29,465	호표 112
[합 계]					825,550		1,030,502				1,856,052	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
14. 부대공사												
단지내배수작업을위한 토공사	장비(0.2m3)+인력,부지정리포함	일	3	52,536	157,608	513,499	1,540,497	93,102	279,306	659,137	1,977,411	호표 113
보강토블록쌓기	표준형	M2	36	78,241	2,816,676	91,684	3,300,624	15,396	554,256	185,321	6,671,556	호표 114
보강토 옹벽	뒤채움 및 다짐	M3	43	1,000	43,000	4,758	204,594	1,238	53,234	6,996	300,828	호표 115
유공관부설	D=150,부직포고압배수유공관	M	24	6,675	160,200	8,095	194,280			14,770	354,480	호표 116
고강성PVC이중벽하수관이음관	소켓, D150	EA	1	11,700	11,700					11,700	11,700	
PE집수정	510*410*940, 스틸그레이팅 포함	EA	4	49,697	198,788	44,898	179,592			94,595	378,380	호표 117
PE집수정	370*330*285, 스틸그레이팅 포함	EA	3	43,188	129,564	44,898	134,694			88,086	264,258	호표 118
우수관설치	이중벽관, Φ200mm, 주재료포함	M	46	24,603	1,131,738	8,801	404,846			33,404	1,536,584	호표 119
우수관설치	이중벽관, Φ150mm,주재료포함	M	3	13,243	39,729	7,158	21,474			20,401	61,203	호표 120
PE오수받이설치	원형 Ø400×650~800, 토공별도	개소	1	225,723	225,723	102,424	102,424	30,793	30,793	358,940	358,940	호표 121
오수관설치	이중벽관, Φ150mm, 주재료포함	M	8	13,243	105,944	7,158	57,264			20,401	163,208	호표 122
[합 계]					5,020,670		6,140,289		917,589		12,078,548	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
15. 포장공사												
레미콘	레미콘, 제주, 25-21-12	m³	7	115,460	808,220					115,460	808,220	
레미콘타설	무근,장비사용	M3	7	2,287	16,009	23,151	162,057	649,278	4,544,946	674,716	4,723,012	호표 123
경계석설치	화강석, 150×150 ×1000	M	18	19,838	357,084	12,413	223,434	1,062	19,116	33,313	599,634	호표 124
와이어메쉬깔기	#8 -150*150	M2	34	4,874	165,716	1,346	45,764			6,220	211,480	호표 125
[합 계]					1,347,029		431,255		4,564,062		6,342,346	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
16. 골재대												
모래	모래	m³	7	37,000	259,000					37,000	259,000	(서울도착도)
시멘트	시멘트	포	172	6,090	1,047,480					6,090	1,047,480	
운반비(담프8톤)	시멘트 L:30km	포	172					1,786	307,192	1,786	307,192	단산 5호
[합 계]					1,306,480				307,192		1,613,672	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
17. 폐기물처리비												
폐자재처리수수료	건축폐자재	톤	5	48,021	240,105			48,021	240,105	96,042	480,210	부가세별도
건설폐기물수집운반비(상차비)	24톤 덤프트럭, 건설폐재류	TON	5					3,520	17,600	3,520	17,600	한국건설폐기물수집운반
건설폐기물수집운반비(운반비)	24톤 덤프트럭, 건설폐재류, 30km	TON	5					15,990	79,950	15,990	79,950	한국건설폐기물수집운반
폐자재처리수수료	혼합폐기물	톤	1	173,154	173,154			173,154	173,154	346,308	346,308	부가세별도
건설폐기물수집운반비(상차비)	24톤 암롤트럭, 혼합건설폐재류	TON	1					5,810	5,810	5,810	5,810	한국건설폐기물수집운반
건설폐기물수집운반비(운반비)	24톤 암롤트럭, 혼합건설폐기물, 30km	TON	1					56,690	56,690	56,690	56,690	한국건설폐기물수집운반
[합 계]					413,259				573,309		986,568	

일 위 대 가 목 록

[공사명]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고	품셈개요
콘테이너형 가설사무소 설치 및 해체	2.4×3.0×2.6m, 3개월	개소	616,854.0	318,501.0	963,805.0	1,899,160.0	호표 1	공통2-2-3.2공 통2-3-2	
현장출입문	3개월, W:5m*H:3m, 홀딩도어	EA	418,500.0	0.0	0.0	418,500.0	호표 2		
전기아연도금강판 가설울타리	설치및 해체, 3개월, H:3m+H:1m(방 진망)	M	18,134.0	33,927.0	656.0	52,717.0	호표 3	공통2-4-1	
평.귀규준틀 설치 및 철거	귀규준틀	개소	12,013.0	161,887.0	0.0	173,900.0	호표 4	공통2-5-4	
평.귀규준틀 설치 및 철거	평규준틀	개소	7,644.0	93,771.0	0.0	101,415.0	호표 5	공통2-5-4	
강관동바리(건축)	3개월 3.5m 초과, 설치간격 0.6m이 하	M2	4,727.0	21,712.0	0.0	26,439.0	호표 6	공통2-6-2	
강관동바리(건축)	3개월 수평연결재 1단설치	M2	1,126.0	7,171.0	0.0	8,297.0	호표 7	공통2-6-2	
시스템비계(발판1열) 10m 이하	3개월	M2	5,053.0	12,894.0	0.0	17,947.0	호표 8		
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해 체	3개월,1단(2m)	대	33,151.0	93,848.0	0.0	126,999.0	호표 9	공통2-7-4공통 2-2-5	
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해 체	3개월,2단(4m)	대	45,751.0	155,690.0	0.0	201,441.0	호표 10	공통2-7-4공통 2-2-5	
크레인(타이어)	10ton	일	40,338.0	349,776.0	184,758.0	574,872.0	호표 11		
먹매김	일반,구조부+거푸집	M2	0.0	4,811.0	0.0	4,811.0	호표 12	건축4-1-1	
건축물보양	보양지 붙이기, 바닥, 하드롱지	M2	1,052.0	1,710.0	0.0	2,762.0	호표 13	공통2-11-1	
건축물보양	콘크리트, 살수	M2	0.0	684.0	0.0	684.0	호표 14	공통2-11-1참 조	
준공청소		M2	0.0	3,420.0	0.0	3,420.0	호표 15	공통2-11-3	
건축물 현장정리	철근콘크리트조	M2	0.0	22,234.0	0.0	22,234.0	호표 16	공통2-11-2	
기초지정	잡석지정, 골재포함	M3	37,748.0	12,735.0	1,530.0	52,013.0	호표 17	공통3-4-8(25 년개정)	
부지정리	현장마무리작업,장비(0.2m3)+인력	일	53,034.0	520,813.0	93,102.0	666,949.0	호표 18		
버림콘크리트 펌프차 배관타설-진동 기미사용	무근, 슬럼프 8~12cm, 양호	M3	1,170.0	7,714.0	3,270.0	12,154.0	호표 19	공통6-1-4	

일 위 대 가 목 록

[공사명]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고	품셈개요
철근콘크리트 펌프차 타설	슬럼프15cm	M3	23,961.0	14,208.0	3,639.0	41,808.0	호표 20	공통6-1-4	
철근 현장가공 및 조립	건축, Type-II	TON	12,720.0	888,352.0	888,352.0	1,789,424.0	호표 21	공통6-2-4공통 6-2-3	
철근샙드로잉	Type-II	TON	646,230.0	1,292,460.0	0.0	1,938,690.0	호표 22	공통6-2-3	
합판거푸집 설치 및 해체	복잡 3회, 슬래브(경사도 20°미만),보	M2	185,078.0	68,570.0	0.0	253,648.0	호표 23	공통6-3-1	
유로폼 설치 및 해체	기초, 수직고 7m까지	M2	13,776.0	31,583.0	0.0	45,359.0	호표 24	공통6-3-3	
유로폼 설치 및 해체	내부벽체, 파라펫, 수직고 7m까지	M2	13,776.0	36,090.0	0.0	49,866.0	호표 25	공통6-3-3	
유로폼 설치 및 해체	외벽(외부벽체),기둥, 계단옆면, 수직 고 7m까지	M2	13,776.0	50,533.0	0.0	64,309.0	호표 26	공통6-3-3	
치장쌓기 및 줄눈설치(0.5B)	한면치장, 3.6m 이하, 시멘트모래별 도	M2	22,734.0	72,220.0	0.0	94,954.0	호표 27	건축2-1-2(25 년개정)	
벽돌보강재	내진용보강철물 외, 신축	M2	12,875.0	0.0	12,875.0	25,750.0	호표 28		
벽돌운반	인력, 1층	매	0.0	75.0	0.0	75.0	호표 29	공통1-2-7.4	
바탕처리 - 보통	바닥	M2	9,633.0	8,838.0	0.0	18,471.0	호표 30	건축6-1-1	
바탕처리 - 보통	수직부	M2	9,633.0	9,633.0	0.0	19,266.0	호표 31	건축6-1-1	
시멘트 액체방수 바름	바닥, 2회, 시멘트, 모래 별도	M2	11,271.0	23,806.0	0.0	35,077.0	호표 32	건축6-4-1	
시멘트 액체방수 바름	벽체, 2회, 시멘트, 모래 별도	M2	11,271.0	18,703.0	0.0	29,974.0	호표 33	건축6-4-1	
방수모르타르 바름	10mm, 벽돌, 콘크리트	M2	22,420.0	19,834.0	0.0	42,254.0	호표 34	건축6-4-3	
방습필름 설치	바닥 0.03mm*2겹	M2	420.0	1,447.0	0.0	1,867.0	호표 35	건축5-4-8	
타일접착붙임	벽, 타일 0.11~0.20㎡ 이하	M2	11,006.0	32,098.0	0.0	43,104.0	호표 36	건축3-2-3	
타일압착붙임(바탕37mm+압6mm)	바닥, 타일 0.04~0.10㎡ 이하, 시멘트 모래별도	M2	24,567.0	59,612.0	0.0	84,179.0	호표 37	건축3-2-2	
타일압착붙임(5mm)	벽, 타일 0.11~0.20㎡ 이하	M2	1,238.0	50,920.0	46,598.0	98,756.0	호표 38	건축3-2-2(25 년개정)	

일 위 대 가 목 록

[공사명]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고	품셈개요
코너비드 설치	타일 코너비드, 알루미늄 코너비드, 13×13	M	470.0	6,695.0	0.0	7,165.0	호표 39	건축8-1-2	
화강석붙임(바닥)	버너30mm 포천석 물탈30	M2	151,126.0	109,086.0	0.0	260,212.0	호표 40	공통7-4-1	
점자블록 설치	300×300×35T, 고강도콘크리트 점형, 시멘트모래별도	매	16,107.0	13,138.0	0.0	29,245.0	호표 41		
점자블록 설치	300×300×35T, 고강도콘크리트 선형, 시멘트모래별도	매	16,107.0	13,138.0	0.0	29,245.0	호표 42		
마루귀틀 설치(인조대리석)	인조대리석, 200×100×20mm, 물20	M	49,273.0	27,465.0	0.0	76,738.0	호표 43	공통7-4-1참고	
논슬립패드 설치	62×t2mm×1000, 평면세라믹논슬립	M	31,401.0	6,201.0	0.0	37,602.0	호표 44	건축8-1-1	
커텐박스설치(ㄷ형)	150×150×1.2T, W:500, 보강재포함, 분체P	M	16,718.0	22,862.0	2,959.0	42,539.0	호표 45	건축8-3-1	
리얼징크 돌출이음	지붕, 0.5T, 하지틀+12T합판+방수시 트 포함	M2	274,919.0	103,115.0	8,933.0	386,967.0	호표 46		
리얼징크 돌출이음	지붕, 0.5T	M2	205,533.0	28,715.0	0.0	234,248.0	호표 47		
리얼징크 처마물받이	징크 0.7T, 100×150, 하지틀 포함	M	121,323.0	107,032.0	0.0	228,355.0	호표 48		
리얼징크 홈통	징크 0.7T, 50×90, 구조철물 포함	M	36,320.0	0.0	0.0	36,320.0	호표 49		
스텐핸드레일	Ø38.1×1.5t 벽부형	M	63,549.0	7,665.0	0.0	71,214.0	호표 50	건축8-3-1	
벽부형 난간	SST Ø25.4×1.5t, 손스침	M	40,164.0	32,610.0	76.0	72,850.0	호표 51	건축8-3-1	
경사로 난간	SST Ø25.4×1.5t, 손스침, H=850	M	125,870.0	66,483.0	121.0	192,474.0	호표 52	건축8-3-1	
경사로 난간	Ø31.8×고정25.4×1.5t 벽부형	M	15,814.0	7,719.0	3,204.0	26,737.0	호표 53		
보행보조기 설치	고정바 Ø31.8×1.4T, 안내사인 포함	개소	38,862.0	41,569.0	20,966.0	101,397.0	호표 54	건축8-3-1	
캐노피 구조틀 설치	ㄱ-형강1.4T, 75×75, 방청P	M	17,145.0	25,873.0	0.0	43,018.0	호표 55	건축8-3-1	
목재데크틀 설치	장선, 아연각관 50×50×1.4T @450	M2	42,729.0	57,649.0	0.0	100,378.0	호표 56		
목재데크틀 설치	명예, 아연각관 75×75×1.4T @600, 동바리 무	M2	34,366.0	49,286.0	0.0	83,652.0	호표 57		

일 위 대 가 목 록

[공사명]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고	품셈개요
국기게양대설치	3개 1조, H=3,900,기초별도	조	1,333,972.0	413,479.0	126,019.0	1,873,470.0	호표 58		
재료분리대(현장제작,바닥)	SST 1.5T×30×50	M	14,804.0	8,170.0	8,170.0	31,144.0	호표 59	건축8-3-1	
모르타르바름(3.6m이하)	외벽15mm, 2회바름, 시멘트모래별도	M2	21,676.0	26,169.0	0.0	47,845.0	호표 60	건축9-1-2(25년개정)	
콘크리트면 마무리	내벽 3.6m 이하, 부분마감, 시멘트별도	M2	6,356.0	7,028.0	0.0	13,384.0	호표 61	건축9-2-1,9-2-2	
콘크리트면 마무리	내천장 3.6m 이하, 부분마감, 시멘트별도	M2	6,356.0	20,810.0	0.0	27,166.0	호표 62	건축9-2-1,9-2-2	
콘크리트면 마무리	외벽 3.6m 이하, 부분마감, 시멘트별도	M2	6,356.0	7,028.0	0.0	13,384.0	호표 63	건축9-2-1,9-2-2	
바닥판넬히팅	T=40mm, 경량기포40mm	M2	2,436.0	684.0	126.0	3,246.0	호표 64	건축9-1-3,4외	
바닥판넬히팅	T=80mm, 방습필름 + 경량기포40mm + 몰탈타설40mm	M2	8,195.0	3,657.0	294.0	12,146.0	호표 65	건축9-1-3,4외	
표면 마무리	쇠흙손마감	M2	0.0	948.0	0.0	948.0	호표 66	공통6-1-3	
창호주위 모르타르 충전	시멘트 모래별도	M	20,540.0	4,590.0	0.0	25,130.0	호표 67	건축9-3-1	
FSD_01	900*2200 <단열,조합P>	개소	278,055.0	125,740.0	0.0	403,795.0	호표 68		
ASSD_01	2100*2500 <자동문,부속일체포함>	개소	3,881,200.0	0.0	0.0	3,881,200.0	호표 69		
WD_01	1100*2200 <포켓도어,유리타공포함>	개소	720,646.0	2,990.0	0.0	723,636.0	호표 70		
WD_02	1100*2200 <포켓도어,유리타공포함>	개소	720,646.0	2,990.0	0.0	723,636.0	호표 71		
WD_03	2020*2200 <3연동도어,유리별도>	개소	2,690,934.0	116,734.0	0.0	2,807,668.0	호표 72		
ABS_01	900*2200 <방염>	개소	519,021.0	89,286.0	0.0	608,307.0	호표 73		
FAW_01	1200*650 <방법방충망포함>	개소	367,003.0	60,098.0	0.0	427,101.0	호표 74		
FAW_02	900*650 <방법방충망포함>	개소	282,003.0	60,098.0	0.0	342,101.0	호표 75		
PW_01	4000*2300 <방법 방충망포함>	개소	1,982,263.0	156,350.0	0.0	2,138,613.0	호표 76		

일 위 대 가 목 록

[공사명]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고	품셈개요
PW_02	2400*1500 <방범 방충망포함>	개소	787,783.0	109,897.0	0.0	897,680.0	호표 77		
PW_03	900*650 <방범 방충망포함>	개소	145,300.0	57,583.0	0.0	202,883.0	호표 78		
PW_04	600*650 <방범 방충망포함>	개소	103,540.0	57,583.0	0.0	161,123.0	호표 79		
도어체크 설치	재료비 별도	개소	1,990.0	20,819.0	0.0	22,809.0	호표 80	건축10-2-1	
도어록 설치 / 일반도어록 강재창호	재료비 별도	개소	1,990.0	6,006.0	0.0	7,996.0	호표 81	건축10-2-3	
도어록 설치 / 일반도어록 목재창호	재료비 별도	개소	963.0	7,758.0	0.0	8,721.0	호표 82	건축10-2-3	
수밀코킹	삼각, 10mm	M	624.0	5,214.0	0.0	5,838.0	호표 83	건축6-6-1	
창호유리설치 / 복층유리	유리두께 16mm 이하	M2	0.0	31,201.0	0.0	31,201.0	호표 84	건축10-3-1	
창호유리설치 / 복층유리	유리두께 22mm 이하	M2	0.0	33,296.0	0.0	33,296.0	호표 85	건축10-3-1	
창호유리설치 / 복층유리	유리두께 24mm 이하	M2	0.0	34,468.0	0.0	34,468.0	호표 86	건축10-3-1	
유리주위코킹	복층유리 5*5,실리콘	M	312.0	0.0	0.0	312.0	호표 87	건축10-3-1참고	
경량천장철골틀 설치	M-BAR H:1m이상.인서트유	M2	21,987.0	11,330.0	0.0	33,317.0	호표 88	건축8-2-4(300mm)	
석고판 설치(나사고정) - 바탕용 2겹	천장, 일반 9.5T, 2겹 붙임	M2	25,587.0	19,508.0	0.0	45,095.0	호표 89	건축5-2-3	
AL몰딩설치	W형, 15*15*15*15*1.0mm	M	5,654.0	8,933.0	8,933.0	23,520.0	호표 90	건축8-1-5	
AL몰딩설치	ㄷ형, 15*30*15*1.0mm	M	5,852.0	8,933.0	8,933.0	23,718.0	호표 91	건축8-1-5	
플로어링마루 설치	강화마루	M2	29,400.0	13,629.0	646,230.0	689,259.0	호표 92	건축5-1-3	
도배바름(콘크리트.모르타르면)	벽, 방염벽지	M2	6,134.0	6,628.0	0.0	12,762.0	호표 93	건축5-3-7	
도배바름(합판.석고보드면)	천장, 방염벽지	M2	6,033.0	9,572.0	0.0	15,605.0	호표 94	건축5-3-7	
목재데크 설치	합성목재, 25T×150	M2	294,903.0	56,850.0	0.0	351,753.0	호표 95	건축4-3-3	

일 위 대 가 목 록

[공사명]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고	품셈개요
가구제작설치	신발장, 1000×450×H:450	개소	106,111.0	30,003.0	0.0	136,114.0	호표 96		
가구제작설치	신발장, 1200×450×H:2000	개소	456,120.0	128,971.0	0.0	585,091.0	호표 97		
가구제작설치	싱크대 상부장, 4500×350×H:750, W=1700	개소	948,748.0	301,828.0	0.0	1,250,576.0	호표 98		
가구제작설치	싱크대 하부장, 4500×650×H:850, W=1700	개소	1,468,086.0	302,389.0	0.0	1,770,475.0	호표 99		
발포폴리스티렌 설치(슬래브 위 깔기, 바닥)	비드법 2종, 비중 0.03, 100mm	M2	12,638.0	3,092.0	0.0	15,730.0	호표 100	건축5-4-7	
경질우레탄단열재(슬래브위깔기)	50mm, 2종 1호	M2	14,437.0	2,615.0	0.0	17,052.0	호표 101	건축5-4-7	
경질우레탄단열재(접착제붙이기, 벽)	90mm, 2종 1호	M2	27,126.0	16,355.0	0.0	43,481.0	호표 102	건축5-4-2	
경질우레탄단열재(접착제붙이기, 천장)	140mm, 2종 1호	M2	41,701.0	21,381.0	0.0	63,082.0	호표 103	건축5-4-2	
친환경수성페인트 롤러칠	바닥 2회, 친환경, CON'C면	M2	17,134.0	23,406.0	0.0	40,540.0	호표 104	건축11-2-2	
친환경수성페인트 롤러칠	외천장 2회, 친환경, CON'C면	M2	17,495.0	35,452.0	0.0	52,947.0	호표 105	건축11-2-2	
친환경수성페인트 롤러칠	외벽 2회, 친환경, CON'C면	M2	17,495.0	9,638.0	0.0	27,133.0	호표 106	건축11-2-2	
탄성코트칠	벽, CON'C면	M2	18,104.0	15,661.0	0.0	33,765.0	호표 107	건축11-3-2	
탄성코트칠	천장, CON'C면	M2	18,104.0	41,475.0	0.0	59,579.0	호표 108	건축11-3-2	
발수제도포	2회 도포, 노출콘크리트, 천장	M2	2,160.0	7,286.0	0.0	9,446.0	호표 109	건축6-5-2	
발수제도포	2회 도포, 노출콘크리트	M2	2,160.0	5,605.0	0.0	7,765.0	호표 110	건축6-5-2	
조합페인트 롤러칠	철재면 2회 1급	M2	13,935.0	6,367.0	0.0	20,302.0	호표 111	건축11-2-5	
안전페인트 붓칠	60×150, 황색	M	3,002.0	2,891.0	0.0	5,893.0	호표 112	건축11-2-4	
단지내배수작업을위한 토공사	장비(0.2m3)+인력,부지정리포함	일	52,536.0	513,499.0	93,102.0	659,137.0	호표 113		
보강토블록쌓기	표준형	M2	78,241.0	91,684.0	15,396.0	185,321.0	호표 114	공통3-8-2참고	

일 위 대 가 목 록

[공사명]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고	품셈개요
보강토 옹벽	뒤채움 및 다짐	M3	1,000.0	4,758.0	1,238.0	6,996.0	호표 115	공통3-8-4	
유공관부설	D=150,부직포고압배수유공관	M	6,675.0	8,095.0	0.0	14,770.0	호표 116		
PE집수정	510*410*940, 스틸그레이팅 포함	EA	49,697.0	44,898.0	0.0	94,595.0	호표 117		
PE집수정	370*330*285, 스틸그레이팅 포함	EA	43,188.0	44,898.0	0.0	88,086.0	호표 118		
우수관설치	이중벽관, Φ200mm, 주재료포함	M	24,603.0	8,801.0	0.0	33,404.0	호표 119	토목6-4-2	
우수관설치	이중벽관, Φ150mm,주재료포함	M	13,243.0	7,158.0	0.0	20,401.0	호표 120	토목6-4-2	
PE오수받이설치	원형 Ø400×650~800, 토공 별도	개소	225,723.0	102,424.0	30,793.0	358,940.0	호표 121		
오수관설치	이중벽관, Φ150mm, 주재료포함	M	13,243.0	7,158.0	0.0	20,401.0	호표 122	토목6-4-2	
레미콘타설	무근,장비사용	M3	2,287.0	23,151.0	649,278.0	674,716.0	호표 123	공통6-1-1	
경계석설치	화강석, 150×150 ×1000	M	19,838.0	12,413.0	1,062.0	33,313.0	호표 124		
와이어메쉬깔기	#8 -150*150	M2	4,874.0	1,346.0	0.0	6,220.0	호표 125	건축8-1-3	
레미콘타설/가설	25-180-8	M3	89,739.0	57,473.0	646,230.0	793,442.0	호표 126	공통6-1-1	
콘테이너형 가설건축물 설치 및 해체	3.0×3.0m	개소	13,446.0	268,845.0	405,463.0	687,754.0	호표 127	공통2-3-2	
레디믹스트콘크리트 타설	인력운반타설, 무근구조물	M3	0.0	57,473.0	646,230.0	703,703.0	호표 128	공통6-1-1(레미콘無)	
방진망설치및해체	P.E망	M2	552.0	4,473.0	0.0	5,025.0	호표 129	공통2-8-9	
가설울타리-강관지주 설치 및 해체	H=3.5m이하 설치및 해체	M	1,272.0	17,165.0	656.0	19,093.0	호표 130	공통2-4-1(재료별도)	
가설울타리-EGI휨스	H=3m이하 설치및 해체	M	1,240.0	12,289.0	0.0	13,529.0	호표 131	공통2-4-3(재료별도)	
강관 지주 설치	지주높이 3.5m 이하	10M	5,449.0	123,101.0	4,689.0	133,239.0	호표 132	공통2-4-1	
강관 지주 해체	지주높이 3.5m 이하	10M	7,279.0	48,556.0	1,875.0	57,710.0	호표 133	공통2-4-1	

일 위 대 가 목 록

[공사명]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고	품셈개요
가설울타리판 설치	설치높이 3m 이하	10M	6,201.0	88,092.0	0.0	94,293.0	호표 134	공통2-4-3	
가설울타리판 해체	설치높이 3m 이하	10M	6,201.0	34,802.0	0.0	41,003.0	호표 135	공통2-4-3	
강관 동바리 설치 및 해체(건축, 기계 설비)	3.5m 초과 ~ 4.2m 이하	M2	0.0	18,094.0	0.0	18,094.0	호표 136	공통2-6-2	
강관동바리 수평연결보강(1단설치)	설치 및 해체(재료비 별도)	M2	0.0	7,171.0	0.0	7,171.0	호표 137	공통2-6-2	
시스템비계 설치 및 해체	10m이하	M2	0.0	12,894.0	0.0	12,894.0	호표 138	공통2-7-2 (노무비)	
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	높이=2.0m이하	대	0.0	93,848.0	0.0	93,848.0	호표 139	공통2-7-4	
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	높이=4.0m이하	대	0.0	155,690.0	0.0	155,690.0	호표 140	공통2-7-4	
먹매김(구조부 먹매김)	일반	M2	0.0	1,415.0	0.0	1,415.0	호표 141	건축4-1-1	
먹매김(거푸집 먹매김)	일반	M2	0.0	3,396.0	0.0	3,396.0	호표 142	건축4-1-1	
기초지정	잡석지정	M3	1,248.0	12,735.0	1,530.0	15,513.0	호표 143	공통3-4-8	
콘크리트 펌프차 배관타설 인력 및 장비 편성	무근콘크리트, 진동기미사용	회	254,562.0	1,677,097.0	711,044.0	2,642,703.0	호표 144	공통6-1-4.2	
철근 현장가공	Type-Ⅱ	TON	0.0	242,122.0	242,122.0	484,244.0	호표 145	공통6-2-2	
철근 현장조립	건축, Type-Ⅱ	TON	12,720.0	646,230.0	646,230.0	1,305,180.0	호표 146	공통6-2-3	
철근 현장조립	건축 Type-Ⅱ, 철선제외	ton	646,230.0	646,230.0	0.0	1,292,460.0	호표 147	공통6-2-3	
합판거푸집 - 자재비	3회	M2	78,198.0	0.0	0.0	78,198.0	호표 148	공통6-3-1.2	
합판거푸집 - 인력투입	복잡, 슬래브(경사도 20°미만)	M2	106,880.0	68,570.0	0.0	175,450.0	호표 149	공통6-3-1.3	
유로폼 - 인력투입	간단, 수직고 7m까지	M2	6,201.0	31,583.0	0.0	37,784.0	호표 150	공통6-3-3.3	
유로폼 - 자재비	간단	10M 2	75,751.0	0.0	0.0	75,751.0	호표 151	공통6-3-3.2	
유로폼 - 인력투입	보통, 수직고 7m까지	M2	6,201.0	36,090.0	0.0	42,291.0	호표 152	공통6-3-3.3	

일 위 대 가 목 록

[공사명]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고	품셈개요
유로폼 - 자재비	보통	10M 2	75,751.0	0.0	0.0	75,751.0	호표 153	공통6-3-3.2	
유로폼 - 인력투입	복잡, 수직고 7m까지	M2	6,201.0	50,533.0	0.0	56,734.0	호표 154	공통6-3-3.3	
유로폼 - 자재비	복잡	10M 2	75,751.0	0.0	0.0	75,751.0	호표 155	공통6-3-3.2	
모르타르 배합(배합품 포함)-모래체 가름 제외	배합용적비1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	118,220.0	73,545.0	0.0	191,765.0	호표 156	건축9-1-1	
모르타르 배합(배합품 포함)-모래체 가름 제외	배합용적비1:1, 시멘트, 모래 별도	M3	194,996.0	73,545.0	0.0	268,541.0	호표 157	건축9-1-1	
모르타르 배합공	모래체가름 제외	M3	0.0	73,545.0	0.0	73,545.0	호표 158	건축9-1-1	
벽돌운반	인력, 1층	천매	0.0	75,256.0	0.0	75,256.0	호표 159	공통1-2-7	
시멘트 액체방수 바름	바닥	M2	6,201.0	23,806.0	0.0	30,007.0	호표 160	건축6-4-1	
시멘트 액체방수 바름	수직부	M2	6,201.0	18,703.0	0.0	24,904.0	호표 161	건축6-4-1	
방수모르타르 배합(배합품 포함)-모 래체가름 제외	배합용적비 1:3, 방수액포함, 시멘트 모래별도	M3	251,791.0	73,545.0	0.0	325,336.0	호표 162	건축9-1-1	
방수모르타르 바름	10mm 이하, 벽돌, 콘크리트 바탕	M2	19,903.0	19,099.0	0.0	39,002.0	호표 163	건축6-4-3	
타일 붙임 / 접착 붙이기	타일규격 0.11 ~ 0.20㎡ 이하	㎡	6,201.0	28,566.0	0.0	34,767.0	호표 164	건축3-2-3	
타일줄눈 설치 / 벽면	타일규격 0.11 ~ 0.20㎡ 이하	㎡	0.0	3,532.0	0.0	3,532.0	호표 165	건축3-1-2	
바탕 고르기	바닥, 24mm 이하 기준	M2	12,907.0	11,664.0	0.0	24,571.0	호표 166	건축3-1-1	
모르타르 배합(배합품 포함)-모래체 가름 제외	배합용적비1:2, 시멘트, 모래 별도	M3	139,620.0	73,545.0	0.0	213,165.0	호표 167	건축9-1-1	
모르타르 배합(배합품 포함)-모래체 가름 제외	배합용적비 1:1, 백시멘트포함, 모래 별도	M3	247,460.0	73,545.0	0.0	321,005.0	호표 168	건축9-1-1	
타일 붙임 / 압착 붙이기	바닥면, 타일규격 0.04 ~ 0.10㎡ 이하	㎡	6,201.0	41,389.0	0.0	47,590.0	호표 169	건축3-2-2	
타일줄눈 설치 / 바닥면	타일규격 0.04 ~ 0.10㎡ 이하	㎡	0.0	3,324.0	0.0	3,324.0	호표 170	건축3-1-2	
모르타르 배합(배합품 포함)	배합용적비1:2, 시멘트, 모래 별도	M3	139,620.0	112,884.0	0.0	252,504.0	호표 171	건축9-1-1	

일 위 대 가 목 록

[공사명]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고	품셈개요
줄눈 모르타르(배합품 포함)	배합용적비 1:1(백시멘트), 모래 별도	M3	400,480.0	112,884.0	0.0	513,364.0	호표 172	건축9-1-1	
타일압착붙이기	벽면, 0.11~0.20이하	M2	0.0	46,598.0	46,598.0	93,196.0	호표 173	건축3-2-2(25년개정)	
타일줄눈 설치	벽면, 0.11~0.20이하	M2	0.0	3,532.0	0.0	3,532.0	호표 174	건축3-1-2	
모르타르 배합공	모래체가름 포함	M3	0.0	112,884.0	0.0	112,884.0	호표 175	건축9-1-1	
코너비드 설치	재료비 별도	M	0.0	6,695.0	0.0	6,695.0	호표 176	건축8-1-2	
석재판 붙임(습식공법, 화강석)	바닥, 자재 별도	M2	106,880.0	106,880.0	0.0	213,760.0	호표 177	공통7-4-1	
석재판 붙임(습식공법, 테라조판)	바닥, 자재 별도	M2	106,880.0	90,082.0	0.0	196,962.0	호표 178	공통7-4-1	
계단논슬립 설치	콘크리트계단, 재료비 별도	M	6,201.0	6,201.0	0.0	12,402.0	호표 179	건축8-1-1	
갈바륨강판설치	T:1.2mm, 불소수지, 1면도장	M2	26,378.0	39,806.0	0.0	66,184.0	호표 180	건축8-3-1	
┐-형강설치(현장제작)	25*25*1.6mm, 일반철재	M	7,058.0	5,918.0	5,918.0	18,894.0	호표 181	건축8-3-1	
각형강관설치(□-1.6T)	40×40×@1200, 방청P	M2	10,990.0	16,585.0	0.0	27,575.0	호표 182	건축8-3-1	
각형강관설치(□-1.6T)	40×40×@610×2440, 방청P	M2	27,026.0	40,784.0	0.0	67,810.0	호표 183	건축8-3-1	
합판바닥깔기		M2	0.0	8,414.0	8,933.0	17,347.0	호표 184	건축4-1-3	
자착식시트 붙임	지붕, 아스팔트방수시트 2.0mm	M2	21,000.0	8,617.0	0.0	29,617.0	호표 185	건축6-3-3	
금속판 돌출잇기	돌출간격 0.3~0.5m, 경사 3/4 미만	M2	106,880.0	15,507.0	0.0	122,387.0	호표 186	건축7-1-4	
금속판 돌출잇기 현장제작	돌출간격 0.3~0.5m	M2	19,903.0	13,208.0	0.0	33,111.0	호표 187	건축7-1-3	
자착식시트 붙임	바닥, 시트 1겹 붙임 기준	M2	0.0	8,617.0	0.0	8,617.0	호표 188	건축6-3-3	
각형강관설치(□-1.4T)	25×25×0.998KG, 방청P	M	14,507.0	21,893.0	0.0	36,400.0	호표 189	건축8-3-1	
용접식난간 설치	규격철물 설치, 경량철물(스테인리스)	kg	17,345.0	4,438.0	0.0	21,783.0	호표 190	건축8-2-1	

일 위 대 가 목 록

[공사명]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고	품셈개요
목재손스침제작설치	Ø34 원목핸드레일	M	8,998.0	31,025.0	76.0	40,099.0	호표 191		
스텐원형강관설치(1.5t)	Ø31.8×1.13KG	M	7,263.0	3,440.0	171.0	10,874.0	호표 192	건축8-3-1	
스텐원형강관설치(1.5t)	Ø25.4×0.893KG	M	5,719.0	2,719.0	135.0	8,573.0	호표 193	건축8-3-1	
세트앵커볼트설치(금속)	M10 L75	EA	1,753.0	913.0	1,585.0	4,251.0	호표 194	8-3-1	
잡철물 제작 및 설치(규격철물 설치)	일반철재	kg	5,284.0	3,045.0	5,284.0	13,613.0	호표 195	건축8-3-1	
원형강관설치(1.4T)	Ø31.8×1.05KG, 방청	M	2,776.0	5,184.0	159.0	8,119.0	호표 196	건축8-3-1	
사인물설치	안내사인	EA	14,712.0	11,972.0	10,213.0	36,897.0	호표 197		
각형강관설치(□-1.4T)	75×75×3.196KG, 방청P	M	17,145.0	25,873.0	0.0	43,018.0	호표 198	건축8-3-1	
아연도각형강관설치(□-1.4T)	50*50*2.1KG, @450	M2	29,308.0	44,228.0	0.0	73,536.0	호표 199	건축8-3-1	
목재데크틀 설치	평구조	TON	2,910,682.0	2,910,682.0	0.0	5,821,364.0	호표 200	건축4-3-3	
아연도각형강관설치(□-1.4T)	75*75*3.2KG, @600	M2	29,308.0	44,228.0	0.0	73,536.0	호표 201	건축8-3-1	
스텐원형강관설치(1.5t)	Ø50.8×1.84KG	M	11,717.0	5,602.0	279.0	17,598.0	호표 202	건축8-3-1	
스테인리스강판설치(현장제작)	T:1.6mm, STS304	M2	113,798.0	67,043.0	67,043.0	247,884.0	호표 203	건축8-3-1	
스테인리스강판설치(현장제작)	T:6.0mm, STS304	M2	434,595.0	251,412.0	251,412.0	937,419.0	호표 204	건축8-3-1	
앵커 볼트 설치	M16 L500	개소	21,457.0	17,065.0	0.0	38,522.0	호표 205	건축1-2-6	
스텐원형강관설치(1.5t)	Ø63.5×2.32KG	M	14,785.0	7,064.0	352.0	22,201.0	호표 206	건축8-3-1	
앵커 볼트 설치	ø16 이하	개	19,903.0	17,065.0	0.0	36,968.0	호표 207	건축1-2-6	
스테인리스강판설치(현장제작)	T:1.5mm, STS304 헤어라인마감	M2	113,880.0	62,853.0	62,853.0	239,586.0	호표 208	건축8-3-1	
모르타르 바름	3.6m 이하, 2회	M2	19,903.0	25,066.0	0.0	44,969.0	호표 209	건축9-1-2	

일 위 대 가 목 록

[공사명]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고	품셈개요
부분 마감	3.6m 이하, 재료비별도	M2	155.0	4,301.0	0.0	4,456.0	호표 210	2024년표준일 위대가	
콘크리트면 정리	3.6m 이하	M2	6,201.0	2,727.0	0.0	8,928.0	호표 211	건축9-2-1	
부분 마감	3.6m 이하	M2	0.0	4,301.0	0.0	4,301.0	호표 212	건축9-2-2	
부분 마감	3.6m 이하, 천장, 재료비별도	M2	155.0	5,176.0	0.0	5,331.0	호표 213	2024년표준일 위대가	
콘크리트면 정리	3.6m 이하, 천장	M2	6,201.0	15,634.0	0.0	21,835.0	호표 214	건축9-2-1	
부분 마감	3.6m 이하, 천장	M2	0.0	5,176.0	0.0	5,176.0	호표 215	건축9-2-2	
경량기포 콘크리트 타설	경량기포 콘크리트.시멘트별도	M3	60,909.0	17,124.0	3,155.0	81,188.0	호표 216		
모르타르 타설		M3	301.0	22,832.0	4,207.0	27,340.0	호표 217	건축9-1-3(25 년개정)	
방습필름 설치	바닥 0.03mm*1겹	M2	210.0	1,447.0	0.0	1,657.0	호표 218	건축5-4-8	
모르타르바름(바닥타설)	T:40mm,기계마감,물탈포함	M2	5,549.0	1,526.0	168.0	7,243.0	호표 219	건축9-1-3,건 축3-1-1	
표면 마무리	쇠흙손 마감	100 M2	0.0	94,859.0	0.0	94,859.0	호표 220	공통6-1-3	
강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 1.0 ~ 3.0㎡ 이하	개소	6,201.0	125,740.0	0.0	131,941.0	호표 221	건축10-1-2	
목재미서기포켓도어설치	40×230,철물포함,유리별도	M2	297,000.0	0.0	0.0	297,000.0	호표 222		
창호유리설치 / 판유리	유리두께 5mm 이하	M2	0.0	23,005.0	0.0	23,005.0	호표 223	건축10-3-1	
유리주위코킹	5*5,실리콘	M	312.0	0.0	0.0	312.0	호표 224	건축10-3-1참 고	
목재창호 설치 / 미서기(단창)	창호면적 3.0 ~ 6.0㎡ 이하	개소	6,201.0	116,734.0	0.0	122,935.0	호표 225	건축10-1-1	
목재창호 설치 / 여닫이	창호면적 1.0 ~ 3.0㎡ 이하	개소	6,201.0	89,286.0	0.0	95,487.0	호표 226	건축10-1-1	
알루미늄창호 설치	창호면적 1.0㎡ 이하	개소	19,903.0	60,098.0	0.0	80,001.0	호표 227	건축10-1-3	
합성수지창호 설치 / 미서기 이중창	창호면적 9.0 ~ 12.0㎡ 이하	개소	19,903.0	156,350.0	0.0	176,253.0	호표 228	건축10-1-4	

일 위 대 가 목 록

[공사명]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고	품셈개요
합성수지창호 설치 / 미서기 이중창	창호면적 3.0 ~ 6.0㎡ 이하	개소	19,903.0	109,897.0	0.0	129,800.0	호표 229	건축10-1-4	
합성수지창호 설치 / 미서기 이중창	창호면적 1.0㎡ 이하	개소	19,903.0	57,583.0	0.0	77,486.0	호표 230	건축10-1-4	
도어체크 설치	재료비 별도	10개소	19,903.0	208,199.0	0.0	228,102.0	호표 231	건축10-2-1	
도어록 설치 / 일반도어록 강재창호	재료비 별도	10개소	19,903.0	60,068.0	0.0	79,971.0	호표 232	건축10-2-3	
도어록 설치 / 일반도어록 목재창호	재료비 별도	10개소	9,633.0	77,588.0	0.0	87,221.0	호표 233	건축10-2-3	
수밀코킹	재료비 별도	M	0.0	5,214.0	0.0	5,214.0	호표 234	건축6-6-1	
경량천장철골틀 설치	BAR간격 300mm	M2	11,330.0	11,330.0	0.0	22,660.0	호표 235	건축8-2-4	
석고판 설치(나사고정) - 바탕용	천정, 2겹 붙임, 재료비별도	㎡	19,508.0	19,508.0	0.0	39,016.0	호표 236	건축5-2-3	
플로어링마루 설치	콘크리트.모르타르면	M2	0.0	13,629.0	646,230.0	659,859.0	호표 237	건축5-1-3(노무비)	
도배바름	콘크리트.모르타르면, 벽	M2	0.0	6,628.0	0.0	6,628.0	호표 238	건축5-3-7	
도배바름	합판.석고보드면, 천장	M2	0.0	9,572.0	0.0	9,572.0	호표 239	건축5-3-7	
목재데크 설치	주재료비 별도	㎡	19,903.0	56,850.0	0.0	76,753.0	호표 240	건축4-3-4	
MDF붙임작업	벽, 40mm + 방염인테리어필름(하이그로스)	M2	70,389.0	19,903.0	0.0	90,292.0	호표 241	건축4-2-4	
MDF붙임작업	벽, 20mm + 방염인테리어필름(하이그로스)	M2	70,389.0	19,903.0	0.0	90,292.0	호표 242	건축4-2-4	
MDF붙임	벽, 40mm	M2	44,862.0	19,903.0	0.0	64,765.0	호표 243	건축4-2-4	
인조대리석 제작(상판)	12T	M2	207,050.0	7,450.0	0.0	214,500.0	호표 244		
단열재 슬라브위 깔기	100mm이하	M2	0.0	3,092.0	0.0	3,092.0	호표 245	건축5-4-7	
단열재 슬라브위 깔기	50mm이하	M2	0.0	2,615.0	0.0	2,615.0	호표 246	건축5-4-7	
단열재 접착제 붙이기	벽, 100mm이하	M2	0.0	16,355.0	0.0	16,355.0	호표 247	건축5-4-2	

일 위 대 가 목 록

[공사명]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고	품셈개요
단열재 접착제 붙이기	천장, 200mm이하	M2	0.0	21,381.0	0.0	21,381.0	호표 248	건축5-4-2	
콘크리트·모르타르면 바탕만들기		M2	2,996.0	2,754.0	0.0	5,750.0	호표 249	건축11-1-1	
친환경수성페인트 롤러칠	바닥 2회, 친환경	M2	14,138.0	20,652.0	0.0	34,790.0	호표 250	건축11-2-2	
콘크리트·모르타르면 바탕만들기	천장	M2	2,996.0	15,661.0	0.0	18,657.0	호표 251	건축11-1-1	
친환경수성페인트 롤러칠	외천장 2회, 친환경	M2	14,499.0	19,791.0	0.0	34,290.0	호표 252	건축11-2-2	
친환경수성페인트 롤러칠	외벽 2회, 친환경	M2	14,499.0	6,884.0	0.0	21,383.0	호표 253	건축11-2-2	
탄성코트칠	벽, 재료비 포함	M2	15,108.0	12,907.0	0.0	28,015.0	호표 254	건축11-3-2	
탄성코트칠	벽(재료비 별도)	M2	12,907.0	12,907.0	0.0	25,814.0	호표 255	건축11-3-2	
탄성코트칠	천장, 재료비 포함	M2	15,108.0	25,814.0	0.0	40,922.0	호표 256	건축11-3-2	
탄성코트칠	천장(재료비 별도)	M2	12,907.0	25,814.0	0.0	38,721.0	호표 257	건축11-3-2	
액상형 흡수방지방수 도포	바름 2층(회)	M2	0.0	5,605.0	0.0	5,605.0	호표 258	건축6-5-2	
유성페인트 롤러칠	철재면, 2회	M2	12,907.0	6,367.0	0.0	19,274.0	호표 259	건축11-2-5	
안전페인트 붓칠	콘크리트, 모르타르면 2회 2급, 황색	M2	14,297.0	13,769.0	0.0	28,066.0	호표 260	건축11-2-4	
집수정 설치	400*400,장비+인력, 주재료별도	개소	0.0	44,898.0	0.0	44,898.0	호표 261		
P.E관 부설 및 접합	밴드접합, 200mm	개소	6,201.0	52,807.0	0.0	59,008.0	호표 262	토목6-5-2(25년개정)	
P.E관 부설 및 접합	밴드접합, 150mm	개소	6,201.0	42,949.0	0.0	49,150.0	호표 263	토목6-5-2(25년개정)	
경계석기초CONC타설	200×60,인력,레미콘포함	M	1,231.0	689.0	0.0	1,920.0	호표 264	공통6-1-1참조	
레디믹스트콘크리트 타설(인력운반 타설)	무근구조물	M3	12,907.0	57,473.0	0.0	70,380.0	호표 265	공통6-1-1	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
콘테이너형 가설사무소 설치 및 해체 2.4×3.0×2.6m, 3개월 개소 (호표 1)												
컨테이너하우스	컨테이너하우스, 사무실용, 2.4×3.0×2.6m	개	0.18	2,921,520.00	525,873.6	0.00	0.0	0.00	0.0	2,921,520.00	525,873.6	
레미콘타설/가설	25-180-8	M3	0.864	89,739.00	77,534.4	57,473.00	49,656.6	646,230.00	558,342.7	793,442.00	685,533.7	호표 126
콘테이너형 가설건축물 설치 및 해체	3.0×3.0m	개소	1	13,446.00	13,446.0	268,845.00	268,845.0	405,463.00	405,463.0	687,754.00	687,754.0	호표 127
[합 계]					616,854.0		318,501.0		963,805.0		1,899,160.0	
현장출입문 3개월, W:5m*H:3m, 홀딩도어 EA (호표 2)												
홀딩도어	현장출입문	M2	4.65	90,000.00	418,500.0	0.00	0.0	0.00	0.0	90,000.00	418,500.0	(기초포함)
[합 계]					418,500.0		0.0		0.0		418,500.0	
전기야연도금강판 가설울타리 설치및 해체, 3개월, H:3m+H:1m(방진망) M (호표 3)												
EGI웬스	3000×550×0.8T	EA	0.32	30,000.00	9,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	30,000.00	9,600.0	
강관비계	강관비계, 비계파이프, 48.6×2.3mm	m	0.57	3,983.00	2,270.3	0.00	0.0	0.00	0.0	3,983.00	2,270.3	
비계안정장치	비계안정장치, 클램프, 48mm	개	0.0168	1,560.00	26.2	0.00	0.0	0.00	0.0	1,560.00	26.2	
비계안정장치	비계안정장치, 클램프, 48mm	개	0.1356	1,560.00	211.5	0.00	0.0	0.00	0.0	1,560.00	211.5	
비계안정장치	비계안정장치, 이음철물, 연결핀	개	0.0336	1,100.00	36.9	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	36.9	
잡재료비	재료비의 5%	식	1	2,926.00	2,926.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,926.00	2,926.0	
방진망설치및해체	P.E망	M2	1	552.00	552.0	4,473.00	4,473.0	0.00	0.0	5,025.00	5,025.0	호표 129
가설울타리-강관지주 설치 및 해체	H=3.5m이하 설치및 해체	M	1	1,272.00	1,272.0	17,165.00	17,165.0	656.00	656.0	19,093.00	19,093.0	호표 130
가설울타리-EGI웬스	H=3m이하 설치및 해체	M	1	1,240.00	1,240.0	12,289.00	12,289.0	0.00	0.0	13,529.00	13,529.0	호표 131
[합 계]					18,134.0		33,927.0		656.0		52,717.0	
평.귀규준틀 설치 및 철거 귀규준틀 개소 (호표 4)												
각재	각재, 외송	m³	0.022	546,058.00	12,013.2	0.00	0.0	0.00	0.0	546,058.00	12,013.2	m3

[공사명]

[illegible]

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
시스템비계	수직재, 48.6*3800mm	본	0.0448	25,000.00	1,120.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,000.00	1,120.0	
시스템비계	수직재, 48.6*950mm	본	0.009	8,500.00	76.5	0.00	0.0	0.00	0.0	8,500.00	76.5	
시스템비계	수평재, 42.7*1829mm	개	0.0895	8,490.00	759.8	0.00	0.0	0.00	0.0	8,490.00	759.8	25년적산정보
시스템비계	수평재, 42.7*610mm	개	0.0492	4,960.00	244.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,960.00	244.0	25년적산정보
시스템비계	난간대, 42.7*1829mm	개	0.1628	8,490.00	1,382.1	0.00	0.0	0.00	0.0	8,490.00	1,382.1	25년적산정보
시스템비계	난간대, 42.7*610mm	개	0.0163	4,960.00	80.8	0.00	0.0	0.00	0.0	4,960.00	80.8	25년적산정보
시스템비계	안전발판, 500mm*1829mm	개	0.0407	30,500.00	1,241.3	0.00	0.0	0.00	0.0	30,500.00	1,241.3	25년적산정보
시스템비계	받침철물, Φ34*600mm	개	0.009	7,900.00	71.1	0.00	0.0	0.00	0.0	7,900.00	71.1	25년적산정보
시스템비계	비계버팀대, 소(330mm*400mm)	개	0.0081	9,660.00	78.2	0.00	0.0	0.00	0.0	9,660.00	78.2	25년적산정보
시스템비계 설치 및 해체	10m이하	M2	1	0.00	0.0	12,894.00	12,894.0	0.00	0.0	12,894.00	12,894.0	호표 138
[합 계]					5,053.0		12,894.0		0.0		17,947.0	
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 3개월,1단(2m) 대 (호표 9)												
비계안정장치	비계안정장치, 비계기본틀, 기둥, 1.2×1.7m	개	0.12	30,000.00	3,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	30,000.00	3,600.0	수직
비계안정장치	비계안정장치, 가새, L=1518-2개	조	0.12	20,600.00	2,472.0	0.00	0.0	0.00	0.0	20,600.00	2,472.0	
비계안정장치	비계안정장치, 수평띠장, 1829mm	개	0.24	25,000.00	6,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,000.00	6,000.0	수평틀
비계안정장치	비계안정장치, 손잡이기둥	개	0.24	5,700.00	1,368.0	0.00	0.0	0.00	0.0	5,700.00	1,368.0	
비계안정장치	비계안정장치, 손잡이, 1229mm	개	0.12	1,440.00	172.8	0.00	0.0	0.00	0.0	1,440.00	172.8	
비계안정장치	비계안정장치, 손잡이, 1829mm	개	0.24	2,100.00	504.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,100.00	504.0	
비계안정장치	비계안정장치, 바퀴	개	0.36	9,500.00	3,420.0	0.00	0.0	0.00	0.0	9,500.00	3,420.0	5인치
비계안정장치	비계안정장치, 차키	개	0.36	11,000.00	3,960.0	0.00	0.0	0.00	0.0	11,000.00	3,960.0	36×600
안전발판	계단식발판, 볼록철판, 0.4×1829mm	매	0.63	18,500.00	11,655.0	0.00	0.0	0.00	0.0	18,500.00	11,655.0	S.B.C냉연,중량 13kg
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	높이=2.0m이하	대	1	0.00	0.0	93,848.00	93,848.0	0.00	0.0	93,848.00	93,848.0	호표 139
[합 계]					33,151.0		93,848.0		0.0		126,999.0	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 3개월,2단(4m) 대 (호표 10)												
비계안정장치	비계안정장치, 비계기본틀, 기둥, 1.2×1.7m	개	0.24	30,000.00	7,200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	30,000.00	7,200.0	수직
비계안정장치	비계안정장치, 가새, L=1518-2개	조	0.24	20,600.00	4,944.0	0.00	0.0	0.00	0.0	20,600.00	4,944.0	
비계안정장치	비계안정장치, 수평띠장, 1829mm	개	0.48	25,000.00	12,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,000.00	12,000.0	수평틀
비계안정장치	비계안정장치, 손잡이기둥	개	0.24	5,700.00	1,368.0	0.00	0.0	0.00	0.0	5,700.00	1,368.0	
비계안정장치	비계안정장치, 손잡이, 1229mm	개	0.12	1,440.00	172.8	0.00	0.0	0.00	0.0	1,440.00	172.8	
비계안정장치	비계안정장치, 손잡이, 1829mm	개	0.24	2,100.00	504.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,100.00	504.0	
비계안정장치	비계안정장치, 이음철물, 연결핀	개	0.48	1,100.00	528.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	528.0	
비계안정장치	비계안정장치, 바퀴	개	0.36	9,500.00	3,420.0	0.00	0.0	0.00	0.0	9,500.00	3,420.0	5인치
비계안정장치	비계안정장치, 자키	개	0.36	11,000.00	3,960.0	0.00	0.0	0.00	0.0	11,000.00	3,960.0	36×600
안전발판	계단식발판, 볼록철판, 0.4×1829mm	매	0.63	18,500.00	11,655.0	0.00	0.0	0.00	0.0	18,500.00	11,655.0	S.B.C냉연,중량 13kg
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	높이=4.0m이하	대	1	0.00	0.0	155,690.00	155,690.0	0.00	0.0	155,690.00	155,690.0	호표 140
[합 계]					45,751.0		155,690.0		0.0		201,441.0	
크레인(타이어) 10ton 일 (호표 11)												
크레인(타이어)	10ton	HR	6	6,723.00	40,338.0	58,296.00	349,776.0	30,793.00	184,758.0	95,812.00	574,872.0	중기 12호
[합 계]					40,338.0		349,776.0		184,758.0		574,872.0	
먹매김 일반,구조부+거푸집 M2 (호표 12)												
먹매김(구조부 먹매김)	일반	M2	1	0.00	0.0	1,415.00	1,415.0	0.00	0.0	1,415.00	1,415.0	호표 141
먹매김(거푸집 먹매김)	일반	M2	1	0.00	0.0	3,396.00	3,396.0	0.00	0.0	3,396.00	3,396.0	호표 142
[합 계]					0.0		4,811.0		0.0		4,811.0	

[공사명]

[illegible]

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
부지정리 현장마무리작업,장비(0.2m3)+인력 일 (호표 18)												
굴착기(타이어)	0.18m'	HR	6	8,839.00	53,034.0	58,296.00	349,776.0	15,517.00	93,102.0	82,652.00	495,912.0	중기 5호
보통인부	일반공사 직종	인	1	0.00	0.0	171,037.00	171,037.0	0.00	0.0	171,037.00	171,037.0	
[합 계]					53,034.0		520,813.0		93,102.0		666,949.0	
버림콘크리트 펌프차 배관타설-진동기미사용 무근, 슬럼프 8~12cm, 양호 M3 (호표 19)												
기준시공량 130				0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
f1=매트기초 1.4				0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
f2=양호 1.2				0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
일일 시공량 = 기준시공량*f1*f2				0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
콘크리트 펌프차 배관타설 인력 및 장비 편성	무근콘크리트, 진동기미사용	회	0.0046	254,562.00	1,170.9	1,677,097.00	7,714.6	711,044.00	3,270.8	2,642,703.00	12,156.3	호표 144
[합 계]					1,170.0		7,714.0		3,270.0		12,154.0	
철근콘크리트 펌프차 타설 슬럼프15cm M3 (호표 20)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0256	0.00	0.0	271,064.00	6,939.2	0.00	0.0	271,064.00	6,939.2	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0064	0.00	0.0	224,490.00	1,436.7	0.00	0.0	224,490.00	1,436.7	
형틀목공	일반공사 직종	인	0.0064	0.00	0.0	273,074.00	1,747.6	0.00	0.0	273,074.00	1,747.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0064	0.00	0.0	171,037.00	1,094.6	0.00	0.0	171,037.00	1,094.6	
공구손료	인력품의 5%	식	1	11,218.10	11,218.1	0.00	0.0	0.00	0.0	11,218.10	11,218.1	
타설 후 발생하는 잔여 콘크리트의 재료비	인력품의 5%	식	1	11,218.10	11,218.1	0.00	0.0	0.00	0.0	11,218.10	11,218.1	
콘크리트 펌프차	32m(80~95m'/hr)	HR	0.0513	29,730.00	1,525.1	58,296.00	2,990.5	70,950.00	3,639.7	158,976.00	8,155.3	중기 14호
[합 계]					23,961.0		14,208.0		3,639.0		41,808.0	
철근 현장가공 및 조립 건축, Type-II TON (호표 21)												

[공사명]

[illegible]

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
유로폼 설치 및 해체 외벽(외부벽체),기둥, 계단옆면, 수직고 7m까지 M2 (호표 26)												
유로폼 - 인력투입	복잡, 수직고 7m까지	M2	1	6,201.00	6,201.0	50,533.00	50,533.0	0.00	0.0	56,734.00	56,734.0	호표 154
유로폼 - 자재비	복잡	10M2	0.1	75,751.00	7,575.1	0.00	0.0	0.00	0.0	75,751.00	7,575.1	호표 155
[합 계]					13,776.0		50,533.0		0.0		64,309.0	
치장쌓기 및 줄눈설치(0.5B) 한면치장, 3.6m 이하, 시멘트모래별도 M2 (호표 27)												
조적공	일반공사 직중	인	0.15	0.00	0.0	275,141.00	41,271.1	0.00	0.0	275,141.00	41,271.1	
줄눈공	일반공사 직중	인	0.1	0.00	0.0	207,796.00	20,779.6	0.00	0.0	207,796.00	20,779.6	
보통인부	일반공사 직중	인	0.05	0.00	0.0	171,037.00	8,551.8	0.00	0.0	171,037.00	8,551.8	
공구손료	인력품의 2%	식	1	19,903.50	19,903.5	0.00	0.0	0.00	0.0	19,903.50	19,903.5	
모르타르 배합(배합품 포함)-모래채가름 제외	배합용적비1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.019	118,220.00	2,246.1	73,545.00	1,397.3	0.00	0.0	191,765.00	3,643.4	호표 156
모르타르 배합(배합품 포함)-모래채가름 제외	배합용적비1:1, 시멘트, 모래 별도	M3	0.003	194,996.00	584.9	73,545.00	220.6	0.00	0.0	268,541.00	805.5	호표 157
[합 계]					22,734.0		72,220.0		0.0		94,954.0	
벽돌보강재 내진용보강철물 외, 신축 M2 (호표 28)												
벽돌연결철물	내진C형철물, 몸체(85,100mm), 고리 75, 연결판	조	2.8	1,400.00	3,920.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,400.00	3,920.0	
벽돌연결철물	아연도금철선, Φ4	M	2.8	700.00	1,960.0	0.00	0.0	0.00	0.0	700.00	1,960.0	
벽돌연결철물	칼블럭, 6×110	EA	5.6	150.00	840.0	0.00	0.0	0.00	0.0	150.00	840.0	
벽돌연결철물	통배수구, 하단	EA	1.67	500.00	835.0	0.00	0.0	0.00	0.0	500.00	835.0	
벽돌연결철물	조인트, 75×100mm	M	1	1,000.00	1,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,000.00	1,000.0	
벽돌연결철물	슬립세트, 4×200×2.3	조	2.1	1,200.00	2,520.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,200.00	2,520.0	
실링재	실링재, 실리콘, 비초산, 조인트용	L	0.12	15,000.00	1,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	15,000.00	1,800.0	
공구손료	재료비의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	12,875.00	12,875.0	12,875.00	12,875.0	
[합 계]					12,875.0		0.0		12,875.0		25,750.0	

[공사명]

[illegible]

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
시멘트 액체방수 바름 벽체, 2회, 시멘트, 모래 별도 M2 (호표 33)												
시멘트	시멘트	kg	13.05	152.00	1,983.6	0.00	0.0	0.00	0.0	152.00	1,983.6	
모래	모래	m³	0.017	37,000.00	629.0	0.00	0.0	0.00	0.0	37,000.00	629.0	(서울도착도)
모르터방수제	물 50배 회석	L	0.655	3,752.00	2,457.5	0.00	0.0	0.00	0.0	3,752.00	2,457.5	
시멘트 액체방수 바름	수직부	M2	1	6,201.00	6,201.0	18,703.00	18,703.0	0.00	0.0	24,904.00	24,904.0	호표 161
[합 계]					11,271.0		18,703.0		0.0		29,974.0	
방수모르타르 바름 10mm, 벽돌, 콘크리트 M2 (호표 34)												
방수모르타르 배합(배합품 포함)-모래체가를 제외	배합용적비 1:3, 방수액포함, 시멘트 모래별도	M3	0.01	251,791.00	2,517.9	73,545.00	735.4	0.00	0.0	325,336.00	3,253.3	호표 162
방수모르타르 바름	10mm 이하, 벽돌, 콘크리트 바탕	M2	1	19,903.00	19,903.0	19,099.00	19,099.0	0.00	0.0	39,002.00	39,002.0	호표 163
[합 계]					22,420.0		19,834.0		0.0		42,254.0	
방습필름 설치 바닥 0.03mm*2겹 M2 (호표 35)												
폴리에틸렌필름	폴리에틸렌필름, 두께, 0.03mm	m²	2.3	183.00	420.9	0.00	0.0	0.00	0.0	183.00	420.9	
내장공	일반공사 직중	인	0.005	0.00	0.0	255,231.00	1,276.1	0.00	0.0	255,231.00	1,276.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.001	0.00	0.0	171,037.00	171.0	0.00	0.0	171,037.00	171.0	
[합 계]					420.0		1,447.0		0.0		1,867.0	
타일접착붙임 벽, 타일 0.11~0.20m² 이하 M2 (호표 36)												
에폭시접착제	에폭시접착제, 세라믹타일용	kg	1.71	2,644.00	4,521.2	0.00	0.0	0.00	0.0	2,644.00	4,521.2	
타일시멘트	줄눈용, 백색	KG	1.48	192.00	284.1	0.00	0.0	0.00	0.0	192.00	284.1	
타일 붙임 / 접착 붙이기	타일규격 0.11 ~ 0.20m² 이하	m²	1	6,201.00	6,201.0	28,566.00	28,566.0	0.00	0.0	34,767.00	34,767.0	호표 164
타일줄눈 설치 / 벽면	타일규격 0.11 ~ 0.20m² 이하	m²	1	0.00	0.0	3,532.00	3,532.0	0.00	0.0	3,532.00	3,532.0	호표 165
[합 계]					11,006.0		32,098.0		0.0		43,104.0	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
타일압착붙임(바탕37mm+압6mm) 바닥, 타일 0.04~0.10m' 이하, 시멘트모래별도 M2 (호표 37)												
바탕 고르기	바닥, 24mm 이하 기준	M2	1	12,907.00	12,907.0	11,664.00	11,664.0	0.00	0.0	24,571.00	24,571.0	호표 166
모르타르 배합(배합품 포함)-모래채 가름 제외	배합용적비1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.037	118,220.00	4,374.1	73,545.00	2,721.1	0.00	0.0	191,765.00	7,095.2	호표 156
모르타르 배합(배합품 포함)-모래채 가름 제외	배합용적비1:2, 시멘트, 모래 별도	M3	0.006	139,620.00	837.7	73,545.00	441.2	0.00	0.0	213,165.00	1,278.9	호표 167
모르타르 배합(배합품 포함)-모래채 가름 제외	배합용적비 1:1, 백시멘트포함, 모래 별도	M3	0.001	247,460.00	247.4	73,545.00	73.5	0.00	0.0	321,005.00	320.9	호표 168
타일 붙임 / 압착 붙이기	바닥면, 타일규격 0.04 ~ 0.10m' 이하	m'	1	6,201.00	6,201.0	41,389.00	41,389.0	0.00	0.0	47,590.00	47,590.0	호표 169
타일줄눈 설치 / 바닥면	타일규격 0.04 ~ 0.10m' 이하	m'	1	0.00	0.0	3,324.00	3,324.0	0.00	0.0	3,324.00	3,324.0	호표 170
[합 계]					24,567.0		59,612.0		0.0		84,179.0	
타일압착붙임(5mm) 벽, 타일 0.11~0.20m' 이하 M2 (호표 38)												
모르타르 배합(배합품 포함)	배합용적비1:2, 시멘트, 모래 별도	M3	0.006	139,620.00	837.7	112,884.00	677.3	0.00	0.0	252,504.00	1,515.0	호표 171
줄눈 모르타르(배합품 포함)	배합용적비 1:1(백시멘트), 모래 별도	M3	0.001	400,480.00	400.4	112,884.00	112.8	0.00	0.0	513,364.00	513.2	호표 172
타일압착붙이기	벽면, 0.11~0.20이하	M2	1	0.00	0.0	46,598.00	46,598.0	46,598.00	46,598.0	93,196.00	93,196.0	호표 173
타일줄눈 설치	벽면, 0.11~0.20이하	M2	1	0.00	0.0	3,532.00	3,532.0	0.00	0.0	3,532.00	3,532.0	호표 174
[합 계]					1,238.0		50,920.0		46,598.0		98,756.0	
코너비드 설치 타일 코너비드, 알루미늄 코너비드, 13×13 M (호표 39)												
코너비드	코너비드, 알루미늄, 코너, 13×13mm	m	1	470.00	470.0	0.00	0.0	0.00	0.0	470.00	470.0	참고(코너 13mm)
코너비드 설치	재료비 별도	M	1	0.00	0.0	6,695.00	6,695.0	0.00	0.0	6,695.00	6,695.0	호표 176
[합 계]					470.0		6,695.0		0.0		7,165.0	
화강석붙임(바닥) 버너30mm 포천석 물탈30 M2 (호표 40)												
자연석판석	자연석판석, 버너마감, 30mm, 포천석 판재	m'	1.1	37,000.00	40,700.0	0.00	0.0	0.00	0.0	37,000.00	40,700.0	

[공사명]

[illegible]

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
마루귀틀 설치(인조대리석) 인조대리석, 200×100×20mm, 몰20 M (호표 43)												
인조대리석	인조대리석, 큐비칸, 20T	m²	0.33	50,000.00	16,500.0	0.00	0.0	0.00	0.0	50,000.00	16,500.0	
모르타르 배합(배합품 포함)-모래채가름 제외	배합용적비1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.006	118,220.00	709.3	73,545.00	441.2	0.00	0.0	191,765.00	1,150.5	호표 156
석재판 붙임(습식공법, 테라조판)	바닥, 자재 별도	M2	0.3	106,880.00	32,064.0	90,082.00	27,024.6	0.00	0.0	196,962.00	59,088.6	호표 178
[합 계]					49,273.0		27,465.0		0.0		76,738.0	
논슬립패드 설치 62×t2mm×1000, 평면세라믹논슬립 M (호표 44)												
논슬립	논슬립, 62×t2mm×1000, 평면세라믹논슬립	m	1.05	24,000.00	25,200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	24,000.00	25,200.0	현장설치도
계단논슬립 설치	콘크리트계단, 재료비 별도	M	1	6,201.00	6,201.0	6,201.00	6,201.0	0.00	0.0	12,402.00	12,402.0	호표 179
[합 계]					31,401.0		6,201.0		0.0		37,602.0	
커텐박스설치(ㄷ형) 150×150×1.2T, W:500, 보강재포함, 분체P M (호표 45)												
갈바륨강판설치	T:1.2mm, 불소수지, 1면도장	M2	0.5	26,378.00	13,189.0	39,806.00	19,903.0	0.00	0.0	66,184.00	33,092.0	호표 180
ㄱ-형강설치(현장제작)	25*25*1.6mm, 일반철재	M	0.5	7,058.00	3,529.0	5,918.00	2,959.0	5,918.00	2,959.0	18,894.00	9,447.0	호표 181
[합 계]					16,718.0		22,862.0		2,959.0		42,539.0	
리얼징크 돌출이음 지붕, 0.5T, 하지틀+12T합판+방수시트 포함 M2 (호표 46)												
1) 하지틀				0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
각형강관설치(□-1.6T)	40×40×@1200, 방청P	M2	1	10,990.00	10,990.0	16,585.00	16,585.0	0.00	0.0	27,575.00	27,575.0	호표 182
각형강관설치(□-1.6T)	40×40×@610×2440, 방청P	M2	1	27,026.00	27,026.0	40,784.00	40,784.0	0.00	0.0	67,810.00	67,810.0	호표 183
2) 바탕				0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
보통합판	보통합판, 1급, 12×1220×2440mm	m²	1	10,370.00	10,370.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,370.00	10,370.0	
합판바닥깔기		M2	1	0.00	0.0	8,414.00	8,414.0	8,933.00	8,933.0	17,347.00	17,347.0	호표 184
자착식시트 붙임	지붕, 아스팔트방수시트 2.0mm	M2	1	21,000.00	21,000.0	8,617.00	8,617.0	0.00	0.0	29,617.00	29,617.0	호표 185

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
3) 마감				0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
징크	불연고내식합금파인징크돌출이음, POSMAC 0.5T+CRC 5T	M2	1.05	75,000.00	78,750.0	0.00	0.0	0.00	0.0	75,000.00	78,750.0	공장상차도
금속판 돌출잇기	돌출간격 0.3~0.5m, 경사 3/4 미만	M2	1	106,880.00	106,880.0	15,507.00	15,507.0	0.00	0.0	122,387.00	122,387.0	호표 186
금속판 돌출잇기 현장제작	돌출간격 0.3~0.5m	M2	1	19,903.00	19,903.0	13,208.00	13,208.0	0.00	0.0	33,111.00	33,111.0	호표 187
[합 계]					274,919.0		103,115.0		8,933.0		386,967.0	
리얼징크 돌출이음 지붕, 0.5T M2 (호표 47)												
징크	불연고내식합금파인징크돌출이음, POSMAC 0.5T+CRC 5T	M2	1.05	75,000.00	78,750.0	0.00	0.0	0.00	0.0	75,000.00	78,750.0	공장상차도
금속판 돌출잇기	돌출간격 0.3~0.5m, 경사 3/4 미만	M2	1	106,880.00	106,880.0	15,507.00	15,507.0	0.00	0.0	122,387.00	122,387.0	호표 186
금속판 돌출잇기 현장제작	돌출간격 0.3~0.5m	M2	1	19,903.00	19,903.0	13,208.00	13,208.0	0.00	0.0	33,111.00	33,111.0	호표 187
[합 계]					205,533.0		28,715.0		0.0		234,248.0	
리얼징크 처마물받이 징크 0.7T, 100×150, 하지틀 포함 M (호표 48)												
라인징크 SHEET	돌출잇기,평잇기 0.7T @430 지붕,외벽, 흑연색(가공및시공비포함)	m²	0.42	120,000.00	50,400.0	0.00	0.0	0.00	0.0	120,000.00	50,400.0	현장설치도
각형강관설치(□-1.4T)	25×25×0.998KG, 방청P	M	4.888888	14,507.00	70,923.0	21,893.00	107,032.4	0.00	0.0	36,400.00	177,955.4	호표 189
[합 계]					121,323.0		107,032.0		0.0		228,355.0	
리얼징크 홈통 징크 0.7T, 50×90, 구조철물 포함 M (호표 49)												
라인징크 SHEET	돌출잇기,평잇기 0.7T @430 지붕,외벽, 흑연색(가공및시공비포함)	m²	0.294	120,000.00	35,280.0	0.00	0.0	0.00	0.0	120,000.00	35,280.0	현장설치도
일반철물	선홈통지지철물, 철, Ø50	개	0.65	1,600.00	1,040.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,600.00	1,040.0	
[합 계]					36,320.0		0.0		0.0		36,320.0	
스텐핸드레일 Ø38.1×1.5t 벽부형 M (호표 50)												
기계구조용스테인리스강관	기계구조용스테인리스강관, Φ38.1×1.5mm	m	1.05	8,210.00	8,620.5	0.00	0.0	0.00	0.0	8,210.00	8,620.5	STS304

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
용접식난간 설치	규격철물 설치, 경량철물(스테인리스)	kg	1.37	17,345.00	23,762.6	4,438.00	6,080.0	0.00	0.0	21,783.00	29,842.6	호표 190
기계구조용스테인리스강관	기계구조용스테인리스강관, Φ25.4×1.5mm	m	0.4	5,370.00	2,148.0	0.00	0.0	0.00	0.0	5,370.00	2,148.0	STS304
용접식난간 설치	규격철물 설치, 경량철물(스테인리스)	kg	0.3572	17,345.00	6,195.6	4,438.00	1,585.2	0.00	0.0	21,783.00	7,780.8	호표 190
잡재료비	재료비의 7%	식	1	22,822.50	22,822.5	0.00	0.0	0.00	0.0	22,822.50	22,822.5	
[합 계]					63,549.0		7,665.0		0.0		71,214.0	
벽부형 난간 SST Ø25.4×1.5t, 손스침 M (호표 51)												
기계구조용스테인리스강관	기계구조용스테인리스강관, Φ25.4×1.5mm	m	0.4	5,370.00	2,148.0	0.00	0.0	0.00	0.0	5,370.00	2,148.0	STS304
용접식난간 설치	규격철물 설치, 경량철물(스테인리스)	kg	0.3572	17,345.00	6,195.6	4,438.00	1,585.2	0.00	0.0	21,783.00	7,780.8	호표 190
잡재료비	재료비의 7%	식	1	22,822.50	22,822.5	0.00	0.0	0.00	0.0	22,822.50	22,822.5	
목재손스침제작설치	Ø34 원목핸드레일	M	1	8,998.00	8,998.0	31,025.00	31,025.0	76.00	76.0	40,099.00	40,099.0	호표 191
[합 계]					40,164.0		32,610.0		76.0		72,850.0	
경사로 난간 SST Ø25.4×1.5t, 손스침, H=850 M (호표 52)												
기계구조용스테인리스강관	기계구조용스테인리스강관, Φ25.4×1.5mm	m	4.25	5,370.00	22,822.5	0.00	0.0	0.00	0.0	5,370.00	22,822.5	STS304
용접식난간 설치	규격철물 설치, 경량철물(스테인리스)	kg	3.79525	17,345.00	65,828.6	4,438.00	16,843.3	0.00	0.0	21,783.00	82,671.9	호표 190
잡재료비	재료비의 7%	식	1	22,822.50	22,822.5	0.00	0.0	0.00	0.0	22,822.50	22,822.5	
목재손스침제작설치	Ø34 원목핸드레일	M	1.6	8,998.00	14,396.8	31,025.00	49,640.0	76.00	121.6	40,099.00	64,158.4	호표 191
[합 계]					125,870.0		66,483.0		121.0		192,474.0	
경사로 난간 Ø31.8×고정25.4×1.5t 벽부형 M (호표 53)												
스텐원형강관설치(1.5t)	Ø31.8×1.13KG	M	1	7,263.00	7,263.0	3,440.00	3,440.0	171.00	171.0	10,874.00	10,874.0	호표 192
스텐원형강관설치(1.5t)	Ø25.4×0.893KG	M	0.916666	5,719.00	5,242.4	2,719.00	2,492.4	135.00	123.7	8,573.00	7,858.5	호표 193
세트앵커볼트설치(금속)	M10 L75	EA	1.833333	1,753.00	3,213.8	913.00	1,673.8	1,585.00	2,905.8	4,251.00	7,793.4	호표 194

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
스텐캡	Ø25.4*1.2t	EA	3.666666	26.00	95.3	31.00	113.6	1.00	3.6	58.00	212.5	일위174호
[합 계]					15,814.0		7,719.0		3,204.0		26,737.0	
보행보조기 설치 고정바 Ø31.8×1.4T, 안내사인 포함 개소 (호표 54)												
원형강관설치(1.4T)	Ø31.8×1.05KG, 방청	M	3.4	2,776.00	9,438.4	5,184.00	17,625.6	159.00	540.6	8,119.00	27,604.6	호표 196
사인물설치	안내사인	EA	2	14,712.00	29,424.0	11,972.00	23,944.0	10,213.00	20,426.0	36,897.00	73,794.0	호표 197
[합 계]					38,862.0		41,569.0		20,966.0		101,397.0	
캐노피 구조틀 설치 □-형강1.4T, 75×75, 방청P M (호표 55)												
각형강관설치(□-1.4T)	75×75×3.196KG, 방청P	M	1	17,145.00	17,145.0	25,873.00	25,873.0	0.00	0.0	43,018.00	43,018.0	호표 198
[합 계]					17,145.0		25,873.0		0.0		43,018.0	
목재데크를 설치 장선, 아연각관 50×50×1.4T @450 M2 (호표 56)												
아연도각형강관설치(□-1.4T)	50*50*2.1KG, @450	M2	1	29,308.00	29,308.0	44,228.00	44,228.0	0.00	0.0	73,536.00	73,536.0	호표 199
목재데크를 설치	평구조	TON	0.004611	2,910,682.00	13,421.1	2,910,682.00	13,421.1	0.00	0.0	5,821,364.00	26,842.2	호표 200
[합 계]					42,729.0		57,649.0		0.0		100,378.0	
목재데크를 설치 멩예, 아연각관 75×75×1.4T @600, 동바리 무 M2 (호표 57)												
아연도각형강관설치(□-1.4T)	75*75*3.2KG, @600	M2	1	29,308.00	29,308.0	44,228.00	44,228.0	0.00	0.0	73,536.00	73,536.0	호표 201
목재데크를 설치	평구조	TON	0.001738	2,910,682.00	5,058.7	2,910,682.00	5,058.7	0.00	0.0	5,821,364.00	10,117.4	호표 200
[합 계]					34,366.0		49,286.0		0.0		83,652.0	
국기게양대설치 3개 1조, H=3,900,기초별도 조 (호표 58)												
스텐원형강관설치(1.5t)	Ø50.8×1.84KG	M	2.1	11,717.00	24,605.7	5,602.00	11,764.2	279.00	585.9	17,598.00	36,955.8	호표 202

[공사명]

[illegible]

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
콘크리트면 마무리 내벽 3.6m 이하, 부분마감, 시멘트별도 M2 (호표 61)												
부분 마감	3.6m 이하, 재료비별도	M2	1	155.00	155.0	4,301.00	4,301.0	0.00	0.0	4,456.00	4,456.0	호표 210
콘크리트면 정리	3.6m 이하	M2	1	6,201.00	6,201.0	2,727.00	2,727.0	0.00	0.0	8,928.00	8,928.0	호표 211
[합 계]					6,356.0		7,028.0		0.0		13,384.0	
콘크리트면 마무리 내천장 3.6m 이하, 부분마감, 시멘트별도 M2 (호표 62)												
부분 마감	3.6m 이하, 천장, 재료비별도	M2	1	155.00	155.0	5,176.00	5,176.0	0.00	0.0	5,331.00	5,331.0	호표 213
콘크리트면 정리	3.6m 이하, 천장	M2	1	6,201.00	6,201.0	15,634.00	15,634.0	0.00	0.0	21,835.00	21,835.0	호표 214
[합 계]					6,356.0		20,810.0		0.0		27,166.0	
콘크리트면 마무리 외벽 3.6m 이하, 부분마감, 시멘트별도 M2 (호표 63)												
부분 마감	3.6m 이하, 재료비별도	M2	1	155.00	155.0	4,301.00	4,301.0	0.00	0.0	4,456.00	4,456.0	호표 210
콘크리트면 정리	3.6m 이하	M2	1	6,201.00	6,201.0	2,727.00	2,727.0	0.00	0.0	8,928.00	8,928.0	호표 211
[합 계]					6,356.0		7,028.0		0.0		13,384.0	
바닥판넬히팅 T=40mm, 경량기포40mm M2 (호표 64)												
경량기포 콘크리트 타설	경량기포 콘크리트.시멘트별도	M3	0.04	60,909.00	2,436.3	17,124.00	684.9	3,155.00	126.2	81,188.00	3,247.4	호표 216
[합 계]					2,436.0		684.0		126.0		3,246.0	
바닥판넬히팅 T=80mm, 방습필름 + 경량기포40mm + 몰탈타설40mm M2 (호표 65)												
방습필름 설치	바닥 0.03mm*1겹	M2	1	210.00	210.0	1,447.00	1,447.0	0.00	0.0	1,657.00	1,657.0	호표 218
경량기포 콘크리트 타설	경량기포 콘크리트.시멘트별도	M3	0.04	60,909.00	2,436.3	17,124.00	684.9	3,155.00	126.2	81,188.00	3,247.4	호표 216
모르타르바름(바닥타설)	T:40mm,기계마감,몰탈포함	M2	1	5,549.00	5,549.0	1,526.00	1,526.0	168.00	168.0	7,243.00	7,243.0	호표 219
[합 계]					8,195.0		3,657.0		294.0		12,146.0	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
표면 마무리 쇠흠손마감 M2 (호표 66)												
표면 마무리	쇠흠손 마감	100 M2	0.01	0.00	0.0	94,859.00	948.5	0.00	0.0	94,859.00	948.5	호표 220
[합 계]					0.0		948.0		0.0		948.0	
창호주위 모르타르 충전 시멘트 모래별도 M (호표 67)												
미장공	일반공사 직층	인	0.014	0.00	0.0	278,998.00	3,905.9	0.00	0.0	278,998.00	3,905.9	
보통인부	일반공사 직층	인	0.004	0.00	0.0	171,037.00	684.1	0.00	0.0	171,037.00	684.1	
공구손료	인력품의 2%	식	1	19,903.50	19,903.5	0.00	0.0	0.00	0.0	19,903.50	19,903.5	
시멘트	시멘트	kg	2.73	152.00	414.9	0.00	0.0	0.00	0.0	152.00	414.9	
모래	모래	m³	0.006	37,000.00	222.0	0.00	0.0	0.00	0.0	37,000.00	222.0	(서울도착도)
[합 계]					20,540.0		4,590.0		0.0		25,130.0	
FSD_01 900*2200 <단열조합P> 개소 (호표 68)												
금속문	금속문, 철재일반도아(방청1회)문틀 포함 100×45×t1.6, 0.9×2.1, 편개	m²	1.98	137,300.00	271,854.0	0.00	0.0	0.00	0.0	137,300.00	271,854.0	문틀 1.6T, 문짝 0.6T
강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 1.0 ~ 3.0m² 이하	개소	1	6,201.00	6,201.0	125,740.00	125,740.0	0.00	0.0	131,941.00	131,941.0	호표 221
[합 계]					278,055.0		125,740.0		0.0		403,795.0	
ASSD_01 2100*2500 <자동문,부속일체포함> 개소 (호표 69)												
단열바 스테인리스 프레임	헤어라인/밀러, 상바 150×45×2.4T	M	2.1	76,000.00	159,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	76,000.00	159,600.0	설치비포함,유리별도
단열바 스테인리스 프레임	헤어라인/밀러, 중바 110×73×2.4T	M	1.05	89,000.00	93,450.0	0.00	0.0	0.00	0.0	89,000.00	93,450.0	설치비포함,유리별도
단열바 스테인리스 프레임	헤어라인/밀러, 통바 150×45×2.4T	M	7.1	141,000.00	1,001,100.0	0.00	0.0	0.00	0.0	141,000.00	1,001,100.0	설치비포함,유리별도
단열바 스테인리스 프레임	헤어라인/밀러, 하바 110×101×2.4T	M	1.05	121,000.00	127,050.0	0.00	0.0	0.00	0.0	121,000.00	127,050.0	설치비포함,유리별도
자동문	150 AL 단열 1V1F 2000×2300(편개)	SET	1	2,500,000.00	2,500,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,500,000.00	2,500,000.0	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					3,881,200.0		0.0		0.0		3,881,200.0	
WD_01 1100*2200 <포켓도어,유리타공포함> 개소 (호표 70)												
목재미서기포켓도어설치	40×230,철물포함,유리별도	M2	2.42	297,000.00	718,740.0	0.00	0.0	0.00	0.0	297,000.00	718,740.0	호표 222
맑은유리	맑은유리, 5mm	m²	0.13	7,463.00	970.1	0.00	0.0	0.00	0.0	7,463.00	970.1	KSL-2012
창호유리설치 / 판유리	유리두께 5mm 이하	M2	0.13	0.00	0.0	23,005.00	2,990.6	0.00	0.0	23,005.00	2,990.6	호표 223
유리주위코킹	5*5,실리콘	M	3	312.00	936.0	0.00	0.0	0.00	0.0	312.00	936.0	호표 224
[합 계]					720,646.0		2,990.0		0.0		723,636.0	
WD_02 1100*2200 <포켓도어,유리타공포함> 개소 (호표 71)												
목재미서기포켓도어설치	40×230,철물포함,유리별도	M2	2.42	297,000.00	718,740.0	0.00	0.0	0.00	0.0	297,000.00	718,740.0	호표 222
맑은유리	맑은유리, 5mm	m²	0.13	7,463.00	970.1	0.00	0.0	0.00	0.0	7,463.00	970.1	KSL-2012
창호유리설치 / 판유리	유리두께 5mm 이하	M2	0.13	0.00	0.0	23,005.00	2,990.6	0.00	0.0	23,005.00	2,990.6	호표 223
유리주위코킹	5*5,실리콘	M	3	312.00	936.0	0.00	0.0	0.00	0.0	312.00	936.0	호표 224
[합 계]					720,646.0		2,990.0		0.0		723,636.0	
WD_03 2020*2200 <3연동도어,유리별도> 개소 (호표 72)												
합성수지문	연동 도어세트, 2020×2200×140, 3연동(시공비 별도, 유리 별도)	SET	1	2,684,733.00	2,684,733.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,684,733.00	2,684,733.0	
목재창호 설치 / 미서기(단창)	창호면적 3.0 ~ 6.0m² 이하	개소	1	6,201.00	6,201.0	116,734.00	116,734.0	0.00	0.0	122,935.00	122,935.0	호표 225
[합 계]					2,690,934.0		116,734.0		0.0		2,807,668.0	
ABS_01 900*2200 <방염> 개소 (호표 73)												
목재창호	목재여닫이문(1매), 1000~1050×2100~2150 문틀포함	M2	1.98	259,000.00	512,820.0	0.00	0.0	0.00	0.0	259,000.00	512,820.0	
목재창호 설치 / 여닫이	창호면적 1.0 ~ 3.0m² 이하	개소	1	6,201.00	6,201.0	89,286.00	89,286.0	0.00	0.0	95,487.00	95,487.0	호표 226

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					519,021.0		89,286.0		0.0		608,307.0	
FAW_01 1200*650 <방범방충망포함> 개소 (호표 74)												
알루미늄창문틀	단열이중미서기창, 240mm 불소수지2회	m'	0.78	400,000.00	312,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	400,000.00	312,000.0	현장설치도
방충망	방범,불소수지 1m*1m	SET	0.39	90,000.00	35,100.0	0.00	0.0	0.00	0.0	90,000.00	35,100.0	설치비포함,알루미늄
알루미늄창호 설치	창호면적 1.0m' 이하	개소	1	19,903.00	19,903.0	60,098.00	60,098.0	0.00	0.0	80,001.00	80,001.0	호표 227
[합 계]					367,003.0		60,098.0		0.0		427,101.0	
FAW_02 900*650 <방범방충망포함> 개소 (호표 75)												
알루미늄창문틀	단열이중미서기창, 240mm 불소수지2회	m'	0.59	400,000.00	236,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	400,000.00	236,000.0	현장설치도
방충망	방범,불소수지 1m*1m	SET	0.29	90,000.00	26,100.0	0.00	0.0	0.00	0.0	90,000.00	26,100.0	설치비포함,알루미늄
알루미늄창호 설치	창호면적 1.0m' 이하	개소	1	19,903.00	19,903.0	60,098.00	60,098.0	0.00	0.0	80,001.00	80,001.0	호표 227
[합 계]					282,003.0		60,098.0		0.0		342,101.0	
PW_01 4000*2300 <방범 방충망포함> 개소 (호표 76)												
프라스틱창문틀(WHITE+단면색상)	미서기이중창, 225×1000×1000(유리:24T)	set	9.2	168,300.00	1,548,360.0	0.00	0.0	0.00	0.0	168,300.00	1,548,360.0	
합성수지창호 설치 / 미서기 이중창	창호면적 9.0 ~ 12.0m' 이하	개소	1	19,903.00	19,903.0	156,350.00	156,350.0	0.00	0.0	176,253.00	176,253.0	호표 228
방충망	방범,불소수지 1m*1m	SET	4.6	90,000.00	414,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	90,000.00	414,000.0	설치비포함,알루미늄
[합 계]					1,982,263.0		156,350.0		0.0		2,138,613.0	
PW_02 2400*1500 <방범 방충망포함> 개소 (호표 77)												
프라스틱창문틀(WHITE+단면색상)	미서기이중창, 225×1000×1000(유리:24T)	set	3.6	168,300.00	605,880.0	0.00	0.0	0.00	0.0	168,300.00	605,880.0	
합성수지창호 설치 / 미서기 이중창	창호면적 3.0 ~ 6.0m' 이하	개소	1	19,903.00	19,903.0	109,897.00	109,897.0	0.00	0.0	129,800.00	129,800.0	호표 229
방충망	방범,불소수지 1m*1m	SET	1.8	90,000.00	162,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	90,000.00	162,000.0	설치비포함,알루미늄

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					787,783.0		109,897.0		0.0		897,680.0	
PW_03 900*650 <방범 방충망포함> 개소 (호표 78)												
프라스틱창문틀(WHITE+단면색상)	미서기이중창, 225×1000×1000(유리:24T)	set	0.59	168,300.00	99,297.0	0.00	0.0	0.00	0.0	168,300.00	99,297.0	
합성수지창호 설치 / 미서기 이중창	창호면적 1.0㎡ 이하	개소	1	19,903.00	19,903.0	57,583.00	57,583.0	0.00	0.0	77,486.00	77,486.0	호표 230
방충망	방범,불소수지 1m*1m	SET	0.29	90,000.00	26,100.0	0.00	0.0	0.00	0.0	90,000.00	26,100.0	설치비포함,알루미늄
[합 계]					145,300.0		57,583.0		0.0		202,883.0	
PW_04 600*650 <방범 방충망포함> 개소 (호표 79)												
프라스틱창문틀(WHITE+단면색상)	미서기이중창, 225×1000×1000(유리:24T)	set	0.39	168,300.00	65,637.0	0.00	0.0	0.00	0.0	168,300.00	65,637.0	
합성수지창호 설치 / 미서기 이중창	창호면적 1.0㎡ 이하	개소	1	19,903.00	19,903.0	57,583.00	57,583.0	0.00	0.0	77,486.00	77,486.0	호표 230
방충망	방범,불소수지 1m*1m	SET	0.2	90,000.00	18,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	90,000.00	18,000.0	설치비포함,알루미늄
[합 계]					103,540.0		57,583.0		0.0		161,123.0	
도어체크 설치 재료비 별도 개소 (호표 80)												
도어체크 설치	재료비 별도	10개소	0.1	19,903.00	1,990.3	208,199.00	20,819.9	0.00	0.0	228,102.00	22,810.2	호표 231
[합 계]					1,990.0		20,819.0		0.0		22,809.0	
도어록 설치 / 일반도어록 강재창호 재료비 별도 개소 (호표 81)												
도어록 설치 / 일반도어록 강재창호	재료비 별도	10개소	0.1	19,903.00	1,990.3	60,068.00	6,006.8	0.00	0.0	79,971.00	7,997.1	호표 232
[합 계]					1,990.0		6,006.0		0.0		7,996.0	
도어록 설치 / 일반도어록 목재창호 재료비 별도 개소 (호표 82)												
도어록 설치 / 일반도어록 목재창호	재료비 별도	10개소	0.1	9,633.00	963.3	77,588.00	7,758.8	0.00	0.0	87,221.00	8,722.1	호표 233

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					963.0		7,758.0		0.0		8,721.0	
수밀코킹 삼각, 10mm M (호표 83)												
실링재	실링재, 실리콘, 비초산, 유리용, 창호 주위	L	0.06	10,410.00	624.6	0.00	0.0	0.00	0.0	10,410.00	624.6	
수밀코킹	재료비 별도	M	1	0.00	0.0	5,214.00	5,214.0	0.00	0.0	5,214.00	5,214.0	호표 234
[합 계]					624.0		5,214.0		0.0		5,838.0	
창호유리설치 / 복층유리 유리두께 16mm 이하 M2 (호표 84)												
유리공	일반공사 직중	인	0.113	0.00	0.0	250,389.00	28,293.9	0.00	0.0	250,389.00	28,293.9	
보통인부	일반공사 직중	인	0.017	0.00	0.0	171,037.00	2,907.6	0.00	0.0	171,037.00	2,907.6	
[합 계]					0.0		31,201.0		0.0		31,201.0	
창호유리설치 / 복층유리 유리두께 22mm 이하 M2 (호표 85)												
유리공	일반공사 직중	인	0.12	0.00	0.0	250,389.00	30,046.6	0.00	0.0	250,389.00	30,046.6	
보통인부	일반공사 직중	인	0.019	0.00	0.0	171,037.00	3,249.7	0.00	0.0	171,037.00	3,249.7	
[합 계]					0.0		33,296.0		0.0		33,296.0	
창호유리설치 / 복층유리 유리두께 24mm 이하 M2 (호표 86)												
유리공	일반공사 직중	인	0.124	0.00	0.0	250,389.00	31,048.2	0.00	0.0	250,389.00	31,048.2	
보통인부	일반공사 직중	인	0.02	0.00	0.0	171,037.00	3,420.7	0.00	0.0	171,037.00	3,420.7	
[합 계]					0.0		34,468.0		0.0		34,468.0	
유리주위코킹 복층유리 5*5,실리콘 M (호표 87)												
실링재	실링재, 실리콘, 비초산, 유리용, 창호 주위	L	0.03	10,410.00	312.3	0.00	0.0	0.00	0.0	10,410.00	312.3	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					312.0		0.0		0.0		312.0	
경량천장철골을 설치 M-BAR H:1m이상.인서트유 M2 (호표 88)												
경량철골천장부재	경량철골천장틀, 인서트(신형), 2부	개	1.362	220.00	299.6	0.00	0.0	0.00	0.0	220.00	299.6	
경량철골천장부재	경량철골천장틀, 달대볼트, 상9×1000mm	개	2.043	1,450.00	2,962.3	0.00	0.0	0.00	0.0	1,450.00	2,962.3	hanger bolt
경량철골천장부재	경량철골천장틀, 캐링찬넬, 38×12×1.2mm	m	1.222	750.00	916.5	0.00	0.0	0.00	0.0	750.00	916.5	
경량철골천장부재	경량철골천장틀, 마이너찬넬, 19×10×1.2mm	m	0.525	550.00	288.7	0.00	0.0	0.00	0.0	550.00	288.7	
경량철골천장부재	경량철골천장틀, 행가밋핀, 110×23×18×2.3mm	조	1.362	310.00	422.2	0.00	0.0	0.00	0.0	310.00	422.2	100mm
경량철골천장부재	경량철골천장틀, 찬넬크립, 34×34×1.2mm	조	0.584	111.00	64.8	0.00	0.0	0.00	0.0	111.00	64.8	
경량철골천장부재	경량철골천장틀, 캐링조인트, 90×40×13×0.5mm	조	0.195	200.00	39.0	0.00	0.0	0.00	0.0	200.00	39.0	
경량철골천장부재	경량철골천장틀, M-BAR더블, 50×19×0.5mm	m	3.675	620.00	2,278.5	0.00	0.0	0.00	0.0	620.00	2,278.5	성운
경량철골천장부재	경량철골천장틀, BAR크립, 더블	개	4.084	730.00	2,981.3	0.00	0.0	0.00	0.0	730.00	2,981.3	1.0T×90×83(29형)
경량철골천장부재	경량철골천장틀, BAR조인트, 더블	개	0.584	330.00	192.7	0.00	0.0	0.00	0.0	330.00	192.7	0.8T×120×15(29형)
경량철골천장부재	경량철골천장틀, 피스, 3×16mm	개	42.33	5.00	211.6	0.00	0.0	0.00	0.0	5.00	211.6	십자작은나사 철판용
경량천장철골을 설치	BAR간격 300mm	M2	1	11,330.00	11,330.0	11,330.00	11,330.0	0.00	0.0	22,660.00	22,660.0	호표 235
[합 계]					21,987.0		11,330.0		0.0		33,317.0	
석고판 설치(나사고정) - 바탕용 2겹 천장, 일반 9.5T, 2겹 불임 M2 (호표 89)												
석고보드	석고보드, 평보드, 9.5×900×1800mm(m²)	m²	2.1	2,895.00	6,079.5	0.00	0.0	0.00	0.0	2,895.00	6,079.5	
석고판 설치(나사고정) - 바탕용	천정, 2겹 불임, 재료비별도	m²	1	19,508.00	19,508.0	19,508.00	19,508.0	0.00	0.0	39,016.00	39,016.0	호표 236
[합 계]					25,587.0		19,508.0		0.0		45,095.0	
AL몰딩설치 W형, 15*15*15*15*1.0mm M (호표 90)												
경량철골천장부재	경량철골천장틀, 몰딩(알루미늄), W형, 15×15×15×15×1.0mm	m	1.1	2,480.00	2,728.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,480.00	2,728.0	

[공사명]

[illegible]

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
도배바름(합판·석고보드면) 천장, 방염벽지 M2 (호표 94)												
종이벽지	종이벽지, 초배지	m²	0.8	253.00	202.4	0.00	0.0	0.00	0.0	253.00	202.4	
벽지	방염벽지	M2	1.2	4,500.00	5,400.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,500.00	5,400.0	
초산비닐계접착제	초산비닐계접착제, 벽지용	kg	0.3	1,437.00	431.1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,437.00	431.1	도배지 접착용
도배바름	합판·석고보드면, 천장	M2	1	0.00	0.0	9,572.00	9,572.0	0.00	0.0	9,572.00	9,572.0	호표 239
[합 계]					6,033.0		9,572.0		0.0		15,605.0	
목재데크 설치 합성목재, 25T×150 M2 (호표 95)												
합성목재	데크, 25T×150×2400mm, 슬리트	M2	1.1	125,000.00	137,500.0	0.00	0.0	0.00	0.0	125,000.00	137,500.0	
잡재료 및 소모재료(데크 연결용 클립, 고정피스 등)	주재료비의 6%	식	1	137,500.00	137,500.0	0.00	0.0	0.00	0.0	137,500.00	137,500.0	
목재데크 설치	주재료비 별도	m²	1	19,903.00	19,903.0	56,850.00	56,850.0	0.00	0.0	76,753.00	76,753.0	호표 240
[합 계]					294,903.0		56,850.0		0.0		351,753.0	
가구제작설치 신발장, 1000×450×H:450 개소 (호표 96)												
1) 수평재				0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
MDF불임작업	벽, 40mm + 방염인테리어필름(하이그로스)	M2	0.9	70,389.00	63,350.1	19,903.00	17,912.7	0.00	0.0	90,292.00	81,262.8	호표 241
2) 수직재				0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
MDF불임작업	벽, 40mm + 방염인테리어필름(하이그로스)	M2	0.6075	70,389.00	42,761.3	19,903.00	12,091.0	0.00	0.0	90,292.00	54,852.3	호표 241
[합 계]					106,111.0		30,003.0		0.0		136,114.0	
가구제작설치 신발장, 1200×450×H:2000 개소 (호표 97)												
1) 외부				0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
MDF불임작업	벽, 40mm + 방염인테리어필름(하이그로스)	M2	1.08	70,389.00	76,020.1	19,903.00	21,495.2	0.00	0.0	90,292.00	97,515.3	호표 241
MDF불임작업	벽, 40mm + 방염인테리어필름(하이그로스)	M2	1.8	70,389.00	126,700.2	19,903.00	35,825.4	0.00	0.0	90,292.00	162,525.6	호표 241

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
2) 내부				0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
MDF붙임작업	벽, 20mm + 방염인테리어필름(하이그로시)	M2	3.06	70,389.00	215,390.3	19,903.00	60,903.1	0.00	0.0	90,292.00	276,293.4	호표 242
MDF붙임작업	벽, 20mm + 방염인테리어필름(하이그로시)	M2	0.54	70,389.00	38,010.0	19,903.00	10,747.6	0.00	0.0	90,292.00	48,757.6	호표 242
[합 계]					456,120.0		128,971.0		0.0		585,091.0	
가구제작설치 싱크대 상부장, 4500×350×H:750, W=1700 개소 (호표 98)												
1) 외부				0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
MDF붙임	벽, 40mm	M2	4.65	44,862.00	208,608.3	19,903.00	92,548.9	0.00	0.0	64,765.00	301,157.2	호표 243
MDF붙임작업	벽, 40mm + 방염인테리어필름(하이그로시)	M2	3.9	70,389.00	274,517.1	19,903.00	77,621.7	0.00	0.0	90,292.00	352,138.8	호표 241
MDF붙임작업	벽, 40mm + 방염인테리어필름(하이그로시)	M2	0.525	70,389.00	36,954.2	19,903.00	10,449.0	0.00	0.0	90,292.00	47,403.2	호표 241
2) 내부				0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
MDF붙임작업	벽, 20mm + 방염인테리어필름(하이그로시)	M2	6.09	70,389.00	428,669.0	19,903.00	121,209.2	0.00	0.0	90,292.00	549,878.2	호표 242
[합 계]					948,748.0		301,828.0		0.0		1,250,576.0	
가구제작설치 싱크대 하부장, 4500×650×H:850, W=1700 개소 (호표 99)												
1) 상판				0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
인조대리석 제작(상판)	12T	M2	3.575	207,050.00	740,203.7	7,450.00	26,633.7	0.00	0.0	214,500.00	766,837.4	호표 244
2) 외부				0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
MDF붙임	벽, 40mm	M2	5.27	44,862.00	236,422.7	19,903.00	104,888.8	0.00	0.0	64,765.00	341,311.5	호표 243
MDF붙임	벽, 40mm	M2	1.105	44,862.00	49,572.5	19,903.00	21,992.8	0.00	0.0	64,765.00	71,565.3	호표 243
MDF붙임작업	벽, 40mm + 방염인테리어필름(하이그로시)	M2	4.165	70,389.00	293,170.1	19,903.00	82,895.9	0.00	0.0	90,292.00	376,066.0	호표 241
3) 내부				0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
MDF붙임	벽, 40mm	M2	3.315	44,862.00	148,717.5	19,903.00	65,978.4	0.00	0.0	64,765.00	214,695.9	호표 243
[합 계]					1,468,086.0		302,389.0		0.0		1,770,475.0	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
발포폴리스티렌 설치(슬래브 위 깔기, 바닥) 비드법 2중, 비중 0.03, 100mm M2 (호표 100)												
발포폴리스티렌단열재	발포폴리스티렌단열재, 0.03, 100mm, 2중	m2	1.05	12,037.00	12,638.8	0.00	0.0	0.00	0.0	12,037.00	12,638.8	가등급,1호
단열재 슬라브위 깔기	100mm이하	M2	1	0.00	0.0	3,092.00	3,092.0	0.00	0.0	3,092.00	3,092.0	호표 245
[합 계]					12,638.0		3,092.0		0.0		15,730.0	
경질우레탄단열재(슬래브위깔기) 50mm, 2중 1호 M2 (호표 101)												
경질우레탄단열재	50mm, 2중, 1호	M2	1.05	13,750.00	14,437.5	0.00	0.0	0.00	0.0	13,750.00	14,437.5	
단열재 슬라브위 깔기	50mm이하	M2	1	0.00	0.0	2,615.00	2,615.0	0.00	0.0	2,615.00	2,615.0	호표 246
[합 계]					14,437.0		2,615.0		0.0		17,052.0	
경질우레탄단열재(접착제붙이기, 벽) 90mm, 2중 1호 M2 (호표 102)												
경질우레탄단열재	90mm, 2중, 1호	M2	1.1	23,850.00	26,235.0	0.00	0.0	0.00	0.0	23,850.00	26,235.0	
초산비닐계접착제	초산비닐계접착제, 스티로폼, 암면	kg	0.33	2,700.00	891.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,700.00	891.0	
단열재 접착제 붙이기	벽, 100mm이하	M2	1	0.00	0.0	16,355.00	16,355.0	0.00	0.0	16,355.00	16,355.0	호표 247
[합 계]					27,126.0		16,355.0		0.0		43,481.0	
경질우레탄단열재(접착제붙이기, 천장) 140mm, 2중 1호 M2 (호표 103)												
경질우레탄단열재	140mm, 2중, 1호	M2	1.1	37,100.00	40,810.0	0.00	0.0	0.00	0.0	37,100.00	40,810.0	
초산비닐계접착제	초산비닐계접착제, 스티로폼, 암면	kg	0.33	2,700.00	891.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,700.00	891.0	
단열재 접착제 붙이기	천장, 200mm이하	M2	1	0.00	0.0	21,381.00	21,381.0	0.00	0.0	21,381.00	21,381.0	호표 248
[합 계]					41,701.0		21,381.0		0.0		63,082.0	
친환경수성페인트 롤러칠 바닥 2회, 친환경, CON'C면 M2 (호표 104)												

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
콘크리트·모르타르면 바탕만들기		M2	1	2,996.00	2,996.0	2,754.00	2,754.0	0.00	0.0	5,750.00	5,750.0	호표 249
친환경수성페인트 롤러칠	바닥 2회, 친환경	M2	1	14,138.00	14,138.0	20,652.00	20,652.0	0.00	0.0	34,790.00	34,790.0	호표 250
[합 계]					17,134.0		23,406.0		0.0		40,540.0	
친환경수성페인트 롤러칠 외천장 2회, 친환경, CON'C면 M2 (호표 105)												
콘크리트·모르타르면 바탕만들기	천장	M2	1	2,996.00	2,996.0	15,661.00	15,661.0	0.00	0.0	18,657.00	18,657.0	호표 251
친환경수성페인트 롤러칠	외천장 2회, 친환경	M2	1	14,499.00	14,499.0	19,791.00	19,791.0	0.00	0.0	34,290.00	34,290.0	호표 252
[합 계]					17,495.0		35,452.0		0.0		52,947.0	
친환경수성페인트 롤러칠 외벽 2회, 친환경, CON'C면 M2 (호표 106)												
콘크리트·모르타르면 바탕만들기		M2	1	2,996.00	2,996.0	2,754.00	2,754.0	0.00	0.0	5,750.00	5,750.0	호표 249
친환경수성페인트 롤러칠	외벽 2회, 친환경	M2	1	14,499.00	14,499.0	6,884.00	6,884.0	0.00	0.0	21,383.00	21,383.0	호표 253
[합 계]					17,495.0		9,638.0		0.0		27,133.0	
탄성코트칠 벽, CON'C면 M2 (호표 107)												
콘크리트·모르타르면 바탕만들기		M2	1	2,996.00	2,996.0	2,754.00	2,754.0	0.00	0.0	5,750.00	5,750.0	호표 249
탄성코트칠	벽, 재료비 포함	M2	1	15,108.00	15,108.0	12,907.00	12,907.0	0.00	0.0	28,015.00	28,015.0	호표 254
[합 계]					18,104.0		15,661.0		0.0		33,765.0	
탄성코트칠 천장, CON'C면 M2 (호표 108)												
콘크리트·모르타르면 바탕만들기	천장	M2	1	2,996.00	2,996.0	15,661.00	15,661.0	0.00	0.0	18,657.00	18,657.0	호표 251
탄성코트칠	천장, 재료비 포함	M2	1	15,108.00	15,108.0	25,814.00	25,814.0	0.00	0.0	40,922.00	40,922.0	호표 256
[합 계]					18,104.0		41,475.0		0.0		59,579.0	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
발수제도포 2회 도포, 노출콘크리트, 천장 M2 (호표 109)												
발수방수제	발수방수제, 타스파, 콘크리트, 자연석, 대리석, 벽돌면(유성)	L	0.3	7,200.00	2,160.0	0.00	0.0	0.00	0.0	7,200.00	2,160.0	
액상형 흡수방지방수 도포	바름 2층(회)	M2	1.3	0.00	0.0	5,605.00	7,286.5	0.00	0.0	5,605.00	7,286.5	호표 258
[합 계]					2,160.0		7,286.0		0.0		9,446.0	
발수제도포 2회 도포, 노출콘크리트 M2 (호표 110)												
발수방수제	발수방수제, 타스파, 콘크리트, 자연석, 대리석, 벽돌면(유성)	L	0.3	7,200.00	2,160.0	0.00	0.0	0.00	0.0	7,200.00	2,160.0	
액상형 흡수방지방수 도포	바름 2층(회)	M2	1	0.00	0.0	5,605.00	5,605.0	0.00	0.0	5,605.00	5,605.0	호표 258
[합 계]					2,160.0		5,605.0		0.0		7,765.0	
조합페인트 롤러칠 철재면 2회 1급 M2 (호표 111)												
조합페인트	조합페인트, KSM6020-1종1급, 백색	L	0.166	6,066.00	1,006.9	0.00	0.0	0.00	0.0	6,066.00	1,006.9	
시너	시너, KSM6060-2종, 조합페인트용	L	0.008	2,700.00	21.6	0.00	0.0	0.00	0.0	2,700.00	21.6	
유성페인트 롤러칠	철재면, 2회	M2	1	12,907.00	12,907.0	6,367.00	6,367.0	0.00	0.0	19,274.00	19,274.0	호표 259
[합 계]					13,935.0		6,367.0		0.0		20,302.0	
안전페인트 붓칠 60×150, 황색 M (호표 112)												
안전페인트 붓칠	콘크리트, 모르타르면 2회 2급, 황색	M2	0.21	14,297.00	3,002.3	13,769.00	2,891.4	0.00	0.0	28,066.00	5,893.7	호표 260
[합 계]					3,002.0		2,891.0		0.0		5,893.0	
단지내배수작업을위한 토공사 장비(0.2m3)+인력,부지정리포함 일 (호표 113)												
굴삭기(타이어)	0.18㎡	HR	6	8,756.00	52,536.0	57,077.00	342,462.0	15,517.00	93,102.0	81,350.00	488,100.0	
보통인부	일반공사 직종	인	1	0.00	0.0	171,037.00	171,037.0	0.00	0.0	171,037.00	171,037.0	
[합 계]					52,536.0		513,499.0		93,102.0		659,137.0	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보강토블록쌓기 표준형 M2 (호표 114)												
보강토블록	500×450×200 (표준형, 무색)	EA	10.4	7,200.00	74,880.0	0.00	0.0	0.00	0.0	7,200.00	74,880.0	
특별인부	일반공사 직중	인	0.21	0.00	0.0	224,490.00	47,142.9	0.00	0.0	224,490.00	47,142.9	
보통인부	일반공사 직중	인	0.09	0.00	0.0	171,037.00	15,393.3	0.00	0.0	171,037.00	15,393.3	
크레인(타이어)	10ton	HR	0.5	6,723.00	3,361.5	58,296.00	29,148.0	30,793.00	15,396.5	95,812.00	47,906.0	중기 12호
[합 계]					78,241.0		91,684.0		15,396.0		185,321.0	
보강토 옹벽 뒤채움 및 다짐 M3 (호표 115)												
보통인부	일반공사 직중	인	0.007	0.00	0.0	171,037.00	1,197.2	0.00	0.0	171,037.00	1,197.2	
굴착기(무한궤도)	0.6m³	HR	0.031	15,841.00	491.0	58,296.00	1,807.1	22,791.00	706.5	96,928.00	3,004.6	중기 3호
진동롤러(자주식)	10ton	HR	0.019	23,830.00	452.7	58,296.00	1,107.6	26,193.00	497.6	108,319.00	2,057.9	중기 8호
진동롤러(핸드가이드식)	0.7ton	HR	0.018	3,164.00	56.9	35,913.00	646.4	1,902.00	34.2	40,979.00	737.5	중기 9호
[합 계]					1,000.0		4,758.0		1,238.0		6,996.0	
유공관부설 D=150,부직포고압배수유공관 M (호표 116)												
부직포고압배수유공관	150mm	M	1	6,675.00	6,675.0	0.00	0.0	0.00	0.0	6,675.00	6,675.0	
배관공	일반공사 직중	인	0.018333	0.00	0.0	239,439.00	4,389.6	0.00	0.0	239,439.00	4,389.6	
보통인부	일반공사 직중	인	0.021666	0.00	0.0	171,037.00	3,705.6	0.00	0.0	171,037.00	3,705.6	
[합 계]					6,675.0		8,095.0		0.0		14,770.0	
PE집수정 510*410*940, 스틸그레이팅 포함 EA (호표 117)												
PE 집수정	510*410*600	EA	1	30,000.00	30,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	30,000.00	30,000.0	
스틸그레이팅	스틸그레이팅, 상판용, I-25×5×3, 995×1000mm	m²	0.2091	94,200.00	19,697.2	0.00	0.0	0.00	0.0	94,200.00	19,697.2	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
집수정 설치	400*400,장비+인력, 주재료별도	개소	1	0.00	0.0	44,898.00	44,898.0	0.00	0.0	44,898.00	44,898.0	호표 261
[합 계]					49,697.0		44,898.0		0.0		94,595.0	
PE집수정 370*330*285, 스틸그레이팅 포함 EA (호표 118)												
PE 집수정	510*410*600	EA	1	30,000.00	30,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	30,000.00	30,000.0	
스틸그레이팅	스틸그레이팅, 상판용, I-25×5×3, 995×1000mm	m²	0.14	94,200.00	13,188.0	0.00	0.0	0.00	0.0	94,200.00	13,188.0	
집수정 설치	400*400,장비+인력, 주재료별도	개소	1	0.00	0.0	44,898.00	44,898.0	0.00	0.0	44,898.00	44,898.0	호표 261
[합 계]					43,188.0		44,898.0		0.0		88,086.0	
우수관설치 이중벽관, Ø200mm, 주재료포함 M (호표 119)												
P.E관 부설 및 접합	밴드접합, 200mm	개소	0.166666	6,201.00	1,033.4	52,807.00	8,801.1	0.00	0.0	59,008.00	9,834.5	호표 262
고강성 PVC 이중벽관	D200(소켓,링포함)	M	1	23,570.00	23,570.0	0.00	0.0	0.00	0.0	23,570.00	23,570.0	
[합 계]					24,603.0		8,801.0		0.0		33,404.0	
우수관설치 이중벽관, Ø150mm,주재료포함 M (호표 120)												
고강성 PVC 이중벽관	D150(소켓,링포함)	M	1	12,210.00	12,210.0	0.00	0.0	0.00	0.0	12,210.00	12,210.0	
P.E관 부설 및 접합	밴드접합, 150mm	개소	0.166666	6,201.00	1,033.4	42,949.00	7,158.1	0.00	0.0	49,150.00	8,191.5	호표 263
[합 계]					13,243.0		7,158.0		0.0		20,401.0	
PE오수받이설치 원형 Ø400×650~800, 토공별도 개소 (호표 121)												
PE오수받이	PE원형우수받이, 400×650~800, 주철 뚜껑	조	1	219,000.00	219,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	219,000.00	219,000.0	
특별인부	일반공사 직중	인	0.144	0.00	0.0	224,490.00	32,326.5	0.00	0.0	224,490.00	32,326.5	
보통인부	일반공사 직중	인	0.069	0.00	0.0	171,037.00	11,801.5	0.00	0.0	171,037.00	11,801.5	
크레인(타이어)	10ton	HR	1	6,723.00	6,723.0	58,296.00	58,296.0	30,793.00	30,793.0	95,812.00	95,812.0	중기 12호

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					225,723.0		102,424.0		30,793.0		358,940.0	
오수관설치 이중벽관, φ150mm, 주재료포함 M (호표 122)												
P.E관 부설 및 접합	밴드접합, 150mm	개소	0.166666	6,201.00	1,033.4	42,949.00	7,158.1	0.00	0.0	49,150.00	8,191.5	호표 263
고강성 PVC 이중벽관	D150(소켓,링포함)	M	1	12,210.00	12,210.0	0.00	0.0	0.00	0.0	12,210.00	12,210.0	
[합 계]					13,243.0		7,158.0		0.0		20,401.0	
레미콘타설 무근,장비사용 M3 (호표 123)												
콘크리트공	일반공사 직중	인	0.048	0.00	0.0	271,064.00	13,011.0	0.00	0.0	271,064.00	13,011.0	
보통인부	일반공사 직중	인	0.016	0.00	0.0	171,037.00	2,736.5	0.00	0.0	171,037.00	2,736.5	
공구손료 및 경장비의 기계경비	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	646,230.70	646,230.7	646,230.70	646,230.7	
굴착기(무한궤도)	0.7m'	HR	0.127	18,015.00	2,287.9	58,296.00	7,403.5	24,001.00	3,048.1	100,312.00	12,739.5	중기 4호
[합 계]					2,287.0		23,151.0		649,278.0		674,716.0	
경계석설치 화강석, 150×150 ×1000 M (호표 124)												
자연석경계석	자연석경계석, 150×150×1000mm, 도로용, 직선	개	1.05	17,150.00	18,007.5	0.00	0.0	0.00	0.0	17,150.00	18,007.5	
보차도 및 도로경계블록 설치	B-Type(협소한 구간), 직선구간, 아래 폭+높이 300mm미만	M	1	535.00	535.0	9,449.00	9,449.0	1,039.00	1,039.0	11,023.00	11,023.0	단산 7호
보차도경계석 운반	경운기, 운반거리 L=100m, 보차도경계석B	개	1	65.00	65.0	2,275.00	2,275.0	23.00	23.0	2,363.00	2,363.0	단산 6호
경계석기초CONC타설	200×60,인력,레미콘포함	M	1	1,231.00	1,231.0	689.00	689.0	0.00	0.0	1,920.00	1,920.0	호표 264
[합 계]					19,838.0		12,413.0		1,062.0		33,313.0	
와이어메쉬갈기 #8 -150*150 M2 (호표 125)												
용접철망	용접철망, 와이어메시, #8-150×150	m'	1.16	2,101.00	2,437.1	0.00	0.0	0.00	0.0	2,101.00	2,437.1	
잡재료비	주재료비의 3%	식	1	2,437.10	2,437.1	0.00	0.0	0.00	0.0	2,437.10	2,437.1	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
특별인부	일반공사 직중	인	0.006	0.00	0.0	224,490.00	1,346.9	0.00	0.0	224,490.00	1,346.9	
[합 계]					4,874.0		1,346.0		0.0		6,220.0	
레미콘타설/가설 25-180-8 M3 (호표 126)												
레미콘	레미콘, 서울, 25-18-08	m'	1.02	87,980.00	89,739.6	0.00	0.0	0.00	0.0	87,980.00	89,739.6	
레디믹스트콘크리트 타설	인력운반타설, 무근구조물	M3	1	0.00	0.0	57,473.00	57,473.0	646,230.00	646,230.0	703,703.00	703,703.0	호표 128
[합 계]					89,739.0		57,473.0		646,230.0		793,442.0	
콘테이너형 가설건축물 설치 및 해체 3.0×3.0m 개소 (호표 127)												
비계공	일반공사 직중	인	0.4	0.00	0.0	279,613.00	111,845.2	0.00	0.0	279,613.00	111,845.2	금액제외
특별인부	일반공사 직중	인	0.18	0.00	0.0	224,490.00	40,408.2	0.00	0.0	224,490.00	40,408.2	금액제외
크레인(타이어)	10ton	HR	2	6,723.00	13,446.0	58,296.00	116,592.0	30,793.00	61,586.0	95,812.00	191,624.0	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	343,877.40	343,877.4	343,877.40	343,877.4	
[합 계]					13,446.0		268,845.0		405,463.0		687,754.0	
레디믹스트콘크리트 타설 인력운반타설, 무근구조물 M3 (호표 128)												
콘크리트공	일반공사 직중	인	0.13	0.00	0.0	271,064.00	35,238.3	0.00	0.0	271,064.00	35,238.3	
보통인부	일반공사 직중	인	0.13	0.00	0.0	171,037.00	22,234.8	0.00	0.0	171,037.00	22,234.8	
공구손료 및 경장비의 기계경비	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	646,230.70	646,230.7	646,230.70	646,230.7	
[합 계]					0.0		57,473.0		646,230.0		703,703.0	
방진망설치및해체 P.E망 M2 (호표 129)												
낙하물방지망	낙하물방지망, 방진망, P.E, 1.5×150m	m'	1.06	386.00	409.1	0.00	0.0	0.00	0.0	386.00	409.1	분진망
철선	철선, 보통, Φ4.0mm	kg	0.115	1,245.00	143.1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,245.00	143.1	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
방진망 설치 및 해체	- 재료비 별도 -	10M 2	0.1	0.00	0.0	44,738.00	4,473.8	0.00	0.0	44,738.00	4,473.8	일위210호
[합 계]					552.0		4,473.0		0.0		5,025.0	
가설울타리-강관지주 설치 및 해체 H=3.5m이하 설치및 해체 M (호표 130)												
강관 지주 설치	지주높이 3.5m 이하	10M	0.1	5,449.00	544.9	123,101.00	12,310.1	4,689.00	468.9	133,239.00	13,323.9	호표 132
강관 지주 해체	지주높이 3.5m 이하	10M	0.1	7,279.00	727.9	48,556.00	4,855.6	1,875.00	187.5	57,710.00	5,771.0	호표 133
[합 계]					1,272.0		17,165.0		656.0		19,093.0	
가설울타리-EGI휨스 H=3m이하 설치및 해체 M (호표 131)												
가설울타리판 설치	설치높이 3m 이하	10M	0.1	6,201.00	620.1	88,092.00	8,809.2	0.00	0.0	94,293.00	9,429.3	호표 134
가설울타리판 해체	설치높이 3m 이하	10M	0.1	6,201.00	620.1	34,802.00	3,480.2	0.00	0.0	41,003.00	4,100.3	호표 135
[합 계]					1,240.0		12,289.0		0.0		13,529.0	
강관 지주 설치 지주높이 3.5m 이하 10M (호표 132)												
비계공	일반공사 직종	인	0.3	0.00	0.0	279,613.00	83,883.9	0.00	0.0	279,613.00	83,883.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.11	0.00	0.0	171,037.00	18,814.0	0.00	0.0	171,037.00	18,814.0	
굴착기(무한궤도)	0.2m'	HR	0.35	7,701.00	2,695.3	58,296.00	20,403.6	13,399.00	4,689.6	79,396.00	27,788.5	중기 2호
공구손료	노무비의 3%	식	1	2,754.60	2,754.6	0.00	0.0	0.00	0.0	2,754.60	2,754.6	
[합 계]					5,449.0		123,101.0		4,689.0		133,239.0	
강관 지주 해체 지주높이 3.5m 이하 10M (호표 133)												
비계공	일반공사 직종	인	0.12	0.00	0.0	279,613.00	33,553.5	0.00	0.0	279,613.00	33,553.5	
보통인부	일반공사 직종	인	0.04	0.00	0.0	171,037.00	6,841.4	0.00	0.0	171,037.00	6,841.4	
굴착기(무한궤도)	0.2m'	HR	0.14	7,701.00	1,078.1	58,296.00	8,161.4	13,399.00	1,875.8	79,396.00	11,115.3	중기 2호

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공구손료	인력품의 3%	식	1	6,201.60	6,201.6	0.00	0.0	0.00	0.0	6,201.60	6,201.6	
[합 계]					7,279.0		48,556.0		1,875.0		57,710.0	
가설울타리판 설치 설치높이 3m 이하 10M (호표 134)												
비계공	일반공사 직중	인	0.26	0.00	0.0	279,613.00	72,699.3	0.00	0.0	279,613.00	72,699.3	
보통인부	일반공사 직중	인	0.09	0.00	0.0	171,037.00	15,393.3	0.00	0.0	171,037.00	15,393.3	
공구손료	인력품의 3%	식	1	6,201.60	6,201.6	0.00	0.0	0.00	0.0	6,201.60	6,201.6	
[합 계]					6,201.0		88,092.0		0.0		94,293.0	
가설울타리판 해체 설치높이 3m 이하 10M (호표 135)												
비계공	일반공사 직중	인	0.1	0.00	0.0	279,613.00	27,961.3	0.00	0.0	279,613.00	27,961.3	
보통인부	일반공사 직중	인	0.04	0.00	0.0	171,037.00	6,841.4	0.00	0.0	171,037.00	6,841.4	
공구손료	인력품의 3%	식	1	6,201.60	6,201.6	0.00	0.0	0.00	0.0	6,201.60	6,201.6	
[합 계]					6,201.0		34,802.0		0.0		41,003.0	
강관 동바리 설치 및 해체(건축, 기계설비) 3.5m 초과 ~ 4.2m 이하 M2 (호표 136)												
형틀목공	일반공사 직중	인	0.06	0.00	0.0	273,074.00	16,384.4	0.00	0.0	273,074.00	16,384.4	
보통인부	일반공사 직중	인	0.01	0.00	0.0	171,037.00	1,710.3	0.00	0.0	171,037.00	1,710.3	
[합 계]					0.0		18,094.0		0.0		18,094.0	
강관동바리 수평연결보강(1단설치) 설치 및 해체(재료비 별도) M2 (호표 137)												
형틀목공	일반공사 직중	인	0.02	0.00	0.0	273,074.00	5,461.4	0.00	0.0	273,074.00	5,461.4	
보통인부	일반공사 직중	인	0.01	0.00	0.0	171,037.00	1,710.3	0.00	0.0	171,037.00	1,710.3	
[합 계]					0.0		7,171.0		0.0		7,171.0	

[공사명]

[illegible]

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
기초지정 잡석지정 M3 (호표 143)												
특별인부	일반공사 직중	인	0.011	0.00	0.0	224,490.00	2,469.3	0.00	0.0	224,490.00	2,469.3	
보통인부	일반공사 직중	인	0.011	0.00	0.0	171,037.00	1,881.4	0.00	0.0	171,037.00	1,881.4	
굴착기(무한궤도)	0.2m'	HR	0.089	7,701.00	685.3	58,296.00	5,188.3	13,399.00	1,192.5	79,396.00	7,066.1	중기 2호
진동롤러(핸드가이드식)	0.7ton	HR	0.089	3,164.00	281.5	35,913.00	3,196.2	1,902.00	169.2	40,979.00	3,646.9	금액제외
조정원 제외	경비의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	169.20	169.2	169.20	169.2	
조정원 제외	재료비의 100%	식	1	281.50	281.5	0.00	0.0	0.00	0.0	281.50	281.5	
[합 계]					1,248.0		12,735.0		1,530.0		15,513.0	
콘크리트 펌프차 배관타설 인력 및 장비 편성 무근콘크리트, 진동기미사용 회 (호표 144)												
콘크리트공	일반공사 직중	인	2	0.00	0.0	271,064.00	542,128.0	0.00	0.0	271,064.00	542,128.0	
특별인부	일반공사 직중	인	1	0.00	0.0	224,490.00	224,490.0	0.00	0.0	224,490.00	224,490.0	
형틀목공	일반공사 직중	인	1	0.00	0.0	273,074.00	273,074.0	0.00	0.0	273,074.00	273,074.0	
보통인부	일반공사 직중	인	1	0.00	0.0	171,037.00	171,037.0	0.00	0.0	171,037.00	171,037.0	
콘크리트 펌프차	36m(80~95m'/hr)	HR	8	30,418.00	243,344.0	58,296.00	466,368.0	88,220.00	705,760.0	176,934.00	1,415,472.0	중기 15호
공구손료 및 경장비의 기계경비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	5,284.50	5,284.5	5,284.50	5,284.5	
타설 후 발생하는 잔여 콘크리트의 재료비	인력품의 5%	식	1	11,218.10	11,218.1	0.00	0.0	0.00	0.0	11,218.10	11,218.1	
[합 계]					254,562.0		1,677,097.0		711,044.0		2,642,703.0	
철근 현장가공 Type-II TON (호표 145)												
※ 1일 시공량(ton): 4.0				0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
철근공	일반공사 직중	인	0.75	0.00	0.0	265,818.00	199,363.5	0.00	0.0	265,818.00	199,363.5	
보통인부	일반공사 직중	인	0.25	0.00	0.0	171,037.00	42,759.2	0.00	0.0	171,037.00	42,759.2	
공구손료 및 경장비의 기계경비	인력품의 9%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	242,122.70	242,122.7	242,122.70	242,122.7	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		242,122.0		242,122.0		484,244.0	
철근 현장조립 건축, Type-II TON (호표 146)												
철근공	일반공사 직중	인	2	0.00	0.0	265,818.00	531,636.0	0.00	0.0	265,818.00	531,636.0	
보통인부	일반공사 직중	인	0.67	0.00	0.0	171,037.00	114,594.7	0.00	0.0	171,037.00	114,594.7	
공구손료 및 경장비의 기계경비	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	646,230.70	646,230.7	646,230.70	646,230.7	
철선	철선, 결속선, #20	kg	8	1,590.00	12,720.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,590.00	12,720.0	
[합 계]					12,720.0		646,230.0		646,230.0		1,305,180.0	
철근 현장조립 건축 Type-II, 철선제의 ton (호표 147)												
철근공	일반공사 직중	인	2	0.00	0.0	265,818.00	531,636.0	0.00	0.0	265,818.00	531,636.0	
보통인부	일반공사 직중	인	0.67	0.00	0.0	171,037.00	114,594.7	0.00	0.0	171,037.00	114,594.7	
기구손료	노무비의 2%	식	1	646,230.70	646,230.7	0.00	0.0	0.00	0.0	646,230.70	646,230.7	
[합 계]					646,230.0		646,230.0		0.0		1,292,460.0	
합판거푸집 - 자재비 3회 M2 (호표 148)												
내수합판	내수합판, 1급, 12×1220×2440mm	m²	1.03	10,931.00	11,258.9	0.00	0.0	0.00	0.0	10,931.00	11,258.9	금액제외
각재	각재, 외송	m²	0.038	546,058.00	20,750.2	0.00	0.0	0.00	0.0	546,058.00	20,750.2	금액제외
적용비율	주재료비의 44.3%	식	1	32,009.10	32,009.1	0.00	0.0	0.00	0.0	32,009.10	32,009.1	
소모자재(박리재 등)	주재료비의 8%	식	1	14,180.00	14,180.0	0.00	0.0	0.00	0.0	14,180.00	14,180.0	
[합 계]					78,198.0		0.0		0.0		78,198.0	
합판거푸집 - 인력투입 복잡, 슬래브(경사도 20°미만) M2 (호표 149)												
형틀목공	일반공사 직중	인	0.201	0.00	0.0	273,074.00	54,887.8	0.00	0.0	273,074.00	54,887.8	

[공사명]

[illegible]

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
건설용거푸집	건설용거푸집, 강, 600×1200×63.5mm	매	0.89	27,661.00	24,618.2	0.00	0.0	0.00	0.0	27,661.00	24,618.2	유로폼/판넬
건설용거푸집	건설용거푸집, 내벽코너패널, 200+200, 1200mm	매	0.03	21,075.00	632.2	0.00	0.0	0.00	0.0	21,075.00	632.2	인코너
부자재	재료비의 52%	식	1	25,250.40	25,250.4	0.00	0.0	0.00	0.0	25,250.40	25,250.4	
소모자재	재료비의 5%	식	1	25,250.40	25,250.4	0.00	0.0	0.00	0.0	25,250.40	25,250.4	
[합 계]					75,751.0		0.0		0.0		75,751.0	
유로폼 - 인력투입 복잡, 수직고 7m까지 M2 (호표 154)												
형틀목공	일반공사 직종	인	0.16	0.00	0.0	273,074.00	43,691.8	0.00	0.0	273,074.00	43,691.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.04	0.00	0.0	171,037.00	6,841.4	0.00	0.0	171,037.00	6,841.4	
공구손료	인력품의 3%	식	1	6,201.60	6,201.6	0.00	0.0	0.00	0.0	6,201.60	6,201.6	
[합 계]					6,201.0		50,533.0		0.0		56,734.0	
유로폼 - 자재비 복잡 10M2 (호표 155)												
건설용거푸집	건설용거푸집, 강, 600×1200×63.5mm	매	0.89	27,661.00	24,618.2	0.00	0.0	0.00	0.0	27,661.00	24,618.2	유로폼/판넬
건설용거푸집	건설용거푸집, 내벽코너패널, 200+200, 1200mm	매	0.03	21,075.00	632.2	0.00	0.0	0.00	0.0	21,075.00	632.2	인코너
부자재	재료비의 79%	식	1	25,250.40	25,250.4	0.00	0.0	0.00	0.0	25,250.40	25,250.4	
소모자재	재료비의 5%	식	1	25,250.40	25,250.4	0.00	0.0	0.00	0.0	25,250.40	25,250.4	
[합 계]					75,751.0		0.0		0.0		75,751.0	
모르타르 배합(배합품 포함)-모래체가름 제외 배합용적비1:3, 시멘트, 모래 별도 M3 (호표 156)												
시멘트	시멘트	kg	510	152.00	77,520.0	0.00	0.0	0.00	0.0	152.00	77,520.0	
모래	모래	m³	1.1	37,000.00	40,700.0	0.00	0.0	0.00	0.0	37,000.00	40,700.0	(서울도착도)
모르타르 배합공	모래체가름 제외	M3	1	0.00	0.0	73,545.00	73,545.0	0.00	0.0	73,545.00	73,545.0	호표 158
[합 계]					118,220.0		73,545.0		0.0		191,765.0	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
모르타르 배합(배합품 포함)-모래체가를 제외 배합용적비1:1, 시멘트, 모래 별도 M3 (호표 157)												
시멘트	시멘트	kg	1093	152.00	166,136.0	0.00	0.0	0.00	0.0	152.00	166,136.0	
모래	모래	m³	0.78	37,000.00	28,860.0	0.00	0.0	0.00	0.0	37,000.00	28,860.0	(서울도착도)
모르타르 배합공	모래체가를 제외	M3	1	0.00	0.0	73,545.00	73,545.0	0.00	0.0	73,545.00	73,545.0	호표 158
[합 계]					194,996.0		73,545.0		0.0		268,541.0	
모르타르 배합공 모래체가를 제외 M3 (호표 158)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.43	0.00	0.0	171,037.00	73,545.9	0.00	0.0	171,037.00	73,545.9	
[합 계]					0.0		73,545.0		0.0		73,545.0	
벽돌운반 인력, 1층 천매 (호표 159)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.44	0.00	0.0	171,037.00	75,256.2	0.00	0.0	171,037.00	75,256.2	
[합 계]					0.0		75,256.0		0.0		75,256.0	
시멘트 액체방수 바름 바닥 M2 (호표 160)												
방수공	일반공사 직종	인	0.075	0.00	0.0	226,204.00	16,965.3	0.00	0.0	226,204.00	16,965.3	
보통인부	일반공사 직종	인	0.04	0.00	0.0	171,037.00	6,841.4	0.00	0.0	171,037.00	6,841.4	
공구손료	인력품의 3%	식	1	6,201.60	6,201.6	0.00	0.0	0.00	0.0	6,201.60	6,201.6	
[합 계]					6,201.0		23,806.0		0.0		30,007.0	
시멘트 액체방수 바름 수직부 M2 (호표 161)												
방수공	일반공사 직종	인	0.06	0.00	0.0	226,204.00	13,572.2	0.00	0.0	226,204.00	13,572.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.03	0.00	0.0	171,037.00	5,131.1	0.00	0.0	171,037.00	5,131.1	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공구손료	인력품의 3%	식	1	6,201.60	6,201.6	0.00	0.0	0.00	0.0	6,201.60	6,201.6	
[합 계]					6,201.0		18,703.0		0.0		24,904.0	
방수모르타르 배합(배합품 포함)-모래체가를 제외 배합용적비 1:3, 방수액포함, 시멘트 모래별도 M3 (호표 162)												
모르타르방수재	고능축완결재, 희석비 1:50	L	35.6	3,752.00	133,571.2	0.00	0.0	0.00	0.0	3,752.00	133,571.2	
시멘트	시멘트	kg	510	152.00	77,520.0	0.00	0.0	0.00	0.0	152.00	77,520.0	
모래	모래	m'	1.1	37,000.00	40,700.0	0.00	0.0	0.00	0.0	37,000.00	40,700.0	(서울도착도)
모르타르 배합	모래체가를 제외	M3	1	0.00	0.0	73,545.00	73,545.0	0.00	0.0	73,545.00	73,545.0	일위226호
[합 계]					251,791.0		73,545.0		0.0		325,336.0	
방수모르타르 바름 10mm 이하, 벽돌, 콘크리트 바탕 M2 (호표 163)												
미장공	일반공사 직종	인	0.047	0.00	0.0	278,998.00	13,112.9	0.00	0.0	278,998.00	13,112.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.035	0.00	0.0	171,037.00	5,986.2	0.00	0.0	171,037.00	5,986.2	
공구손료	인력품의 2%	식	1	19,903.50	19,903.5	0.00	0.0	0.00	0.0	19,903.50	19,903.5	
[합 계]					19,903.0		19,099.0		0.0		39,002.0	
타일 붙임 / 접착 붙이기 타일규격 0.11 ~ 0.20m' 이하 m' (호표 164)												
타일공	일반공사 직종	인	0.077	0.00	0.0	286,589.00	22,067.3	0.00	0.0	286,589.00	22,067.3	
보통인부	일반공사 직종	인	0.038	0.00	0.0	171,037.00	6,499.4	0.00	0.0	171,037.00	6,499.4	
공구손료	인력품의 3%	식	1	6,201.60	6,201.6	0.00	0.0	0.00	0.0	6,201.60	6,201.6	
[합 계]					6,201.0		28,566.0		0.0		34,767.0	
타일줄눈 설치 / 벽면 타일규격 0.11 ~ 0.20m' 이하 m' (호표 165)												
줄눈공	일반공사 직종	인	0.017	0.00	0.0	207,796.00	3,532.5	0.00	0.0	207,796.00	3,532.5	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		3,532.0		0.0		3,532.0	
바탕 고르기 바닥, 24mm 이하 기준 M2 (호표 166)												
미장공	일반공사 직중	인	0.032	0.00	0.0	278,998.00	8,927.9	0.00	0.0	278,998.00	8,927.9	
보통인부	일반공사 직중	인	0.016	0.00	0.0	171,037.00	2,736.5	0.00	0.0	171,037.00	2,736.5	
공구손료	노무비의 2%	식	1	12,907.20	12,907.2	0.00	0.0	0.00	0.0	12,907.20	12,907.2	
[합 계]					12,907.0		11,664.0		0.0		24,571.0	
모르타르 배합(배합품 포함)-모래체가름 제외 배합용적비1:2, 시멘트, 모래 별도 M3 (호표 167)												
시멘트	시멘트	kg	680	152.00	103,360.0	0.00	0.0	0.00	0.0	152.00	103,360.0	
모래	모래	m³	0.98	37,000.00	36,260.0	0.00	0.0	0.00	0.0	37,000.00	36,260.0	(서울도착도)
모르타르 배합공	모래체가름 제외	M3	1	0.00	0.0	73,545.00	73,545.0	0.00	0.0	73,545.00	73,545.0	호표 158
[합 계]					139,620.0		73,545.0		0.0		213,165.0	
모르타르 배합(배합품 포함)-모래체가름 제외 배합용적비 1:1, 백시멘트포함, 모래 별도 M3 (호표 168)												
백색시멘트		KG	1093	200.00	218,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	200.00	218,600.0	
모래	모래	m³	0.78	37,000.00	28,860.0	0.00	0.0	0.00	0.0	37,000.00	28,860.0	(서울도착도)
모르타르 배합	모래체가름 제외	M3	1	0.00	0.0	73,545.00	73,545.0	0.00	0.0	73,545.00	73,545.0	일위226호
[합 계]					247,460.0		73,545.0		0.0		321,005.0	
타일 붙임 / 압착 붙이기 바닥면, 타일규격 0.04 ~ 0.10m² 이하 m² (호표 169)												
타일공	일반공사 직중	인	0.111	0.00	0.0	286,589.00	31,811.3	0.00	0.0	286,589.00	31,811.3	
보통인부	일반공사 직중	인	0.056	0.00	0.0	171,037.00	9,578.0	0.00	0.0	171,037.00	9,578.0	
공구손료	인력품의 3%	식	1	6,201.60	6,201.6	0.00	0.0	0.00	0.0	6,201.60	6,201.6	

[공사명]

[illegible]

[공사명]

[illegible]

[공사명]

[illegible]

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
합판바닥깔기 M2 (호표 184)												
건축목공	일반공사 직중	인	0.0258	0.00	0.0	283,068.00	7,303.1	0.00	0.0	283,068.00	7,303.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.0065	0.00	0.0	171,037.00	1,111.7	0.00	0.0	171,037.00	1,111.7	
공구손료 및 경장비의 기계경비	인력품의 4%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	8,933.00	8,933.0	8,933.00	8,933.0	
[합 계]					0.0		8,414.0		8,933.0		17,347.0	
자착식시트 붙임 지붕, 아스팔트방수시트 2.0mm M2 (호표 185)												
아스팔트방수시트	아스팔트방수시트, 고무아스팔트방수시트 2.0mm	m²	1.2	17,500.00	21,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	17,500.00	21,000.0	자착식
자착식시트 붙임	바닥, 시트 1겹 붙임 기준	M2	1	0.00	0.0	8,617.00	8,617.0	0.00	0.0	8,617.00	8,617.0	호표 188
[합 계]					21,000.0		8,617.0		0.0		29,617.0	
금속판 돌출잇기 돌출간격 0.3~0.5m, 경사 3/4 미만 M2 (호표 186)												
지붕잇기공	일반공사 직중	인	0.06	0.00	0.0	229,958.00	13,797.4	0.00	0.0	229,958.00	13,797.4	
보통인부	일반공사 직중	인	0.01	0.00	0.0	171,037.00	1,710.3	0.00	0.0	171,037.00	1,710.3	
공구손료	인력품의 1%	식	1	106,880.00	106,880.0	0.00	0.0	0.00	0.0	106,880.00	106,880.0	
[합 계]					106,880.0		15,507.0		0.0		122,387.0	
금속판 돌출잇기 현장제작 돌출간격 0.3~0.5m M2 (호표 187)												
지붕잇기공	일반공사 직중	인	0.05	0.00	0.0	229,958.00	11,497.9	0.00	0.0	229,958.00	11,497.9	
보통인부	일반공사 직중	인	0.01	0.00	0.0	171,037.00	1,710.3	0.00	0.0	171,037.00	1,710.3	
공구손료	인력품의 2%	식	1	19,903.50	19,903.5	0.00	0.0	0.00	0.0	19,903.50	19,903.5	
[합 계]					19,903.0		13,208.0		0.0		33,111.0	
자착식시트 붙임 바닥, 시트 1겹 붙임 기준 M2 (호표 188)												

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
방수공	일반공사 직중	인	0.026	0.00	0.0	226,204.00	5,881.3	0.00	0.0	226,204.00	5,881.3	
보통인부	일반공사 직중	인	0.016	0.00	0.0	171,037.00	2,736.5	0.00	0.0	171,037.00	2,736.5	
[합 계]					0.0		8,617.0		0.0		8,617.0	
각형강관설치(□-1.4T) 25×25×0.998KG, 방청P M (호표 189)												
MDF붙임	벽, 20mm	M2	1	13,189.00	13,189.0	19,903.00	19,903.0	0.00	0.0	33,092.00	33,092.0	일위166호
MDF붙임	벽, 20mm	M2	0.1	13,189.00	1,318.9	19,903.00	1,990.3	0.00	0.0	33,092.00	3,309.2	일위142호
[합 계]					14,507.0		21,893.0		0.0		36,400.0	
용접식난간 설치 규격철물 설치, 경량철물(스테인리스) kg (호표 190)												
용접공(일반)	일반공사 직중	인	0.00916	0.00	0.0	280,178.00	2,566.4	0.00	0.0	280,178.00	2,566.4	용접공(일반)
철공	일반공사 직중	인	0.00458	0.00	0.0	237,686.00	1,088.6	0.00	0.0	237,686.00	1,088.6	
보통인부	일반공사 직중	인	0.00458	0.00	0.0	171,037.00	783.3	0.00	0.0	171,037.00	783.3	
공구손료	노무비의 2%	식	1	12,907.20	12,907.2	0.00	0.0	0.00	0.0	12,907.20	12,907.2	
잡자재비	노무비의 2%	식	1	4,438.30	4,438.3	0.00	0.0	0.00	0.0	4,438.30	4,438.3	
[합 계]					17,345.0		4,438.0		0.0		21,783.0	
목재손스침제작설치 Ø34 원목핸드레일 M (호표 191)												
각재	각재, 라왕, 일반	재	0.7875	5,300.00	4,173.7	0.00	0.0	0.00	0.0	5,300.00	4,173.7	
목재가공비	각재	재	0.75	0.00	0.0	2,565.00	1,923.7	102.00	76.5	2,667.00	2,000.2	일위187호
건축목공	일반공사 직중	인	0.1	0.00	0.0	283,068.00	28,306.8	0.00	0.0	283,068.00	28,306.8	
크리어락카칠	목재면3회	m'	0.10676	3,050.00	325.6	7,450.00	795.3	0.00	0.0	10,500.00	1,120.9	일위150호
잡재료비	재료비의 3%	식	1	4,499.30	4,499.3	0.00	0.0	0.00	0.0	4,499.30	4,499.3	
[합 계]					8,998.0		31,025.0		76.0		40,099.0	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
스텐원형강관설치(1.5t) Ø31.8×1.13KG M (호표 192)												
기계구조용스테인리스강관	기계구조용스테인리스강관, Φ31.8×1.5mm	m	1.05	6,820.00	7,161.0	0.00	0.0	0.00	0.0	6,820.00	7,161.0	STS304
잡철물 제작 및 설치(규격철물 설치)	일반철재	kg	1.13	91.00	102.8	3,045.00	3,440.8	152.00	171.7	3,288.00	3,715.3	일위251호
[합 계]					7,263.0		3,440.0		171.0		10,874.0	
스텐원형강관설치(1.5t) Ø25.4×0.893KG M (호표 193)												
기계구조용스테인리스강관	기계구조용스테인리스강관, Φ25.4×1.5mm	m	1.05	5,370.00	5,638.5	0.00	0.0	0.00	0.0	5,370.00	5,638.5	STS304
잡철물 제작 및 설치(규격철물 설치)	일반철재	kg	0.893	91.00	81.2	3,045.00	2,719.1	152.00	135.7	3,288.00	2,936.0	일위251호
[합 계]					5,719.0		2,719.0		135.0		8,573.0	
세트앵커볼트설치(금속) M10 L75 EA (호표 194)												
세트앵커	세트앵커, M10×L75mm	개	1.05	160.00	168.0	0.00	0.0	0.00	0.0	160.00	168.0	철, 3/8"
잡철물 제작 및 설치(규격철물 설치)	일반철재	kg	0.3	5,284.00	1,585.2	3,045.00	913.5	5,284.00	1,585.2	13,613.00	4,083.9	호표 195
[합 계]					1,753.0		913.0		1,585.0		4,251.0	
잡철물 제작 및 설치(규격철물 설치) 일반철재 kg (호표 195)												
철공	일반공사 직종	인	0.00705	0.00	0.0	237,686.00	1,675.6	0.00	0.0	237,686.00	1,675.6	
용접공(일반)	일반공사 직종	인	0.00257	0.00	0.0	280,178.00	720.0	0.00	0.0	280,178.00	720.0	용접공(일반)
특별인부	일반공사 직종	인	0.00192	0.00	0.0	224,490.00	431.0	0.00	0.0	224,490.00	431.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.00128	0.00	0.0	171,037.00	218.9	0.00	0.0	171,037.00	218.9	
공구손료 및 경장비의 기계경비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	5,284.50	5,284.5	5,284.50	5,284.5	
잡재료비	인력품의 3%	식	1	5,284.50	5,284.5	0.00	0.0	0.00	0.0	5,284.50	5,284.5	
[합 계]					5,284.0		3,045.0		5,284.0		13,613.0	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
원형강관설치(1.4T) Ø31.8×1.05KG, 방청 M (호표 196)												
원형강관설치(1.4T)	Ø31.8×1.05KG	M	1	1,460.00	1,460.0	3,197.00	3,197.0	159.00	159.0	4,816.00	4,816.0	일위184호
MDF붙임	벽, 20mm	M2	0.099852	13,189.00	1,316.9	19,903.00	1,987.3	0.00	0.0	33,092.00	3,304.2	일위142호
[합 계]					2,776.0		5,184.0		159.0		8,119.0	
사인물설치 안내사인 EA (호표 197)												
포맥스	8T×910×1820mm	M2	0.042	27,170.00	1,141.1	0.00	0.0	0.00	0.0	27,170.00	1,141.1	백색
문화재보호시설	코팅, 라미네이팅	M2	0.36	25,200.00	9,072.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,200.00	9,072.0	
잡재료비	재료비의 3%	식	1	4,499.30	4,499.3	0.00	0.0	0.00	0.0	4,499.30	4,499.3	
보통인부	일반공사 직종	인	0.07	0.00	0.0	171,037.00	11,972.5	0.00	0.0	171,037.00	11,972.5	
공구손료	재료비의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	10,213.10	10,213.1	10,213.10	10,213.1	
[합 계]					14,712.0		11,972.0		10,213.0		36,897.0	
각형강관설치(□-1.4T) 75×75×3.196KG, 방청P M (호표 198)												
MDF붙임	벽, 20mm	M2	1	13,189.00	13,189.0	19,903.00	19,903.0	0.00	0.0	33,092.00	33,092.0	일위168호
MDF붙임	벽, 20mm	M2	0.3	13,189.00	3,956.7	19,903.00	5,970.9	0.00	0.0	33,092.00	9,927.6	일위142호
[합 계]					17,145.0		25,873.0		0.0		43,018.0	
아연도각형강관설치(□-1.4T) 50*50*2.1KG, @450 M2 (호표 199)												
MDF붙임	벽, 20mm	M2	2.222222	13,189.00	29,308.8	19,903.00	44,228.8	0.00	0.0	33,092.00	73,537.6	일위180호
[합 계]					29,308.0		44,228.0		0.0		73,536.0	
목재데크를 설치 평구조 TON (호표 200)												

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
철공	일반공사 직중	인	7.5	0.00	0.0	237,686.00	1,782,645.0	0.00	0.0	237,686.00	1,782,645.0	
용접공(일반)	일반공사 직중	인	2.5	0.00	0.0	280,178.00	700,445.0	0.00	0.0	280,178.00	700,445.0	용접공(일반)
보통인부	일반공사 직중	인	2.5	0.00	0.0	171,037.00	427,592.5	0.00	0.0	171,037.00	427,592.5	
공구손료 및 경장비의 기계경비	노무비의 4%	식	1	2,910,682.50	2,910,682.5	0.00	0.0	0.00	0.0	2,910,682.50	2,910,682.5	
[합 계]					2,910,682.0		2,910,682.0		0.0		5,821,364.0	
아연도각형강관설치(□-1.4T) 75*75*3.2KG, @600 M2 (호표 201)												
MDF붙임	벽, 20mm	M2	2.222222	13,189.00	29,308.8	19,903.00	44,228.8	0.00	0.0	33,092.00	73,537.6	일위182호
[합 계]					29,308.0		44,228.0		0.0		73,536.0	
스텐원형강관설치(1.5t) Ø50.8×1.84KG M (호표 202)												
기계구조용스테인리스강관	기계구조용스테인리스강관, Ø50.8×1.5mm	m	1.05	11,000.00	11,550.0	0.00	0.0	0.00	0.0	11,000.00	11,550.0	STS304
잡철물 제작 및 설치(규격철물 설치)	일반철재	kg	1.84	91.00	167.4	3,045.00	5,602.8	152.00	279.6	3,288.00	6,049.8	일위251호
[합 계]					11,717.0		5,602.0		279.0		17,598.0	
스테인리스강판설치(현장제작) T:1.6mm, STS304 M2 (호표 203)												
스테인리스강판	스테인리스강판, STS304, 1.5mm	kg	13.9568	3,350.00	46,755.2	0.00	0.0	0.00	0.0	3,350.00	46,755.2	냉연강판
잡철물 제작 및 설치(현장제작 설치)	일반철재	kg	12.688	5,284.00	67,043.3	5,284.00	67,043.3	5,284.00	67,043.3	15,852.00	201,129.9	일위252호
[합 계]					113,798.0		67,043.0		67,043.0		247,884.0	
스테인리스강판설치(현장제작) T:6.0mm, STS304 M2 (호표 204)												
스테인리스강판	스테인리스강판, STS304, 6.0mm	kg	52.338	3,500.00	183,183.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,500.00	183,183.0	열연강판
잡철물 제작 및 설치(현장제작 설치)	일반철재	kg	47.58	5,284.00	251,412.7	5,284.00	251,412.7	5,284.00	251,412.7	15,852.00	754,238.1	일위252호
[합 계]					434,595.0		251,412.0		251,412.0		937,419.0	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
앵커 볼트 설치 M16 L500 개소 (호표 205)												
앵커볼트	앵커볼트, M16×500mm	개	1.05	1,480.00	1,554.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,480.00	1,554.0	5/8"
앵커 볼트 설치	ø16 이하	개	1	19,903.00	19,903.0	17,065.00	17,065.0	0.00	0.0	36,968.00	36,968.0	호표 207
[합 계]					21,457.0		17,065.0		0.0		38,522.0	
스텐원형강관설치(1.5t) Ø63.5×2.32KG M (호표 206)												
기계구조용스테인리스강관	기계구조용스테인리스강관, Φ63.5×1.5mm	m	1.05	13,880.00	14,574.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,880.00	14,574.0	STS304
잡철물 제작 및 설치(규격철물 설치)	일반철재	kg	2.32	91.00	211.1	3,045.00	7,064.4	152.00	352.6	3,288.00	7,628.1	일위251호
[합 계]					14,785.0		7,064.0		352.0		22,201.0	
앵커 볼트 설치 ø16 이하 개 (호표 207)												
철골공	일반공사 직종	인	0.05	0.00	0.0	251,511.00	12,575.5	0.00	0.0	251,511.00	12,575.5	
특별인부	일반공사 직종	인	0.02	0.00	0.0	224,490.00	4,489.8	0.00	0.0	224,490.00	4,489.8	
공구손료	인력품의 2%	식	1	19,903.50	19,903.5	0.00	0.0	0.00	0.0	19,903.50	19,903.5	
[합 계]					19,903.0		17,065.0		0.0		36,968.0	
스테인리스강판설치(현장제작) T:1.5mm, STS304 헤어라인마감 M2 (호표 208)												
스테인리스강판	스테인리스강판, 헤어라인판, STS304, 1.5mm	TON	0.013084	3,900,000.00	51,027.6	0.00	0.0	0.00	0.0	3,900,000.00	51,027.6	
잡철물 제작 및 설치(현장제작 설치)	일반철재	kg	11.895	5,284.00	62,853.1	5,284.00	62,853.1	5,284.00	62,853.1	15,852.00	188,559.3	일위252호
[합 계]					113,880.0		62,853.0		62,853.0		239,586.0	
모르타르 바름 3.6m 이하, 2회 M2 (호표 209)												
미장공	일반공사 직종	인	0.069	0.00	0.0	278,998.00	19,250.8	0.00	0.0	278,998.00	19,250.8	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.034	0.00	0.0	171,037.00	5,815.2	0.00	0.0	171,037.00	5,815.2	
공구손료	인력품의 2%	식	1	19,903.50	19,903.5	0.00	0.0	0.00	0.0	19,903.50	19,903.5	
[합 계]					19,903.0		25,066.0		0.0		44,969.0	
부분 마감 3.6m 이하, 재료비별도 M2 (호표 210)												
시멘트	시멘트	kg	1.001	152.00	152.1	0.00	0.0	0.00	0.0	152.00	152.1	
무수축제	무수축제, 무수축혼화제	kg	0.001589	1,998.00	3.1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,998.00	3.1	
부분 마감	3.6m 이하	M2	1	0.00	0.0	4,301.00	4,301.0	0.00	0.0	4,301.00	4,301.0	호표 212
[합 계]					155.0		4,301.0		0.0		4,456.0	
콘크리트면 정리 3.6m 이하 M2 (호표 211)												
견출공	일반공사 직종	인	0.011	0.00	0.0	247,938.00	2,727.3	0.00	0.0	247,938.00	2,727.3	
공구손료	인력품의 3%	식	1	6,201.60	6,201.6	0.00	0.0	0.00	0.0	6,201.60	6,201.6	
[합 계]					6,201.0		2,727.0		0.0		8,928.0	
부분 마감 3.6m 이하 M2 (호표 212)												
미장공	일반공사 직종	인	0.0118	0.00	0.0	278,998.00	3,292.1	0.00	0.0	278,998.00	3,292.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0059	0.00	0.0	171,037.00	1,009.1	0.00	0.0	171,037.00	1,009.1	
[합 계]					0.0		4,301.0		0.0		4,301.0	
부분 마감 3.6m 이하, 천장, 재료비별도 M2 (호표 213)												
시멘트	시멘트	kg	1.001	152.00	152.1	0.00	0.0	0.00	0.0	152.00	152.1	
무수축제	무수축제, 무수축혼화제	kg	0.001589	1,998.00	3.1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,998.00	3.1	
부분 마감	3.6m 이하, 천장	M2	1	0.00	0.0	5,176.00	5,176.0	0.00	0.0	5,176.00	5,176.0	호표 215

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					155.0		5,176.0		0.0		5,331.0	
콘크리트면 정리 3.6m 이하, 천장 M2 (호표 214)												
견출공	일반공사 직중	인	0.011	0.00	0.0	247,938.00	2,727.3	0.00	0.0	247,938.00	2,727.3	
노임할증	인력품의 20%	식	1	0.00	0.0	12,907.20	12,907.2	0.00	0.0	12,907.20	12,907.2	
공구손료	인력품의 3%	식	1	6,201.60	6,201.6	0.00	0.0	0.00	0.0	6,201.60	6,201.6	
[합 계]					6,201.0		15,634.0		0.0		21,835.0	
부분 마감 3.6m 이하, 천장 M2 (호표 215)												
미장공	일반공사 직중	인	0.0142	0.00	0.0	278,998.00	3,961.7	0.00	0.0	278,998.00	3,961.7	
보통인부	일반공사 직중	인	0.0071	0.00	0.0	171,037.00	1,214.3	0.00	0.0	171,037.00	1,214.3	
[합 계]					0.0		5,176.0		0.0		5,176.0	
경량기포 콘크리트 타설 경량기포 콘크리트.시멘트별도 M3 (호표 216)												
시멘트	시멘트	kg	387	152.00	58,824.0	0.00	0.0	0.00	0.0	152.00	58,824.0	
감수제	감수제, 기포액, 동물성단백질기포제, 경량기포콘크리트용	L	1.24	1,500.00	1,860.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,500.00	1,860.0	
모르타르 타설		M3	0.75	301.00	225.7	22,832.00	17,124.0	4,207.00	3,155.2	27,340.00	20,504.9	호표 217
[합 계]					60,909.0		17,124.0		3,155.0		81,188.0	
모르타르 타설 M3 (호표 217)												
미장공	일반공사 직중	인	0.04	0.00	0.0	278,998.00	11,159.9	0.00	0.0	278,998.00	11,159.9	
기계설비공	일반공사 직중	인	0.02	0.00	0.0	241,550.00	4,831.0	0.00	0.0	241,550.00	4,831.0	기계설치공
보통인부	일반공사 직중	인	0.04	0.00	0.0	171,037.00	6,841.4	0.00	0.0	171,037.00	6,841.4	
모르타르펌프	37kw	HR	0.16	0.00	0.0	0.00	0.0	23,750.00	3,800.0	23,750.00	3,800.0	중기 17호

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
모르타르 믹서	0.3m3	HR	0.16	1,884.00	301.4	0.00	0.0	2,322.00	371.5	4,206.00	672.9	증기 16호
양수기	1.49kw	HR	0.16	0.00	0.0	0.00	0.0	218.00	34.8	218.00	34.8	증기 19호
배관파이프	φ50mm~2.6m	HR	0.16	0.00	0.0	0.00	0.0	8.00	1.2	8.00	1.2	증기 18호
[합 계]					301.0		22,832.0		4,207.0		27,340.0	
방습필름 설치 바닥 0.03mm*1겹 M2 (호표 218)												
폴리에틸렌필름	폴리에틸렌필름, 두께, 0.03mm	m'	1.15	183.00	210.4	0.00	0.0	0.00	0.0	183.00	210.4	
내장공	일반공사 직종	인	0.005	0.00	0.0	255,231.00	1,276.1	0.00	0.0	255,231.00	1,276.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.001	0.00	0.0	171,037.00	171.0	0.00	0.0	171,037.00	171.0	
[합 계]					210.0		1,447.0		0.0		1,657.0	
모르타르바름(바닥타설) T:40mm,기계마감,몰탈포함 M2 (호표 219)												
모르타르	모르타르, 1:3, 550kg	M3	0.0412	119,530.00	4,924.6	0.00	0.0	0.00	0.0	119,530.00	4,924.6	
모르타르 타설		M3	0.04	301.00	12.0	22,832.00	913.2	4,207.00	168.2	27,340.00	1,093.4	일위227호
표면 마무리	기계마감	M2	1	613.00	613.0	613.00	613.0	0.00	0.0	1,226.00	1,226.0	일위236호
[합 계]					5,549.0		1,526.0		168.0		7,243.0	
표면 마무리 쇠흠손 마감 100M2 (호표 220)												
미장공	일반공사 직종	인	0.34	0.00	0.0	278,998.00	94,859.3	0.00	0.0	278,998.00	94,859.3	
[합 계]					0.0		94,859.0		0.0		94,859.0	
강재창호 설치 / 여단이 창호면적 1.0 ~ 3.0m' 이하 개소 (호표 221)												
창호공	일반공사 직종	인	0.432	0.00	0.0	250,287.00	108,123.9	0.00	0.0	250,287.00	108,123.9	창호목공
보통인부	일반공사 직종	인	0.103	0.00	0.0	171,037.00	17,616.8	0.00	0.0	171,037.00	17,616.8	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공구손료	인력품의 3%	식	1	6,201.60	6,201.6	0.00	0.0	0.00	0.0	6,201.60	6,201.6	
[합 계]					6,201.0		125,740.0		0.0		131,941.0	
목재미서기포켓도어설치 40×230,철물포함,유리별도 M2 (호표 222)												
목재랩핑도어(창)	미서기창틀(창포함), 40×230이상(설치비,철물포함,코킹,유리별도)	M2	1	297,000.00	297,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	297,000.00	297,000.0	
[합 계]					297,000.0		0.0		0.0		297,000.0	
창호유리설치 / 판유리 유리두께 5mm 이하 M2 (호표 223)												
유리공	일반공사 직중	인	0.083	0.00	0.0	250,389.00	20,782.2	0.00	0.0	250,389.00	20,782.2	
보통인부	일반공사 직중	인	0.013	0.00	0.0	171,037.00	2,223.4	0.00	0.0	171,037.00	2,223.4	
[합 계]					0.0		23,005.0		0.0		23,005.0	
유리주위코킹 5*5,실리콘 M (호표 224)												
실링재	실링재, 실리콘, 비초산, 유리용, 창호주위	L	0.03	10,410.00	312.3	0.00	0.0	0.00	0.0	10,410.00	312.3	
[합 계]					312.0		0.0		0.0		312.0	
목재창호 설치 / 미서기(단창) 창호면적 3.0 ~ 6.0㎡ 이하 개소 (호표 225)												
창호공	일반공사 직중	인	0.409	0.00	0.0	250,287.00	102,367.3	0.00	0.0	250,287.00	102,367.3	창호목공
보통인부	일반공사 직중	인	0.084	0.00	0.0	171,037.00	14,367.1	0.00	0.0	171,037.00	14,367.1	
공구손료	인력품의 3%	식	1	6,201.60	6,201.6	0.00	0.0	0.00	0.0	6,201.60	6,201.6	
[합 계]					6,201.0		116,734.0		0.0		122,935.0	
목재창호 설치 / 여닫이 창호면적 1.0 ~ 3.0㎡ 이하 개소 (호표 226)												
창호공	일반공사 직중	인	0.313	0.00	0.0	250,287.00	78,339.8	0.00	0.0	250,287.00	78,339.8	창호목공

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.064	0.00	0.0	171,037.00	10,946.3	0.00	0.0	171,037.00	10,946.3	
공구손료	인력품의 3%	식	1	6,201.60	6,201.6	0.00	0.0	0.00	0.0	6,201.60	6,201.6	
[합 계]					6,201.0		89,286.0		0.0		95,487.0	
알루미늄창호 설치 창호면적 1.0㎡ 이하 개소 (호표 227)												
창호공	일반공사 직종	인	0.208	0.00	0.0	250,287.00	52,059.6	0.00	0.0	250,287.00	52,059.6	창호목공
보통인부	일반공사 직종	인	0.047	0.00	0.0	171,037.00	8,038.7	0.00	0.0	171,037.00	8,038.7	
공구손료	인력품의 2%	식	1	19,903.50	19,903.5	0.00	0.0	0.00	0.0	19,903.50	19,903.5	
[합 계]					19,903.0		60,098.0		0.0		80,001.0	
합성수지창호 설치 / 미서기 이중창 창호면적 9.0 ~ 12.0㎡ 이하 개소 (호표 228)												
창호공	일반공사 직종	인	0.542	0.00	0.0	250,287.00	135,655.5	0.00	0.0	250,287.00	135,655.5	창호목공
보통인부	일반공사 직종	인	0.121	0.00	0.0	171,037.00	20,695.4	0.00	0.0	171,037.00	20,695.4	
공구손료	인력품의 2%	식	1	19,903.50	19,903.5	0.00	0.0	0.00	0.0	19,903.50	19,903.5	
[합 계]					19,903.0		156,350.0		0.0		176,253.0	
합성수지창호 설치 / 미서기 이중창 창호면적 3.0 ~ 6.0㎡ 이하 개소 (호표 229)												
창호공	일반공사 직종	인	0.381	0.00	0.0	250,287.00	95,359.3	0.00	0.0	250,287.00	95,359.3	창호목공
보통인부	일반공사 직종	인	0.085	0.00	0.0	171,037.00	14,538.1	0.00	0.0	171,037.00	14,538.1	
공구손료	인력품의 2%	식	1	19,903.50	19,903.5	0.00	0.0	0.00	0.0	19,903.50	19,903.5	
[합 계]					19,903.0		109,897.0		0.0		129,800.0	
합성수지창호 설치 / 미서기 이중창 창호면적 1.0㎡ 이하 개소 (호표 230)												
창호공	일반공사 직종	인	0.2	0.00	0.0	250,287.00	50,057.4	0.00	0.0	250,287.00	50,057.4	창호목공

[공사명]

[illegible]

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
경량천장철골틀 설치 BAR간격 300mm M2 (호표 235)												
내장공	일반공사 직종	인	0.033	0.00	0.0	255,231.00	8,422.6	0.00	0.0	255,231.00	8,422.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.017	0.00	0.0	171,037.00	2,907.6	0.00	0.0	171,037.00	2,907.6	
공구손료	노무비의 6%	식	1	11,330.20	11,330.2	0.00	0.0	0.00	0.0	11,330.20	11,330.2	
[합 계]					11,330.0		11,330.0		0.0		22,660.0	
석고판 설치(나사고정) - 바탕용 천정, 2겹 붙임, 재료비별도 m' (호표 236)												
내장공	일반공사 직종	인	0.057	0.00	0.0	255,231.00	14,548.1	0.00	0.0	255,231.00	14,548.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.029	0.00	0.0	171,037.00	4,960.0	0.00	0.0	171,037.00	4,960.0	
공구손료 등	노무비의 1%	식	1	19,508.10	19,508.1	0.00	0.0	0.00	0.0	19,508.10	19,508.1	
[합 계]					19,508.0		19,508.0		0.0		39,016.0	
플로어링마루 설치 콘크리트.모르타르면 M2 (호표 237)												
내장공	일반공사 직종	인	0.04	0.00	0.0	255,231.00	10,209.2	0.00	0.0	255,231.00	10,209.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.02	0.00	0.0	171,037.00	3,420.7	0.00	0.0	171,037.00	3,420.7	
공구손료 및 경장비의 기계경비	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	646,230.70	646,230.7	646,230.70	646,230.7	
[합 계]					0.0		13,629.0		646,230.0		659,859.0	
도배바름 콘크리트.모르타르면, 벽 M2 (호표 238)												
도배공	일반공사 직종	인	0.021	0.00	0.0	226,042.00	4,746.8	0.00	0.0	226,042.00	4,746.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.011	0.00	0.0	171,037.00	1,881.4	0.00	0.0	171,037.00	1,881.4	
[합 계]					0.0		6,628.0		0.0		6,628.0	
도배바름 합판.석고보드면, 천장 M2 (호표 239)												

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
도배공	일반공사 직중	인	0.031	0.00	0.0	226,042.00	7,007.3	0.00	0.0	226,042.00	7,007.3	
보통인부	일반공사 직중	인	0.015	0.00	0.0	171,037.00	2,565.5	0.00	0.0	171,037.00	2,565.5	
[합 계]					0.0		9,572.0		0.0		9,572.0	
목재데크 설치 주재료비 별도 m ² (호표 240)												
건축목공	일반공사 직중	인	0.167	0.00	0.0	283,068.00	47,272.3	0.00	0.0	283,068.00	47,272.3	
보통인부	일반공사 직중	인	0.056	0.00	0.0	171,037.00	9,578.0	0.00	0.0	171,037.00	9,578.0	
공구손료	인력품의 2%	식	1	19,903.50	19,903.5	0.00	0.0	0.00	0.0	19,903.50	19,903.5	
[합 계]					19,903.0		56,850.0		0.0		76,753.0	
MDF붙임작업 벽, 40mm + 방염인테리어필름(하이그로시) M2 (호표 241)												
MDF붙임	벽, 20mm	M2	1	13,189.00	13,189.0	19,903.00	19,903.0	0.00	0.0	33,092.00	33,092.0	일위152호
인테리어필름	0.34×1220mm GM,GS(방염하이그로시), 시공비포함	M2	1.1	52,000.00	57,200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	52,000.00	57,200.0	
[합 계]					70,389.0		19,903.0		0.0		90,292.0	
MDF붙임작업 벽, 20mm + 방염인테리어필름(하이그로시) M2 (호표 242)												
MDF붙임	벽, 20mm	M2	1	13,189.00	13,189.0	19,903.00	19,903.0	0.00	0.0	33,092.00	33,092.0	일위151호
인테리어필름	0.34×1220mm GM,GS(방염하이그로시), 시공비포함	M2	1.1	52,000.00	57,200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	52,000.00	57,200.0	
[합 계]					70,389.0		19,903.0		0.0		90,292.0	
MDF붙임 벽, 40mm M2 (호표 243)												
중밀도섬유판	중밀도섬유판, 20×1220×2440mm	m ²	2.2	11,062.00	24,336.4	0.00	0.0	0.00	0.0	11,062.00	24,336.4	
수장합판 설치	접착붙임(합판 별도)	M2	1	20,526.00	20,526.0	19,903.00	19,903.0	0.00	0.0	40,429.00	40,429.0	일위295호
[합 계]					44,862.0		19,903.0		0.0		64,765.0	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
인조대리석 제작(상판) 12T M2 (호표 244)												
인조대리석	인조대리석, 칸스톤(강화천연석), 12T	m²	1.2	170,000.00	204,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	170,000.00	204,000.0	
크리어락카칠	목재면3회	m²	1	3,050.00	3,050.0	7,450.00	7,450.0	0.00	0.0	10,500.00	10,500.0	일위149호
[합 계]					207,050.0		7,450.0		0.0		214,500.0	
단열재 슬라브위 깔기 100mm이하 M2 (호표 245)												
내장공	일반공사 직중	인	0.0091	0.00	0.0	255,231.00	2,322.6	0.00	0.0	255,231.00	2,322.6	
보통인부	일반공사 직중	인	0.0045	0.00	0.0	171,037.00	769.6	0.00	0.0	171,037.00	769.6	
[합 계]					0.0		3,092.0		0.0		3,092.0	
단열재 슬라브위 깔기 50mm이하 M2 (호표 246)												
내장공	일반공사 직중	인	0.0077	0.00	0.0	255,231.00	1,965.2	0.00	0.0	255,231.00	1,965.2	
보통인부	일반공사 직중	인	0.0038	0.00	0.0	171,037.00	649.9	0.00	0.0	171,037.00	649.9	
[합 계]					0.0		2,615.0		0.0		2,615.0	
단열재 접착제 붙이기 벽, 100mm이하 M2 (호표 247)												
내장공	일반공사 직중	인	0.048	0.00	0.0	255,231.00	12,251.0	0.00	0.0	255,231.00	12,251.0	
보통인부	일반공사 직중	인	0.024	0.00	0.0	171,037.00	4,104.8	0.00	0.0	171,037.00	4,104.8	
[합 계]					0.0		16,355.0		0.0		16,355.0	
단열재 접착제 붙이기 천장, 200mm이하 M2 (호표 248)												
내장공	일반공사 직중	인	0.063	0.00	0.0	255,231.00	16,079.5	0.00	0.0	255,231.00	16,079.5	
보통인부	일반공사 직중	인	0.031	0.00	0.0	171,037.00	5,302.1	0.00	0.0	171,037.00	5,302.1	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		21,381.0		0.0		21,381.0	
콘크리트·모르타르면 바탕만들기 M2 (호표 249)												
퍼티	퍼티, 회색	L	0.05	4,844.00	242.2	0.00	0.0	0.00	0.0	4,844.00	242.2	*
도장공	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	258,362.00	2,583.6	0.00	0.0	258,362.00	2,583.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.001	0.00	0.0	171,037.00	171.0	0.00	0.0	171,037.00	171.0	
공구손료	노무비의 3%	식	1	2,754.60	2,754.6	0.00	0.0	0.00	0.0	2,754.60	2,754.6	
[합 계]					2,996.0		2,754.0		0.0		5,750.0	
친환경수성페인트 롤러칠 바닥 2회, 친환경 M2 (호표 250)												
수성페인트	수성페인트, 숲으로KS1급, 내부용, 백색	L	0.197	6,250.00	1,231.2	0.00	0.0	0.00	0.0	6,250.00	1,231.2	
수성페인트 롤러칠	3회	M2	1	12,907.00	12,907.0	10,326.00	10,326.0	0.00	0.0	23,233.00	23,233.0	일위276호
노임할증	노무비의 -20%	식	1	0.00	0.0	10,326.00	10,326.0	0.00	0.0	10,326.00	10,326.0	
[합 계]					14,138.0		20,652.0		0.0		34,790.0	
콘크리트·모르타르면 바탕만들기 천장 M2 (호표 251)												
퍼티	퍼티, 회색	L	0.05	4,844.00	242.2	0.00	0.0	0.00	0.0	4,844.00	242.2	*
도장공	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	258,362.00	2,583.6	0.00	0.0	258,362.00	2,583.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.001	0.00	0.0	171,037.00	171.0	0.00	0.0	171,037.00	171.0	
노임할증	인력품의 20%	식	1	0.00	0.0	12,907.20	12,907.2	0.00	0.0	12,907.20	12,907.2	
공구손료	노무비의 3%	식	1	2,754.60	2,754.6	0.00	0.0	0.00	0.0	2,754.60	2,754.6	
[합 계]					2,996.0		15,661.0		0.0		18,657.0	
친환경수성페인트 롤러칠 외천장 2회, 친환경 M2 (호표 252)												

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
수성페인트	수성페인트, 숲으로KS1급, 외부용, 백색	L	0.197	8,083.00	1,592.3	0.00	0.0	0.00	0.0	8,083.00	1,592.3	
수성페인트 롤러칠	천장, 2회	M2	1	12,907.00	12,907.0	19,791.00	19,791.0	0.00	0.0	32,698.00	32,698.0	일위277호
[합 계]					14,499.0		19,791.0		0.0		34,290.0	
친환경수성페인트 롤러칠 외벽 2회, 친환경 M2 (호표 253)												
수성페인트	수성페인트, 숲으로KS1급, 외부용, 백색	L	0.197	8,083.00	1,592.3	0.00	0.0	0.00	0.0	8,083.00	1,592.3	
수성페인트 롤러칠	2회	M2	1	12,907.00	12,907.0	6,884.00	6,884.0	0.00	0.0	19,791.00	19,791.0	일위275호
[합 계]					14,499.0		6,884.0		0.0		21,383.0	
탄성코트칠 벽, 재료비 포함 M2 (호표 254)												
특수페인트	탄성코트, 건축물내부용(18ℓ)	L	0.297	7,412.00	2,201.3	0.00	0.0	0.00	0.0	7,412.00	2,201.3	
탄성코트칠	벽(재료비 별도)	M2	1	12,907.00	12,907.0	12,907.00	12,907.0	0.00	0.0	25,814.00	25,814.0	호표 255
[합 계]					15,108.0		12,907.0		0.0		28,015.0	
탄성코트칠 벽(재료비 별도) M2 (호표 255)												
도장공	일반공사 직종	인	0.044	0.00	0.0	258,362.00	11,367.9	0.00	0.0	258,362.00	11,367.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.009	0.00	0.0	171,037.00	1,539.3	0.00	0.0	171,037.00	1,539.3	
공구손료	노무비의 2%	식	1	12,907.20	12,907.2	0.00	0.0	0.00	0.0	12,907.20	12,907.2	
[합 계]					12,907.0		12,907.0		0.0		25,814.0	
탄성코트칠 천장, 재료비 포함 M2 (호표 256)												
특수페인트	탄성코트, 건축물내부용(18ℓ)	L	0.297	7,412.00	2,201.3	0.00	0.0	0.00	0.0	7,412.00	2,201.3	
탄성코트칠	천장(재료비 별도)	M2	1	12,907.00	12,907.0	25,814.00	25,814.0	0.00	0.0	38,721.00	38,721.0	호표 257
[합 계]					15,108.0		25,814.0		0.0		40,922.0	

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
탄성코트칠 천장(재료비 별도) M2 (호표 257)												
도장공	일반공사 직종	인	0.044	0.00	0.0	258,362.00	11,367.9	0.00	0.0	258,362.00	11,367.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.009	0.00	0.0	171,037.00	1,539.3	0.00	0.0	171,037.00	1,539.3	
노임할증	인력품의 20%	식	1	0.00	0.0	12,907.20	12,907.2	0.00	0.0	12,907.20	12,907.2	
공구손료	노무비의 2%	식	1	12,907.20	12,907.2	0.00	0.0	0.00	0.0	12,907.20	12,907.2	
[합 계]					12,907.0		25,814.0		0.0		38,721.0	
액상형 흡수방지방수 도포 바름 2층(회) M2 (호표 258)												
방수공	일반공사 직종	인	0.021	0.00	0.0	226,204.00	4,750.2	0.00	0.0	226,204.00	4,750.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.005	0.00	0.0	171,037.00	855.1	0.00	0.0	171,037.00	855.1	
[합 계]					0.0		5,605.0		0.0		5,605.0	
유성페인트 롤러칠 철재면, 2회 M2 (호표 259)												
도장공	일반공사 직종	인	0.011	0.00	0.0	258,362.00	2,841.9	0.00	0.0	258,362.00	2,841.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.002	0.00	0.0	171,037.00	342.0	0.00	0.0	171,037.00	342.0	
도장공	일반공사 직종	인	0.011	0.00	0.0	258,362.00	2,841.9	0.00	0.0	258,362.00	2,841.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.002	0.00	0.0	171,037.00	342.0	0.00	0.0	171,037.00	342.0	
공구손료	노무비의 2%	식	1	12,907.20	12,907.2	0.00	0.0	0.00	0.0	12,907.20	12,907.2	
[합 계]					12,907.0		6,367.0		0.0		19,274.0	
안전페인트 붓칠 콘크리트, 모르타르면 2회 2급, 황색 M2 (호표 260)												
조합페인트	조합페인트, KSM6020-1종2급, 황색	L	0.199	6,877.00	1,368.5	0.00	0.0	0.00	0.0	6,877.00	1,368.5	
시너	시너, KSM6060-2종, 조합페인트용	L	0.008	2,700.00	21.6	0.00	0.0	0.00	0.0	2,700.00	21.6	

[공사명]

[illegible]

[공사명]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
레디믹스트콘크리트 타설(인력운반 타설) 무근구조물 M3 (호표 265)												
콘크리트공	일반공사 직중	인	0.13	0.00	0.0	271,064.00	35,238.3	0.00	0.0	271,064.00	35,238.3	
보통인부	일반공사 직중	인	0.13	0.00	0.0	171,037.00	22,234.8	0.00	0.0	171,037.00	22,234.8	
공구손료	노무비의 2%	식	1	12,907.20	12,907.2	0.00	0.0	0.00	0.0	12,907.20	12,907.2	
[합 계]					12,907.0		57,473.0		0.0		70,380.0	

단 가 산 출 서

[공사명]

산 출 내 역	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
()					
총 계					

단 가 대 비 표

[공사명]

품 명	규격	단위	재 료 비										노 우 비	경 비						번 호	비 고
			조달청가격	PAGE	거래가격	PAGE	유통물가	PAGE	조사가격1	PAGE	조사가격2	PAGE		적용단가	조달청가격	거래가격	유통물가	조사가격1	조사가격2		
방진망 설치 및 해체	- 재료비 별도 -	10M2											44,738.00						자재 1	일위210호	
모르타르 배합	모래체가름 제외	M3											73,545.00						자재 2	일위226호	
모르타르 타설		M3	301.00							301.00		301.00	22,832.00	4,207.00			4,207.00	4,207.00	자재 3	일위227호	
표면 마무리	기계마감	M2	613.00									613.00	613.00						자재 4	일위236호	
잡철물 제작 및 설치(규격철물 설치)	일반철재	kg	5,284.00							91.00		91.00	3,045.00	5,284.00			152.00	152.00	자재 5	일위251호	
잡철물 제작 및 설치(현장제작 설치)	일반철재	kg	5,284.00									5,284.00	5,284.00	5,284.00				5,284.00	자재 6	일위252호	
유성페인트 붓칠	con_c-mortar면, G.B.면, 2회	M2	12,907.00									12,907.00	13,769.00						자재 7	일위281호	
수성페인트 롤러칠	2회	M2	12,907.00									12,907.00	6,884.00						자재 8	일위275호	
수성페인트 롤러칠	3회	M2	12,907.00									12,907.00	10,326.00						자재 9	일위276호	
수성페인트 롤러칠	천장, 2회	M2	12,907.00									12,907.00	19,791.00						자재 10	일위277호	
수장함판 설치	접착붙임(합판 별도)	M2	20,526.00									20,526.00	19,903.00						자재 11	일위295호	
ㄱ형강	ㄱ형강, 등변, 25×25×3mm	kg								970.00		970.00							자재 12		
가스레인지 설치	3구, 설치비용함	개소								300,000.00		300,000.00							자재 13		
각재	각재, 리왕, 일반	재								5,300.00		5,300.00							자재 14		
각재	각재, 외송	m'								546,058.00		546,058.00							자재 15	m3	
감수제	감수제, 기포억, 동물성단백질기포제, 경량기포콘크리트용	L								1,500.00		1,500.00							자재 16		
강관비계	강관비계, 비계파이프, 48.6×2.3mm	m								3,983.00		3,983.00							자재 17		
강관서포트	2600~4000 14.3kg	본								24,500.00		24,500.00							자재 18		
건설용거푸집	건설용거푸집, 강, 600×1200×63.5mm	매								27,661.00		27,661.00							자재 19	유도폼/판넬	
건설용거푸집	건설용거푸집, 내벽코너패널, 200+200, 1200mm	매								21,075.00		21,075.00							자재 20	인코너	
경질우레탄단열재	140mm, 2종, 1호	M2								37,100.00		37,100.00							자재 21		
경질우레탄단열재	50mm, 2종, 1호	M2								13,750.00		13,750.00							자재 22		
경질우레탄단열재	90mm, 2종, 1호	M2								23,850.00		23,850.00							자재 23		
고강성PVC이중벽하수관이음관	소켓, D150	EA								11,700.00		11,700.00							자재 24		
국기봉	황동	EA								6,000.00		6,000.00							자재 25		
금속문	금속문, 철재일반도아(방청1회)문틀포함 100×45×t1.6, 0.9×2.1, 편개	m'								137,300.00		137,300.00							자재 26	문틀 1.6T, 문짝 0.6T	
기계구조용스테인리스강관	기계구조용스테인리스강관, Ø25.4×1.5mm	m								5,370.00		5,370.00							자재 27	STS304	
기계구조용스테인리스강관	기계구조용스테인리스강관, Ø31.8×1.5mm	m								6,820.00		6,820.00							자재 28	STS304	
기계구조용스테인리스강관	기계구조용스테인리스강관, Ø38.1×1.5mm	m								8,210.00		8,210.00							자재 29	STS304	
기계구조용스테인리스강관	기계구조용스테인리스강관, Ø50.8×1.5mm	m								11,000.00		11,000.00							자재 30	STS304	
기계구조용스테인리스강관	기계구조용스테인리스강관, Ø63.5×1.5mm	m								13,880.00		13,880.00							자재 31	STS304	
나일론폴프	6mm	M								235.00		235.00							자재 32		
낙하물방지망	낙하물방지망, 방진망, P.E, 1.5×150m	m'								386.00		386.00							자재 33	분진망	
내수합판	내수합판, 1급, 12×1220×2440mm	m'								10,931.00		10,931.00							자재 34		
논슬립	논슬립, 62×t2mm×1000, 평면세라믹논슬립	m								24,000.00		24,000.00							자재 35	현장설치도	
단열박 스테인리스 프레임	헤어라인/밀리, 상박 150×45×2.4T	M								76,000.00		76,000.00							자재 36	설치비용함,유리별도	
단열박 스테인리스 프레임	헤어라인/밀리, 중박 110×73×2.4T	M								89,000.00		89,000.00							자재 37	설치비용함,유리별도	
단열박 스테인리스 프레임	헤어라인/밀리, 통박 150×45×2.4T	M								141,000.00		141,000.00							자재 38	설치비용함,유리별도	
단열박 스테인리스 프레임	헤어라인/밀리, 하박 110×101×2.4T	M								121,000.00		121,000.00							자재 39	설치비용함,유리별도	
도기질타일	도기질타일, 일반색, 300×600mm	m'								15,000.00		15,000.00							자재 40		
도르레		EA								88,000.00		88,000.00							자재 41		

단 가 대 비 표

[공사명]

품 명	규격	단위	재 료 비										노 우 비	경 비						번 호	비 고	
			조달청가격	PAGE	거래가격	PAGE	유통물가	PAGE	조사가격1	PAGE	조사가격2	PAGE		적용단가	조달청가격	거래가격	유통물가	조사가격1	조사가격2			적용단가
비계안정장치	비계안정장치, 이음철물, 연결핀	개									1,100.00	1,100.00								자재 83		
비계안정장치	비계안정장치, 자키	개									11,000.00	11,000.00								자재 84	36×600	
비계안정장치	비계안정장치, 클램프, 48mm	개									1,560.00	1,560.00								자재 85		
석고보드	석고보드, 평보드, 9.5×900×1800mm(m²)	m²									2,895.00	2,895.00								자재 86		
세트앵커	세트앵커, M10×L75mm	개									160.00	160.00								자재 87	철, 3/8"	
수성페인트	수성페인트, 숄오로KS1급, 내부용, 백색	L									6,250.00	6,250.00								자재 88		
수성페인트	수성페인트, 숄오로KS1급, 외부용, 백색	L									8,083.00	8,083.00								자재 89		
스테인리스강판	스테인리스강판, 헤어라인판, STS304, 1.5mm	TON									3,900,000.00	3,900,000.00								자재 90		
스테인리스강판	스테인리스강판, STS304, 1.5mm	kg									3,350.00	3,350.00								자재 91	냉연강판	
스테인리스강판	스테인리스강판, STS304, 6.0mm	kg									3,500.00	3,500.00								자재 92	열연강판	
스텐볼트너트	M16 x 250L	EA									6,125.00	6,125.00								자재 93		
스틸그레이팅	스틸그레이팅, 상판용, I-25×5×3, 995×1000mm	m²									94,200.00	94,200.00								자재 94		
시너	시너, KSM6060-2종, 조합페인트용	L									2,700.00	2,700.00								자재 95		
시멘트	시멘트	포									6,090.00	6,090.00								자재 96		
시멘트	시멘트	kg			152.00			163.00				152.00									자재 97	
시스템비계	난간대, 42.7*1829mm	개									8,490.00	8,490.00								자재 98	25년적산정보	
시스템비계	난간대, 42.7*610mm	개									4,960.00	4,960.00								자재 99	25년적산정보	
시스템비계	받침철물, Ø34*600mm	개									7,900.00	7,900.00								자재 100	25년적산정보	
시스템비계	비계버팀대, 소(330mm*400mm)	개									9,660.00	9,660.00								자재 101	25년적산정보	
시스템비계	수직재, 48.6*3800mm	본									25,000.00	25,000.00								자재 102		
시스템비계	수직재, 48.6*950mm	본									8,500.00	8,500.00								자재 103		
시스템비계	수평재, 42.7*1829mm	개									8,490.00	8,490.00								자재 104	25년적산정보	
시스템비계	수평재, 42.7*610mm	개									4,960.00	4,960.00								자재 105	25년적산정보	
시스템비계	안전발판, 500mm*1829mm	개									30,500.00	30,500.00								자재 106	25년적산정보	
실링재	실링재, 실리콘, 비초산, 유리용, 창호주위	L									10,410.00	10,410.00								자재 107		
실링재	실링재, 실리콘, 비초산, 조인트용	L									15,000.00	15,000.00								자재 108		
아스팔트방수시트	아스팔트방수시트, 고무아스팔트방수시트 2.0mm	m²									17,500.00	17,500.00								자재 109	자작식	
알루미늄창문틀	단열이중미서기장, 240mm 볼소수지2회	m²									400,000.00	400,000.00								자재 110	현장설치도	
앵커볼트	앵커볼트, M16×500mm	개									1,480.00	1,480.00								자재 111	5/8"	
에폭시접착제	에폭시접착제, 세라믹타일용	kg									2,644.00	2,644.00								자재 112		
용접철망	용접철망, 와이어메시, #8-150×150	m²									2,101.00	2,101.00								자재 113		
인조대리석	인조대리석, 칸스톤(강화천연석), 12T	m²									170,000.00	170,000.00								자재 114		
인조대리석	인조대리석, 큐비칸, 20T	m²									50,000.00	50,000.00								자재 115		
일반철물	선홍통지지철물, 철, Ø50	개									1,600.00	1,600.00								자재 116		
자갈	자갈	m³									30,000.00	30,000.00								자재 117	(서울도착도)	
자기질타일	자기질타일, 무유색소, 400×400×9mm	m²									19,000.00	19,000.00								자재 118	400×400×9.5	
자동문	150 AL 단열 1V1F 2000×2300(편개)	SET									2,500,000.00	2,500,000.00								자재 119		
자연석경계석	자연석경계석, 150×150×1000mm, 도로용, 직선	개									17,150.00	17,150.00								자재 120		
자연석판석	자연석판석, 버너마감, 30mm, 포천석판재	m²									37,000.00	37,000.00								자재 121		
잡석	잡석	m²									25,000.00	25,000.00								자재 122		
적벽돌	190*90*57	매									550.00	550.00								자재 123	점토벽돌	

단 가 대 비 표

[공사명]

품 명	규격	단위	재 료 비										노 무 비	경 비						번 호	비 고	
			조달청가격	PAGE	거래가격	PAGE	유통물가	PAGE	조사가격1	PAGE	조사가격2	PAGE		적용단가	조달청가격	거래가격	유통물가	조사가격1	조사가격2			적용단가
점자블록	고강도콘크리트, 300×300×35T(점형,선형)	장									8,000.00		8,000.00								자재 124	
조임철물	조임철물, 직교맞가새	EA									1,500.00		1,500.00								자재 125	
조합페인트	조합페인트, KSM6020-1종1급, 백색	L									6,066.00		6,066.00								자재 126	
조합페인트	조합페인트, KSM6020-1종2급, 황색	L									6,877.00		6,877.00								자재 127	
종이벽지	종이벽지, 초배지	m'									253.00		253.00								자재 128	
중밀도섬유판	중밀도섬유판, 20×1220×2440mm	m'									11,062.00		11,062.00								자재 129	
징크	불연고내식합금파인징크돌출이음, POSMAC 0.5T+CRC 5T	M2									75,000.00		75,000.00								자재 130	공창상차도
철근콘크리트용봉강	철근콘크리트용봉강, HD-10, SD350/400	톤									795,000.00		795,000.00								자재 131	고장력철근
철근콘크리트용봉강	철근콘크리트용봉강, HD-13, SD350/400	톤									790,000.00		790,000.00								자재 132	고장력철근
철근콘크리트용봉강	철근콘크리트용봉강, HD-16, SD350/400	톤									790,000.00		790,000.00								자재 133	고장력철근
철선	철선, 결속선, #20	kg									1,590.00		1,590.00								자재 134	
철선	철선, 보통, Φ4.0mm	kg									1,245.00		1,245.00								자재 135	
초산비닐계접착제	초산비닐계접착제, 벽지용	kg									1,437.00		1,437.00								자재 136	도배지 접착용
초산비닐계접착제	초산비닐계접착제, 스티로폴, 압면	kg									2,700.00		2,700.00								자재 137	
컨테이너하우스	컨테이너하우스, 사무실용, 2.4×3.0×2.6m	개									2,921,520.00		2,921,520.00								자재 138	
월리알루미늄천장재	600×600×20×0.7T 유공,틀포함	m'									66,500.00		66,500.00								자재 139	현장설치도
코너비드	코너비드, 알루미늄, 코너, 13×13mm	m									470.00		470.00								자재 140	참고(코너13mm)
크라프트판지	크라프트판지, 하드종지	m'									408.00		408.00								자재 141	
타일시멘트	줄눈용, 백색	KG									192.00		192.00								자재 142	
특수시멘트	특수시멘트, 백색시멘트	kg									340.00		340.00								자재 143	(40kg/포)
특수페인트	탄성코트, 건축물내부용(18ℓ)	L									7,412.00		7,412.00								자재 144	
퍼티	퍼티, 회색	L									4,844.00		4,844.00								자재 145	*
포세린타일	300×300, 미끄럼방지	M2									35,000.00		35,000.00								자재 146	
폴리에틸렌필름	폴리에틸렌필름, 두께, 0.03mm	m'									183.00		183.00								자재 147	
프라스틱창문틀(WHITE+단면색상)	미서기이중창, 225×1000×1000(유리24T)	set									168,300.00		168,300.00								자재 148	
플로어링보드	플로어링보드, 치장목질마루판(감마루), 7.5×95×800mm	m'									28,000.00		28,000.00								자재 149	
합성목재	데크, 25T×150×2400mm, 솔리드	M2									125,000.00		125,000.00								자재 150	
합성목재데크 전용 결합형 눈슬립	35×3000×2T, 합성목재 데크 결합형, 램프용, 시공비포함	M									25,000.00		25,000.00								자재 151	현장설치도
합성수지문	연동 도어세트, 2020×2200×140, 3연동(시공비 별도, 유리 별도)	SET									2,684,733.00		2,684,733.00								자재 152	
합성폴	합성폴, 건설용	kg									9,376.00		9,376.00								자재 153	유니셀
홀딩도어	현장출입문	M2									90,000.00		90,000.00								자재 154	(기초포함)
화장실청자안내판	125×140×5T	EA									25,000.00		25,000.00								자재 155	
EG이월스	3000×550×0.8T	EA									30,000.00		30,000.00								자재 156	
PE 집수정	510*410*600	EA									30,000.00		30,000.00								자재 157	
PE오수받이	PE원형우수받이, 400×650~800, 주철뚜껑	조									219,000.00		219,000.00								자재 158	
건축목공	일반공사 직종	인												283,068.00							자재 159	
건축공	일반공사 직종	인												247,938.00							자재 160	
기계설비용	일반공사 직종	인												241,550.00							자재 161	기계설치공
내장공	일반공사 직종	인												255,231.00							자재 162	
도배공	일반공사 직종	인												226,042.00							자재 163	
도장공	일반공사 직종	인												258,362.00							자재 164	

단 가 대 비 표

[공사명]

품 명	규격	단위	재 료 비											노 무 비	경 비						번 호	비 고
			조달청가격	PAGE	거래가격	PAGE	유통물가	PAGE	조사가격1	PAGE	조사가격2	PAGE	적용단가		조달청가격	거래가격	유통물가	조사가격1	조사가격2	적용단가		
미장공	일반공사 직종	인												278,998.00							자재 165	
방수공	일반공사 직종	인												226,204.00							자재 166	
배관공	일반공사 직종	인												239,439.00							자재 167	
배관공(수도)	일반공사 직종	인												257,390.00							자재 168	
보통인부	일반공사 직종	인												171,037.00							자재 169	
비계공	일반공사 직종	인												279,613.00							자재 170	
석공	일반공사 직종	인												267,532.00							자재 171	
유리공	일반공사 직종	인												250,389.00							자재 172	
조적공	일반공사 직종	인												275,141.00							자재 173	
줄눈공	일반공사 직종	인												207,796.00							자재 174	
지붕잇기공	일반공사 직종	인												229,958.00							자재 175	
창호공	일반공사 직종	인												250,287.00							자재 176	창호목공
철골공	일반공사 직종	인												251,511.00							자재 177	
철공	일반공사 직종	인												237,686.00							자재 178	
철근공	일반공사 직종	인												265,818.00							자재 179	
코킹공	기타 직종	인												208,590.00							자재 180	
콘크리트공	일반공사 직종	인												271,064.00							자재 181	
타일공	일반공사 직종	인												286,589.00							자재 182	
특별인부	일반공사 직종	인												224,490.00							자재 183	
형틀목공	일반공사 직종	인												273,074.00							자재 184	
건설폐기물수집운반비(상차비)	24톤 덤프트럭, 건설폐재류	TON																	3,520.00	3,520.00	자재 185	한국건설폐기물수집운반
건설폐기물수집운반비(상차비)	24톤 암롤트럭, 혼합건설폐재류	TON																	5,810.00	5,810.00	자재 186	한국건설폐기물수집운반
건설폐기물수집운반비(운반비)	24톤 덤프트럭, 건설폐재류, 30km	TON																	15,990.00	15,990.00	자재 187	한국건설폐기물수집운반
건설폐기물수집운반비(운반비)	24톤 암롤트럭, 혼합건설폐기물, 30km	TON																	56,690.00	56,690.00	자재 188	한국건설폐기물수집운반
폐자재처리수수료	건축폐자재	톤						48,021.00					48,021.00						48,021.00	48,021.00	자재 189	부가세별도
폐자재처리수수료	혼합폐기물	톤						173,154.00					173,154.00						173,154.00	173,154.00	자재 190	부가세별도
1) 외부																					자재 191	
2) 내부																					자재 192	
1) 상판																					자재 193	
2) 외부																					자재 194	
3) 내부																					자재 195	
안전발판	계단식발판, 불록철판, 0.4×1829mm	매									18,500.00		18,500.00								자재 196	S.B.C냉연 중량13kg
굴삭기(타이어)	0.18m³	HR									8,756.00		8,756.00	57,077.00					15,517.00	15,517.00	자재 197	
크레인(타이어)	10ton	HR									6,723.00		6,723.00	58,296.00					30,793.00	30,793.00	자재 198	중기 12호
굴착기(무한궤도)	0.6m³	HR									15,841.00		15,841.00	58,296.00					22,791.00	22,791.00	자재 199	중기 3호
진동롤러(자주식)	10ton	HR									23,830.00		23,830.00	58,296.00					26,193.00	26,193.00	자재 200	중기 8호
진동롤러(핸드가이드식)	0.7ton	HR									3,164.00		3,164.00	35,913.00					1,902.00	1,902.00	자재 201	중기 9호
고강성 PVC 이중벽관	D200(소켓,링포함)	M									23,570.00		23,570.00								자재 202	
고강성 PVC 이중벽관	D150(소켓,링포함)	M									12,210.00		12,210.00								자재 203	
공구손료 및 경장비의 기계경비	인력품의 2%	식																	646,230.70	646,230.70	자재 204	
굴착기(무한궤도)	0.7m³	HR									18,015.00		18,015.00	58,296.00					24,001.00	24,001.00	자재 205	중기 4호

단 가 대 비 표

[공사명]

품 명	규격	단위	재 료 비											노 무 비	경 비					번 호	비 고	
			조달청가격	PAGE	거래가격	PAGE	유통물가	PAGE	조사가격1	PAGE	조사가격2	PAGE	적용단가		조달청가격	거래가격	유통물가	조사가격1	조사가격2			적용단가
보차도 및 도로경계블록 설치	B-Type(협소한 구간), 직선구간, 아래폭+높이 300mm미만	M									535.00		535.00	9,449.00					1,039.00	1,039.00	자재 206	단산 7호
보차도경계석 운반	경운기, 운반거리 L=100m, 보차도경계석B	개									65.00		65.00	2,275.00					23.00	23.00	자재 207	단산 6호
잡재료비	주재료비의 3%	식									2,437.10		2,437.10								자재 208	
공구손료 및 경장비의 기계경비	인력품의 3%	식																46,598.90	46,598.90	자재 209		
공구손료 및 경장비의 기계경비	인력품의 4%	식																8,933.00	8,933.00	자재 210		
인테리어필름	034×1220mm GM,GS(발열하이그로시), 시공비포함	M2									52,000.00		52,000.00								자재 211	
굴착기(타이어)	0.18㎡	HR									8,839.00		8,839.00	58,296.00					15,517.00	15,517.00	자재 212	중기 5호
경비료 적용	합계의 100%	식																343,877.40	343,877.40	자재 213		
※ 1일 시공량(ton): 4.0																					자재 214	
공구손료 및 경장비의 기계경비	인력품의 9%	식																242,122.70	242,122.70	자재 215		
기준시공량 130																					자재 216	
f1=매트기초 1.4																					자재 217	
f2=양호 1.2																					자재 218	
일일 시공량 = 기준시공량*f1*f2																					자재 219	
콘크리트 펌프차	36m(80~95㎡/hr)	HR									30,418.00		30,418.00	58,296.00					88,220.00	88,220.00	자재 220	중기 15호
공구손료 및 경장비의 기계경비	인력품의 5%	식																5,284.50	5,284.50	자재 221		
타설 후 발생하는 잔여 콘크리트의 재료비	인력품의 5%	식									11,218.10		11,218.10								자재 222	
공구손료	인력품의 3%	식									6,201.60		6,201.60								자재 223	재료비
굴착기(무한궤도)	0.2㎡	HR									7,701.00		7,701.00	58,296.00					13,399.00	13,399.00	자재 224	중기 2호
공구손료	노무비의 3%	식									2,754.60		2,754.60								자재 225	
공구손료	인력품의 5%	식									11,218.10		11,218.10								자재 226	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR									29,730.00		29,730.00	58,296.00					70,950.00	70,950.00	자재 227	중기 14호
공구손료	노무비의 2%	식									12,907.20		12,907.20								자재 228	
부자재	재료비의 24%	식									25,250.40		25,250.40								자재 229	
소모자재	재료비의 5%	식									25,250.40		25,250.40								자재 230	
부자재	재료비의 52%	식									25,250.40		25,250.40								자재 231	
부자재	재료비의 79%	식									25,250.40		25,250.40								자재 232	
기구손료	노무비의 2%	식									646,230.70		646,230.70								자재 233	
공구손료	인력품의 1%	식									106,880.00		106,880.00								자재 234	
적용비율	주재료비의 44.3%	식									32,009.10		32,009.10								자재 235	
소모자재(박리재 등)	주재료비의 8%	식									14,180.00		14,180.00								자재 236	
공구손료	인력품의 2%	식									19,903.50		19,903.50								자재 237	
모르타르펌프	37kw	HR																	23,750.00	23,750.00	자재 238	중기 17호
모르타르 믹서	0.3m3	HR									1,884.00		1,884.00						2,322.00	2,322.00	자재 239	중기 16호
양수기	1.49kw	HR																	218.00	218.00	자재 240	중기 19호
배관파이프	φ50mm~2.6m	HR																	8.00	8.00	자재 241	중기 18호
철근산드로링	노무비의 3%	식												646,230.00							자재 242	
노임할증	인력품의 20%	식												12,907.20							자재 243	
용접공(일반)	일반공사 직종	인												280,178.00							자재 244	용접공(일반)
공구손료 및 경장비의 기계경비	노무비의 4%	식									2,910,682.50		2,910,682.50								자재 245	
공구손료	노무비의 6%	식									11,330.20		11,330.20								자재 246	

단 가 대 비 표

[공사명]

품 명	규격	단위	재 료 비										노 무 비	경 비						번 호	비 고
			조달청가격	PAGE	거래가격	PAGE	유통물가	PAGE	조사가격1	PAGE	조사가격2	PAGE		적용단가	조달청가격	거래가격	유통물가	조사가격1	조사가격2		
잡자재비	노무비의 2%	식									4,438.30	4,438.30							자재 247		
잡재료비	인력품의 3%	식									5,284.50	5,284.50							자재 248		
공구손료	인력품의 4%	식									9,633.00	9,633.00							자재 249		
공구손료	재료비의 3%	식															12,875.00	12,875.00	자재 250		
공구손료 등	노무비의 1%	식									19,508.10	19,508.10							자재 251		
조정월 제외	경비의 100%	식															169.20	169.20	자재 252		
조정월 제외	재료비의 100%	식									281.50	281.50							자재 253		
잡재료비	재료비의 5%	식									2,926.00	2,926.00							자재 254		
1) 하지름																			자재 255		
2) 바탕																			자재 256		
3) 마감																			자재 257		
잡재료비	재료비의 7%	식									22,822.50	22,822.50							자재 258		
스텐캡	Ø25.4*1.2t	EA									26.00	26.00	31.00				1.00	1.00	자재 259	일위174호	
스텐캡	Ø60*1.2t	EA									133.00	133.00	180.00				9.00	9.00	자재 260	일위175호	
나)기초																			자재 261		
다)부자재																			자재 262		
잡재료비	재료비의 10%	식									342,765.00	342,765.00							자재 263		
가) 국기계양대																			자재 264		
잡재료 및 소모재료	주재료비의 5%	식									2,363.70	2,363.70							자재 265		
경량철골천장부재	경량철골천장틀, 인버트(신형), 2부	개									220.00	220.00							자재 266		
경량철골천장부재	경량철골천장틀, 달대볼트, 상9×1000mm	개									1,450.00	1,450.00							자재 267	hanger bolt	
경량철골천장부재	경량철골천장틀, 캐빙찬넬, 38×12×1.2mm	m									750.00	750.00							자재 268		
경량철골천장부재	경량철골천장틀, 마이너찬넬, 19×10×1.2mm	m									550.00	550.00							자재 269		
경량철골천장부재	경량철골천장틀, 행가밋핀, 110×23×18×2.3mm	조									310.00	310.00							자재 270	100mm	
경량철골천장부재	경량철골천장틀, 찬넬크립, 34×34×1.2mm	조									111.00	111.00							자재 271		
경량철골천장부재	경량철골천장틀, 캐빙조인트, 90×40×13×0.5mm	조									200.00	200.00							자재 272		
경량철골천장부재	경량철골천장틀, M-BAR더블, 50×19×0.5mm	m									620.00	620.00							자재 273	성운	
경량철골천장부재	경량철골천장틀, BAR크립, 더블	개									730.00	730.00							자재 274	1.0T×90×83(29형)	
경량철골천장부재	경량철골천장틀, BAR조인트, 더블	개									330.00	330.00							자재 275	0.8T×120×15(29형)	
경량철골천장부재	경량철골천장틀, 피스, 3×16mm	개									5.00	5.00							자재 276	심자작은나사 철판용	
경량철골천장부재	경량철골천장틀, 물딩(알루미늄), W형, 15×15×15×1.0mm	m									2,480.00	2,480.00							자재 277		
경량철골천장부재	경량철골천장틀, 물딩(알루미늄), ㄷ형, 15×30×15×1.0mm	m									2,660.00	2,660.00							자재 278		
잡재료 및 소모재료(테크 연결용 클립, 고정피스 등)	주재료비의 6%	식									137,500.00	137,500.00							자재 279		
1) 수평재																			자재 280		
2) 수직재																			자재 281		
터파기(기계+인력)	보통, 백호(0.7㎡)90%+인력10%, 토사	M3									274.00	274.00	4,310.00				366.00	366.00	자재 282	단산 1호	
되메우고다지기	백호(0.7㎡)90%+인력10%+콤팩트1.5톤	M3									400.00	400.00	6,384.00				348.00	348.00	자재 283	단산 2호	
찬토처리(백호우0.7M3)	토사, SKM, 담프15톤	M3									1,818.00	1,818.00	4,152.00				1,493.00	1,493.00	자재 284	단산 3호	
운반비(트레일러20톤)	철근 L30km	TON															28,700.00	28,700.00	자재 285	단산 4호	
도어체크	도어클로저, K-2850, KS5호, 고급방화, 80~120kg	조									105,000.00	105,000.00							자재 286		
MDF결레반이 물딩설치	T:12×H:80mm, 시트마감(방염)	M									4,349.00	4,349.00	4,131.00						자재 287	일위 95호	

단 가 대 비 표

[공사명]

[illegible]