

마 감 물 량 산 출 서

공 사 명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사

발 주 처 :

공사위치 : 경기도 화성시 매송면 천천리 185-1번지

공사규모

대지면적 :

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사

품명	규격	산출단위	설계수량	환산식	환산값	환산수량	할증	단위환산	구입단위	구입수량	비고
[가설공사]											
콘테이너형 가설사무소 설치 및 해체	2.4×3.0×2.6m, 3개월	개소	1			0			개소	1	
현장출입문	3개월, W:5m*H:3m, 출당도어	EA	1			0			EA	1	
전기아연도금강판 가설울타리	설치및 해체, 3개월, H:3m*H:1m(방진망)	M	31.4			0			M	31	
평.귀규준틀 설치 및 철거	귀규준틀	개소	10			0			개소	10	
평.귀규준틀 설치 및 철거	평규준틀	개소	2			0			개소	2	
강관동바리(건축)	3개월 3.5m 초과, 설치간격 0.6m이하	M2	90			0			M2	90	
강관동바리(건축)	3개월 수평연결재 1단설치	M2	90			0			M2	90	
시스템비계(발판1열) 10m 이하	3개월	M2	215.6			0			M2	216	
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	3개월,1단(2m)	대	2			0			대	2	
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	3개월,2단(4m)	대	2			0			대	2	
크레인(타이어)	10ton	일	2			0			일	2	
먹매김	일반,구조부+거무집	M2	100			0			M2	100	
건축물보양	보양지 붙이기, 바닥, 하드통지	M2	34.42			0			M2	34	
건축물보양	콘크리트, 살수	M2	200			0			M2	200	
준공청소		M2	100			0			M2	100	
건축물 현장정리	철근콘크리트조	M2	100			0			M2	100	
[토공및기초공사]											
터파기(기계+인력)	보통, 백호(0.7㎡)90%+인력10%, 토사	M3	186.78			0			M3	187	
되메우고다지기	백호(0.7㎡)90%+인력10%+콤팩트1.5톤	M3	66.9			0			M3	67	
잔토처리(백호우0.7M3)	토사, 5KM, 담프15톤	M3	119.88			0			M3	120	
기초지정	잡석지정, 골재포함	M3	37.4			0			M3	37	
부지정리	현장마무리작업,장비(0.2m3)+인력	일	2			0			일	2	
[철근콘크리트공사]											
레이콘	레이콘, 제주, 25-18-08	㎡	12			0			㎡	12	
레이콘	레이콘, 제주, 25-27-15	㎡	124			0			㎡	124	
버림콘크리트 펌프차 배관타설-진동기미사용	무근, 슬럼프 8-12cm, 양호	M3	12			0			M3	12	
철근콘크리트 펌프차 타설	슬럼프 15cm	M3	124			0			M3	124	
철근콘크리트용봉강	철근콘크리트용봉강, HD-10, SD350/400	톤	4.3		0	0	0		톤	4.3	
철근콘크리트용봉강	철근콘크리트용봉강, HD-13, SD350/400	톤	8.5		0	0	0		톤	8.5	

마 감 총 집 계 표

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사

품명	규격	산출단위	설계수량	환산식	환산값	환산수량	할증	단위환산	구입단위	구입수량	비고
철근콘크리트용봉강	철근콘크리트용봉강, HD-16, SD350/400	톤	0.1		0	0	0		톤	0.1	
철근 현장가공 및 조립	건축, Type-II	TON	12.5			0			TON	12.5	
철근삼드로잉	Type-II	TON	12.5			0			TON	12.5	
합판거푸집 설치 및 해체	복잡 3회, 슬래브(경사도 20° 미만)	M2	145			0			M2	145	
유로폼 설치 및 해체	기초, 수직고 7m까지	M2	74			0			M2	74	
유로폼 설치 및 해체	내부벽체, 파라펫, 수직고 7m까지	M2	345			0			M2	345	
유로폼 설치 및 해체	외벽(외부벽체), 기둥, 계단옆면, 수직고 7m까지	M2	151			0			M2	151	
운반비(트레일러20톤)	철근 L:30km	TON	12.9		0	0	0		TON	12.9	
[조적공사]											
적벽돌	190*90*57	매	11797.5		0	0	103		매	12151	
치장쌓기 및 줄눈설치(0.5B)	한면치장, 3.6m 이하, 시멘트모래별도	M2	157.3			0			M2	157	
벽돌보강재	내진용보강철물 외, 신축	M2	157.3			0			M2	157	
벽돌운반	인력, 1층	매	11797.5			0			매	11798	
[방수공사]											
바탕처리 - 보통	바닥(퍼타+방수테이프 포함)	M2	35.35			0			M2	35	
바탕처리 - 보통	수직부(퍼타+방수테이프 포함)	M2	18.24			0			M2	18	
시멘트 액체방수 바름	바닥, 2회, 시멘트, 모래 별도	M2	19.1			0			M2	19	
시멘트 액체방수 바름	벽체, 2회, 시멘트, 모래 별도	M2	18.24			0			M2	18	
방수모르타르 바름	10mm, 벽돌, 콘크리트	M2	16.25			0			M2	16	
방습필름 설치	바닥 0.03mm*2겹	M2	114			0			M2	114	
[타일공사]											
자기질타일	자기질타일, 무유색소, 400×400×9mm	m ²	18.37		0	0	103		m ²	19	
타일압착붙임(바탕37mm+압6mm)	바닥, 타일 0.04~0.10m ² 이하, 시멘트모래별도	M2	19.1			0			M2	19	
도기질타일	도기질타일, 일반색, 300×600mm	m ²	40.62		0	0	103		m ²	42	
타일압착붙임(5mm)	벽, 타일 0.11~0.20m ² 이하	M2	40.62			0			M2	41	
포세린타일	300×300, 미끄럼방지	M2	9.74		0	0	103		M2	10	
타일접착붙임	벽, 타일 0.11~0.20m ² 이하	M2	9.01			0			M2	9	
코너비드 설치	타일 코너비드, 알루미늄 코너비드, 13×13	M	5			0			M	5	
[석공사]											
화강석붙임(바닥)	버너30mm 포천석 물탈30	M2	16.93			0			M2	17	

마 감 총 집 계 표

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사

품명	규격	산출단위	설계수량	환산식	환산값	환산수량	할증	단위환산	구입단위	구입수량	비고
점자블록 설치	300×300×35T, 고강도콘크리트 점형, 시멘트모래별도	매	15			0			매	15	
점자블록 설치	300×300×35T, 고강도콘크리트 선형, 시멘트모래별도	매	21			0			매	21	
마루귀틀 설치(인조대리석)	인조대리석, 200×100×20mm, 물20	M	2			0			M	2	
논슬립패드 설치	62×t2mm×1000, 평면세라믹논슬립	M	2			0			M	2	
【 금속공사 】											
커텐박스설치(ㄷ형)	150×150×1.2T, W:500, 보강재포함, 문체P	M	8.8			0			M	9	
리얼징크 돌출이음	지붕, 0.5T, 하지틀+12T합판+방수시트 포함	M2	155.04			0			M2	155	
리얼징크 돌출이음	지붕, 0.5T	M2	3.8			0			M2	4	
리얼징크 처마물받이	징크 0.7T, 100×150, 하지틀 포함	M	30.6			0			M	31	
리얼징크 홀통	징크 0.7T, 50×90, 구조철물 포함	M	39.5			0			M	40	
스텐핸드레일	Ø38.1×1.5t 벽부형	M	1.6			0			M	2	
벽부형 난간	SST Ø25.4×1.5t, 손스침	M	3.7			0			M	4	
경사로 난간	SST Ø25.4×1.5t, 손스침, H=850	M	4.5			0			M	5	
경사로 난간	Ø31.8×고정25.4×1.5t 벽부형	M	4.5			0			M	5	
보행보조기 설치	고정바 Ø31.8×1.4T, 안내사인 포함	개소	4			0			개소	4	
캐노피 구조물 설치	ㄱ-형강1.4T, 75×75, 방청P	M	16.7			0			M	17	
목재데크를 설치	장선, 아연각판 50×50×1.4T @450	M2	17.64			0			M2	18	
목재데크를 설치	영애, 아연각판 75×75×1.4T @600, 동바리 무	M2	17.64			0			M2	18	
국기계양대설치	3개 1조, H=3,900, 기초별도	조	1			0			조	1	
재료분리대(현장제작,바닥)	SST 1.5T×30×50	M	1.1			0			M	1	
【 미장공사 】											
모르타르바름(3.6m이하)	외벽15mm, 2회바름, 시멘트모래별도	M2	3.24			0			M2	3	
콘크리트면 마무리	내벽 3.6m 이하, 부분마감, 시멘트별도	M2	148.12			0			M2	148	
콘크리트면 마무리	내천장 3.6m 이하, 부분마감, 시멘트별도	M2	5.23			0			M2	5	
콘크리트면 마무리	외벽 3.6m 이하, 부분마감, 시멘트별도	M2	5.5			0			M2	6	
바닥판별히팅	T=40mm, 경량기포40mm	M2	13.87			0			M2	14	
판별히팅	T=80mm, 방습필름+경량기포40mm+울탈타설40mm	M2	72.91			0			M2	73	
표면 마무리	쇠흙손마감	M2	121.08			0			M2	121	
창호주위 모르타르 충전	시멘트 모래별도	M	96.52			0			M	97	
【 창호공사 】											

마 감 총 집 계 표

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사

품명	규격	산출단위	설계수량	환산식	환산값	환산수량	할증	단위환산	구입단위	구입수량	비고
FSD_01	900*2200 <단열, 조합P>	개소	1			0			개소	1	
ASSD_01	2100*2500 <자동문>	개소	1			0			개소	1	
WD_01	1100*2200 <포켓도어, 유리타공포함>	개소	2			0			개소	2	
WD_02	1100*2200 <포켓도어, 유리타공포함>	개소	2			0			개소	2	
WD_03	2020*2200 <3연동도어>	개소	1			0			개소	1	
ABS_01	900*2200 <방열>	개소	1			0			개소	1	
FAW_01	1200*650 <방범방충망>	개소	1			0			개소	1	
FAW_02	600*650 <방범방충망>	개소	1			0			개소	1	
PW_01	4000*2300 <방범 방충망>	개소	1			0			개소	1	
PW_02	2400*1500 <방범 방충망>	개소	2			0			개소	2	
PW_03	2400*1500 <방범 방충망>	개소	1			0			개소	1	
PW_04	900*650 <방범 방충망>	개소	2			0			개소	2	
도어클로저	도어클로저, K-2850, KS5호, 고급방화, 80~120kg	조	1			0			조	1	
도어체크 설치	재료비 별도	개소	1			0			개소	1	
도어핸들	도어핸들, 원통레버형(Lever Lock)	조	1			0			조	1	
도어핸들	도어핸들, 레버형(Lever Lock)	조	1			0			조	1	
도어록 설치 / 일반도어록 목재창호	재료비 별도	개소	1			0			개소	1	
도어록 설치 / 일반도어록 강재창호	재료비 별도	개소	1			0			개소	1	
도어힌지	도어힌지, 피벗힌지, 100kg, 방화문용	조	1			0			조	1	
도어힌지	도어힌지, 활동경첩, 3.0T × 102 × 102mm	개	3			0			개	3	
수밀코킹	삼각, 10mm	M	106.92			0			M	107	
【 유리공사 】											
복층유리	복층유리, 컬러, 16mm	m²	3.88			0			m²	4	
복층유리	복층유리, 로이, 투명, 22mm	M2	39.3			0			M2	39	
복층유리	복층유리, 로이, 투명, 24mm	M2	2.41			0			M2	2	
창호유리설치 / 복층유리	유리두께 16mm 이하	M2	3.88			0			M2	4	
창호유리설치 / 복층유리	유리두께 22mm 이하	M2	39.3			0			M2	39	
창호유리설치 / 복층유리	유리두께 24mm 이하	M2	2.41			0			M2	2	
유리주위코킹	복층유리 5*5, 실리콘	M	310.58			0			M	311	
【 수장공사 】											

마 감 총 집 계 표

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사

품명	규격	산출단위	설계수량	환산식	환산값	환산수량	할증	단위환산	구입단위	구입수량	비고
경량천장철골틀 설치	M-BAR H:1m이상, 인서트유	M2	77.42			0			M2	77	
컬러알루미늄천장재	600×600×20×0.7T 유공,틀포함	m ²	9.36		0	0	105		m ²	10	
석고판 설치(나사고정) - 바탕용 2겹	천장, 일반 9.5T, 2겹 붙임	M2	77.42			0			M2	77	
AL몰딩설치	W형, 15*15*15*1.0mm	M	70.33			0			M	70	
AL몰딩설치	ㄷ형, 15*30*15*1.0mm	M	17.4			0			M	17	
플로어링마루 설치	강화마루	M2	72.91			0			M2	73	
도배바름(콘크리트.모르타르면)	벽, 방염벽지	M2	125.2			0			M2	125	
도배바름(합판.석고보드면)	천장, 방염벽지	M2	77.42			0			M2	77	
걸레받이설치(MDF)	T:12×H:80mm, 시트마감(방염)	M	45.04			0			M	45	
걸레받이설치(MDF)	T:12×H:80mm, 수성페인트	M	7.4			0			M	7	
목재데크 설치	합성목재, 25T×150	M2	20.08			0			M2	20	
합성목재데크 전용 결합형 논슬립	35×3000×2T, 합성목재 데크 결합형, 램프용, 시공비 포함	M	44.6			0			M	45	
가구제작설치	신발장, 1000×450×H:450	개소	1			0			개소	1	
가구제작설치	신발장, 1200×450×H:2000	개소	1			0			개소	1	
가구제작설치	싱크대 상부장, 4500×350×H:750, W=1700	개소	1			0			개소	1	
가구제작설치	싱크대 하부장, 4500×650×H:850, W=1700	개소	1			0			개소	1	
가스레인지 설치	3구, 설치비포함	개소	1			0			개소	1	
화장실점자안내판	125×140×5T	EA	2			0			EA	2	
발포폴리스티렌 설치(슬래브 위 깔기, 바닥)	비드법 2종, 비중 0.03, 100mm	M2	160.8			0			M2	161	
경질우레탄단열재(슬래브위깔기)	50mm, 2종 1호	M2	92.01			0			M2	92	
경질우레탄단열재(점착제붙이기, 벽)	90mm, 2종 1호	M2	147.19			0			M2	147	
경질우레탄단열재(점착제붙이기, 천장)	140mm, 2종 1호	M2	109.95			0			M2	110	
[도장공사]											
친환경수성페인트 롤러칠	외천장 2회, 친환경, CON'C면	M2	9.26			0			M2	9	
친환경수성페인트 롤러칠	외벽 2회, 친환경, CON'C면	M2	1.44			0			M2	1	
친환경수성페인트 롤러칠	바닥 2회, 친환경, CON'C면	M2	1.8			0			M2	2	
발수제도포	2회 도포, 노출콘크리트, 천장	M2	4.06			0			M2	4	
발수제도포	2회 도포, 노출콘크리트	M2	1.44			0			M2	1	
탄성코트칠	천장, CON'C면	M2	5.23			0			M2	5	
탄성코트칠	벽, CON'C면	M2	22.92			0			M2	23	

마 감 총 집 계 표

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사

[illegible]

마 감 물 량 산 출 서

공 사 명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 토목공사

발 주 처 :

공사위치 : 경기도 화성시 매송면 천천리 185-1번지

공사규모

건축면적 : 100 지상 : 1층

마감집계표

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 토목공사

[illegible]



마감산출서

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 토목공사 > 토공

[illegible]

마감산출서

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 토목공사 > 토공

위치	품명	규격	단위	부위	산출식	수량	개소	수량	비고
보강토블록공사				[비 고]	보강토 옹벽				
	보강토블록쌓기	표준형	M2		24*1.5	36	1	36	
	보강토 옹벽	뒤채움 및 다짐	M3		24*1.5*1.2	43.2	1	43.2	
				[비 고]	토공				
	터파기(기계+인력)	보통, 백호(0.7㎡)90%+인력10%, 토사	M3	체적	(2*1.5)/2*0.4*24	16.8	1	16.8	
	뒤메우고다지기	백호(0.7㎡)90%+인력10%+콤팩트1.5톤	M3		((2+1.5)/2*0.4*24)-(2*0.2*24)	7.2	1	7.2	
	잔토처리(백호우0.7M3)	토사, 5KM, 덩프15톤	M3		(2*0.2*24)	9.6	1	9.6	
	기초지정	잡석지정, 골재포함	M3		(2*0.2*24)	9.6	1	9.6	
	유공관부설	D=150, 부직포 고압배수유공관	M		24	24	1	24	
	고강성PVC이중벽하수관이음관	소켓, D150	EA		1	1	1	1	
포장공사				[비 고]	바닥				
 (CAD산출) 면적:50.32 둘레:66.13	레이콘	레이콘, 제주, 25-21-12	㎡		34*0.2	6.8	1	6.8	
	레이콘타설	무근, 장비사용	M3		34*0.2	6.8	1	6.8	
				[비 고]	기타				
	경계석설치	화강석, 150×150 ×1000	M		18	18	1	18	
우오수공사				[비 고]	우수공사				
	PE집수정	510*410*940, 스틸그레이팅 포함	EA		4	4	1	4	
	PE집수정	370*330*285, 스틸그레이팅 포함	EA		3	3	1	3	
	우수관설치	이중벽관, Φ200mm, 주재료포함	M		46	46	1	46	
	우수관설치	이중벽관, Φ150mm, 주재료포함	M		3	3	1	3	
				[비 고]	오수공사				

마감산출서

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 토목공사 > 토공

[illegible]

마 감 물 량 산 출 서

공 사 명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 건축공사

발 주 처 :

공사위치 : 경기도 화성시 매송면 천천리 185-1번지

공사규모

건축면적 : 100 지상 : 1층

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 건축공사

품명	규격	산출단위	설계수량	환산식	환산값	환산수량	할증	단위환산	구입단위	구입수량	비고
[가설공사]											
콘테이너형 가설사무소 설치 및 해체	2.4×3.0×2.6m, 3개월	개소	1			0			개소	1	
현장출입문	3개월, W:5m*H:3m, 출당도어	EA	1			0			EA	1	
전기아연도금강판 가설울타리	설치및 해체, 3개월, H:3m*H:1m(방진망)	M	31.4			0			M	31	
평.귀규준틀 설치 및 철거	귀규준틀	개소	10			0			개소	10	
평.귀규준틀 설치 및 철거	평규준틀	개소	2			0			개소	2	
강관동바리(건축)	3개월 3.5m 초과, 설치간격 0.6m이하	M2	90			0			M2	90	
강관동바리(건축)	3개월 수평연결재 1단설치	M2	90			0			M2	90	
시스템비계(발판1열) 10m 이하	3개월	M2	215.6			0			M2	216	
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	3개월,1단(2m)	대	2			0			대	2	
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	3개월,2단(4m)	대	2			0			대	2	
크레인(타이어)	10ton	일	2			0			일	2	
먹매김	일반,구조부+거무집	M2	100			0			M2	100	
건축물보양	보양지 붙이기, 바닥, 하드통지	M2	34.42			0			M2	34	
건축물보양	콘크리트, 살수	M2	200			0			M2	200	
준공청소		M2	100			0			M2	100	
건축물 현장정리	철근콘크리트조	M2	100			0			M2	100	
[철근콘크리트공사]											
레이콘	레이콘, 제주, 25-18-08	m²	12			0			m²	12	
레이콘	레이콘, 제주, 25-27-15	m²	124			0			m²	124	
버림콘크리트 펌프차 배관타설-진동기미사용	무근, 슬럼프 8-12cm, 양호	M3	12			0			M3	12	
철근콘크리트 펌프차 타설	슬럼프 15cm	M3	124			0			M3	124	
철근콘크리트용봉강	철근콘크리트용봉강, HD-10, SD350/400	톤	4.3		0	0	0		톤	4.3	
철근콘크리트용봉강	철근콘크리트용봉강, HD-13, SD350/400	톤	8.5		0	0	0		톤	8.5	
철근콘크리트용봉강	철근콘크리트용봉강, HD-16, SD350/400	톤	0.1		0	0	0		톤	0.1	
철근 현장가공 및 조립	건축, Type-II	TON	12.5			0			TON	12.5	
철근삼드로잉	Type-II	TON	12.5			0			TON	12.5	
합판거푸집 설치 및 해체	복잡 3회, 슬래브(경사도 20 ° 미만)	M2	145			0			M2	145	
유로폼 설치 및 해체	기초, 수직고 7m까지	M2	74			0			M2	74	
유로폼 설치 및 해체	내부벽체, 파라넷, 수직고 7m까지	M2	345			0			M2	345	

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 건축공사

품명	규격	산출단위	설계수량	환산식	환산값	환산수량	할증	단위환산	구입단위	구입수량	비고
유로폼 설치 및 해체	외벽(외부벽체),기둥, 계단옆면, 수직고 7m까지	M2	151			0			M2	151	
운반비(트레일러20톤)	철근 L:30km	TON	12.9		0	0	0		TON	12.9	
【 조적공사 】											
적벽돌	190*90*57	매	11797.5		0	0	103		매	12151	
치장쌓기 및 줄눈설치(0.5B)	한면치장, 3.6m 이하, 시멘트모래별도	M2	157.3			0			M2	157	
벽돌보강재	내진용보강철물 외, 신축	M2	157.3			0			M2	157	
벽돌운반	인력, 1층	매	11797.5			0			매	11798	
【 방수공사 】											
바탕처리 - 보통	바닥(페티+방수테이프 포함)	M2	35.35			0			M2	35	
바탕처리 - 보통	수직부(페티+방수테이프 포함)	M2	18.24			0			M2	18	
시멘트 액채방수 바름	바닥, 2회, 시멘트, 모래 별도	M2	19.1			0			M2	19	
시멘트 액채방수 바름	벽체, 2회, 시멘트, 모래 별도	M2	18.24			0			M2	18	
방수모르타르 바름	10mm, 벽돌, 콘크리트	M2	16.25			0			M2	16	
방습필름 설치	바닥 0.03mm*2겹	M2	114			0			M2	114	
【 타일공사 】											
자기질타일	자기질타일, 무유색소, 400×400×9mm	m ²	18.37		0	0	103		m ²	19	
타일압착붙임(바탕37mm+압6mm)	바닥, 타일 0.04~0.10m ² 이하, 시멘트모래별도	M2	19.1			0			M2	19	
도기질타일	도기질타일, 일반색, 300×600mm	m ²	40.62		0	0	103		m ²	42	
타일압착붙임(5mm)	벽, 타일 0.11~0.20m ² 이하	M2	40.62			0			M2	41	
포세린타일	300×300, 미끄럼방지	M2	9.74		0	0	103		M2	10	
타일점착붙임	벽, 타일 0.11~0.20m ² 이하	M2	9.01			0			M2	9	
코너비드 설치	타일 코너비드, 알루미늄 코너비드, 13×13	M	5			0			M	5	
【 석공사 】											
화강석붙임(바닥)	버너30mm 포천석 물탈30	M2	16.93			0			M2	17	
점자블록 설치	300×300×35T, 고강도콘크리트 점형, 시멘트모래별도	매	15			0			매	15	
점자블록 설치	300×300×35T, 고강도콘크리트 선형, 시멘트모래별도	매	21			0			매	21	
마루귀틀 설치(인조대리석)	인조대리석, 200×100×20mm, 물20	M	2			0			M	2	
논슬립패드 설치	62×12mm×1000, 평면세라믹논슬립	M	2			0			M	2	
【 금속공사 】											
커텐박스설치(=형)	150×150×1.2T, W:500, 보강재포함, 분체P	M	8.8			0			M	9	

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 건축공사

품명	규격	산출단위	설계수량	환산식	환산값	환산수량	할증	단위환산	구입단위	구입수량	비고
리얼징크 돌출이음	지붕, 0.5T, 하지를+12T합판+방수시트 포함	M2	155.04			0			M2	155	
리얼징크 돌출이음	지붕, 0.5T	M2	3.8			0			M2	4	
리얼징크 처마물받이	징크 0.7T, 100×150, 하지를 포함	M	30.6			0			M	31	
리얼징크 총통	징크 0.7T, 50×90, 구조철물 포함	M	39.5			0			M	40	
스텐핸드레일	Ø38.1×1.5t 벽부형	M	1.6			0			M	2	
벽부형 난간	SST Ø25.4×1.5t, 손스침	M	3.7			0			M	4	
경사로 난간	SST Ø25.4×1.5t, 손스침, H=850	M	4.5			0			M	5	
경사로 난간	Ø31.8×고정25.4×1.5t 벽부형	M	4.5			0			M	5	
보행보조기 설치	고정바 Ø31.8×1.4T, 안내사인 포함	개소	4			0			개소	4	
캐노피 구조틀 설치	ㄱ-형강1.4T, 75×75, 방침P	M	16.7			0			M	17	
목재데크를 설치	장선, 아연각관 50×50×1.4T @450	M2	17.64			0			M2	18	
목재데크를 설치	멍에, 아연각관 75×75×1.4T @600, 동바리 무	M2	17.64			0			M2	18	
국기게양대설치	3개 1조, H=3,900,기초별도	조	1			0			조	1	
재료분리대(현장제작,바닥)	SST 1.5T×30×50	M	1.1			0			M	1	
[미장공사]											
모르타르바름(3.6m이하)	외벽15mm, 2회바름, 시멘트모래별도	M2	3.24			0			M2	3	
콘크리트면 마무리	내벽 3.6m 이하, 부분마감, 시멘트별도	M2	148.12			0			M2	148	
콘크리트면 마무리	내천장 3.6m 이하, 부분마감, 시멘트별도	M2	5.23			0			M2	5	
콘크리트면 마무리	외벽 3.6m 이하, 부분마감, 시멘트별도	M2	5.5			0			M2	6	
바닥판넬히팅	T=40mm, 경량기포40mm	M2	13.87			0			M2	14	
판넬히팅	T=80mm, 방습필름+경량기포40mm+몰탈타설40mm	M2	72.91			0			M2	73	
표면 마무리	쇠흙손마감	M2	121.08			0			M2	121	
창호주위 모르타르 충전	시멘트 모래별도	M	96.52			0			M	97	
[창호공사]											
FSD_01	900*2200 <단열, 조합P>	개소	1			0			개소	1	
ASSD_01	2100*2500 <자동문>	개소	1			0			개소	1	
WD_01	1100*2200 <포켓도어,유리타공포함>	개소	2			0			개소	2	
WD_02	1100*2200 <포켓도어,유리타공포함>	개소	2			0			개소	2	
WD_03	2020*2200 <3연동도어>	개소	1			0			개소	1	
ABS_01	900*2200 <방염>	개소	1			0			개소	1	

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 건축공사

품명	규격	산출단위	설계수량	환산식	환산값	환산수량	할증	단위환산	구입단위	구입수량	비고
FAW_01	1200*650 <방범방충망>	개소	1			0			개소	1	
FAW_02	600*650 <방범방충망>	개소	1			0			개소	1	
PW_01	4000*2300 <방범 방충망>	개소	1			0			개소	1	
PW_02	2400*1500 <방범 방충망>	개소	2			0			개소	2	
PW_03	2400*1500 <방범 방충망>	개소	1			0			개소	1	
PW_04	900*650 <방범 방충망>	개소	2			0			개소	2	
도어클로저	도어클로저, K-2850, KS5호, 고급방화, 80~120kg	조	1			0			조	1	
도어체크 설치	재료비 별도	개소	1			0			개소	1	
도어핸들	도어핸들, 원통레버형(Lever Lock)	조	1			0			조	1	
도어록 설치 / 일반도어록 목재창호	재료비 별도	개소	1			0			개소	1	
도어핸들	도어핸들, 레버형(Lever Lock)	조	1			0			조	1	
도어록 설치 / 일반도어록 강재창호	재료비 별도	개소	1			0			개소	1	
도어힌지	도어힌지, 피벗힌지, 100kg, 방화문용	조	1			0			조	1	
도어힌지	도어힌지, 황동경첩, 3.0T×102×102mm	개	3			0			개	3	
수밀코킹	삼각, 10mm	M	106.92			0			M	107	
[유리공사]											
복층유리	복층유리, 컬러, 16mm	m²	3.88			0			m²	4	
창호유리설치 / 복층유리	유리두께 16mm 이하	M2	3.88			0			M2	4	
복층유리	복층유리, 로이, 투명, 22mm	M2	39.3			0			M2	39	
창호유리설치 / 복층유리	유리두께 22mm 이하	M2	39.3			0			M2	39	
복층유리	복층유리, 로이, 투명, 24mm	M2	2.41			0			M2	2	
창호유리설치 / 복층유리	유리두께 24mm 이하	M2	2.41			0			M2	2	
유리주위코킹	복층유리 5*5, 실리콘	M	310.58			0			M	311	
[수장공사]											
경량천장철골틀 설치	M-BAR H:1m이상, 인서트유	M2	77.42			0			M2	77	
컬러알루미늄천장재	600×600×20×0.7T 유공,틀포함	m²	9.36		0	0	105		m²	10	
석고판 설치(나사고정) - 바탕용 2겹	천장, 일반 9.5T, 2겹 붙임	M2	77.42			0			M2	77	
AL몰딩설치	W형, 15*15*15*15*1.0mm	M	70.33			0			M	70	
AL몰딩설치	ㄷ형, 15*30*15*1.0mm	M	17.4			0			M	17	
플로어링마루 설치	강화마루	M2	72.91			0			M2	73	

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 건축공사

품명	규격	산출단위	설계수량	환산식	환산값	환산수량	할증	단위환산	구입단위	구입수량	비고
도배바름(콘크리트.모르타르면)	벽, 방염벽지	M2	125.2			0			M2	125	
도배바름(합판.석고보드면)	천장, 방염벽지	M2	77.42			0			M2	77	
걸레받이설치(MDF)	T:12×H:80mm, 시트마감(방염)	M	45.04			0			M	45	
걸레받이설치(MDF)	T:12×H:80mm, 수성페인트	M	7.4			0			M	7	
목재데크 설치	합성목재, 25T×150	M2	20.08			0			M2	20	
합성목재데크 전용 결합형 논슬립	35×3000×2T, 합성목재 데크 결합형, 램프용, 시공비 포함	M	44.6			0			M	45	
가구제작설치	신발장, 1000×450×H:450	개소	1			0			개소	1	
가구제작설치	신발장, 1200×450×H:2000	개소	1			0			개소	1	
가구제작설치	싱크대 상부장, 4500×350×H:750, W=1700	개소	1			0			개소	1	
가구제작설치	싱크대 하부장, 4500×650×H:850, W=1700	개소	1			0			개소	1	
가스레인지 설치	3구, 설치비포함	개소	1			0			개소	1	
화장실점자안내판	125×140×5T	EA	2			0			EA	2	
발포폴리스티렌 설치(슬래브 위 깔기, 바닥)	비드법 2종, 비중 0.03, 100mm	M2	160.8			0			M2	161	
경질우레탄단열재(슬래브위깔기)	50mm, 2종 1호	M2	92.01			0			M2	92	
경질우레탄단열재(점착제붙이기, 벽)	90mm, 2종 1호	M2	147.19			0			M2	147	
경질우레탄단열재(점착제붙이기, 천장)	140mm, 2종 1호	M2	109.95			0			M2	110	
[도장공사]											
친환경수성페인트 롤러칠	외천장 2회, 친환경, CON'C면	M2	9.26			0			M2	9	
친환경수성페인트 롤러칠	외벽 2회, 친환경, CON'C면	M2	1.44			0			M2	1	
친환경수성페인트 롤러칠	바닥 2회, 친환경, CON'C면	M2	1.8			0			M2	2	
발수제도포	2회 도포, 노출콘크리트, 천장	M2	4.06			0			M2	4	
발수제도포	2회 도포, 노출콘크리트	M2	1.44			0			M2	1	
탄성코트칠	천장, CON'C면	M2	5.23			0			M2	5	
탄성코트칠	벽, CON'C면	M2	22.92			0			M2	23	
안전페인트 붓칠	60×150, 황색	M	5			0			M	5	
조합페인트 롤러칠	철재면 2회 1급	M2	5.54			0			M2	6	
[골재대]											
모래	모래	m³	7.22			0	0		m³	7	
시멘트	시멘트	포	5771.99			0	0	/40	포	144	
운반비(당프8톤)	시멘트 L:30km	포	144			0			포	144	

마감집계표

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 건축공사

[illegible]

마감산출서

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 건축공사 > 창호

[illegible]

마감산출서

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 건축공사 > 창호

위치	품명	규격	단위	부위	산출식	수량	개소	수량	비고
ASSD_01 / 2100*2500 <자동문>(면적:5.25) [1:개소]									
	창호주위 모르타르 충전	시멘트 모래별도	M		(2.1+2.5*2)	7.1	1	7.1	
	수밀코킹	삼각, 10mm	M		(2.1+2.5*2)*2	14.2	1	14.2	
WD_01 / 1100*2200 <포켓도어, 유리타공포함>(면적:2.42) [2:개소]	목재미서기포켓도어설치	40×230,철물포함,유리별도	M2	[일 위]	(1.1*2.2)	2.42	2	4.84	
	맑은유리	맑은유리, 5mm	m ²	[일 위]	(0.25*0.5*1)	0.13	2	0.26	
	창호유리설치 / 판유리	유리두께 5mm 이하	M2	[일 위]	(0.25*0.5*1)	0.13	2	0.26	
	유리주위코킹	5*5, 실리콘	M	[일 위]	((0.25+0.5)*2)*2*1	3	2	6	
	창호주위 모르타르 충전	시멘트 모래별도	M		(1.1+2.2*2)	5.5	2	11	
	수밀코킹	삼각, 10mm	M		(1.1+2.2*2)	5.5	2	11	
WD_02 / 1100*2200 <포켓도어, 유리타공포함>(면적:2.42) [2:개소]	목재미서기포켓도어설치	40×230,철물포함,유리별도	M2	[일 위]	(1.1*2.2)	2.42	2	4.84	
	맑은유리	맑은유리, 5mm	m ²	[일 위]	(0.25*0.5*1)	0.13	2	0.26	
	창호유리설치 / 판유리	유리두께 5mm 이하	M2	[일 위]	(0.25*0.5*1)	0.13	2	0.26	
	유리주위코킹	5*5, 실리콘	M	[일 위]	((0.25+0.5)*2)*2*1	3	2	6	
	창호주위 모르타르 충전	시멘트 모래별도	M		(1.1+2.2*2)	5.5	2	11	
	수밀코킹	삼각, 10mm	M		(1.1+2.2*2)	5.5	2	11	
WD_03 / 2020*2200 <3연동도어>(면적:4.44) [1:개소]	합성수지문	연동 도어세트, 2020×2200×140, 3연동(시공비별도, 유리별도)	SET	[일 위]	1	1	1	1	
	목재창호 설치 / 미서기(단창)	창호면적 3.0 ~ 6.0m ² 이하	개소	[일 위]	1	1	1	1	
	복층유리	복층유리, 컬러, 16mm	m ²		(0.613333333333333*2.11*3)	3.88	1	3.88	
	창호유리설치 / 복층유리	유리두께 16mm 이하	M2		(0.613333333333333*2.11*3)	3.88	1	3.88	
	유리주위코킹	복층유리 5*5, 실리콘	M		((0.613333333333333+2.11)*2)*2*3	32.68	1	32.68	
	창호주위 모르타르 충전	시멘트 모래별도	M		(2.02+2.2*2)	6.42	1	6.42	
	수밀코킹	삼각, 10mm	M		(2.02+2.2*2)	6.42	1	6.42	

마감산출서

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 건축공사 > 창호

위치	품명	규격	단위	부위	산출식	수량	개소	수량	비고
WD_03 / 2020*2200 <3연동도어>(면적:4.44) [1:개소]									
ABS_01 / 900*2200 <방염>(면적:1.98) [1:개소]	목재창호	목재여닫이문(1매), 1000~1050×2100-2150 문틀 포함	M2	[일 위]	(0.9*2.2)	1.98	1	1.98	
	목재창호 설치 / 여닫이	창호면적 1.0 ~ 3.0㎡ 이하	개소	[일 위]	1	1	1	1	
	도어핸들	도어핸들, 레버형(Lever Lock)	조		1	1	1	1	
	도어록 설치 / 일반도어록 목재창호	재료비 별도	개소		1	1	1	1	
	도어힌지	도어힌지, 황동경첩, 3.0T×102×102mm	개		3	3	1	3	
	수밀코킹	삼각, 10mm	M		(0.9*2.2*2)	5.3	1	5.3	
	창호주위 모르타르 충전	시멘트 모래별도	M		(0.9*2.2*2)	5.3	1	5.3	
FAW_01 / 1200*650 <방범방충망>(면적:0.78) [1:개소]	알루미늄창문틀	단열이중미서기창, 240mm 불소수지2회	㎡	[일 위]	(1.2*0.65)	0.78	1	0.78	
	방충망	방범, 불소수지 1m*1m	SET	[일 위]	(1.2*0.65)/2	0.39	1	0.39	
	알루미늄창호 설치	창호면적 1.0㎡ 이하	개소	[일 위]	1	1	1	1	
	복층유리	복층유리, 로이, 투명, 22mm	M2		(0.51*0.53*4)	1.08	1	1.08	
	창호유리설치 / 복층유리	유리두께 22mm 이하	M2		(0.51*0.53*4)	1.08	1	1.08	
	유리주위코킹	복층유리 5*5, 실리콘	M		((0.51+0.53)*2)*2*4	16.64	1	16.64	
	창호주위 모르타르 충전	시멘트 모래별도	M		((1.2+0.65)*2)	3.7	1	3.7	
	수밀코킹	삼각, 10mm	M		((1.2+0.65)*2)	3.7	1	3.7	
FAW_02 / 600*650 <방범방충망>(면적:0.39) [1:개소]	알루미늄창문틀	단열이중미서기창, 240mm 불소수지2회	㎡	[일 위]	(0.6*0.65)	0.39	1	0.39	
	방충망	방범, 불소수지 1m*1m	SET	[일 위]	(0.6*0.65)/2	0.2	1	0.2	
	알루미늄창호 설치	창호면적 1.0㎡ 이하	개소	[일 위]	1	1	1	1	
	복층유리	복층유리, 로이, 투명, 22mm	M2		(0.21*0.53*4)	0.45	1	0.45	
	창호유리설치 / 복층유리	유리두께 22mm 이하	M2		(0.21*0.53*4)	0.45	1	0.45	

마감산출서

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 건축공사 > 창호

[illegible]


마감산출서

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 건축공사 > 창호

[illegible]



마감산출서

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 건축공사 > 내부

위치	품명	규격	단위	부위	산출식	수량	개소	수량	비고
거실및주방				[비 고]	바닥				
 (CAD산출) 면적:40.29 물레:29.43	판넬히팅	T=80mm, 방습필름+경량기포40mm+울타설40mm	M2	바닥	(40.29)	40.29	1	40.29	
	경질우레탄단열재(슬래브위깔기)	50mm, 2종 1호	M2	바닥	(40.29)	40.29	1	40.29	
	플로어랑마루 설치	강화마루	M2	바닥	(40.29)	40.29	1	40.29	
				[비 고]	벽체 #벽지마감				
	콘크리트면 마우리	내벽 3.6m 이하, 부분마감, 시멘트별도	M2	벽	$29.43 \times 2.6 - ((1.1 \times 2.2) \times 2) - ((2.02 \times 2.2) \times 1) - ((0.9 \times 2.2) \times 1) - ((4 \times 2.3) \times 1)$	56.05	1	56.05	
	도배바름(콘크리트.모르타르면)	벽, 방염벽지	M2	벽	$29.43 \times 2.6 - ((1.1 \times 2.2) \times 2) - ((2.02 \times 2.2) \times 1) - ((0.9 \times 2.2) \times 1) - ((4 \times 2.3) \times 1)$	56.05	1	56.05	
	콘크리트면 마ური	내벽 3.6m 이하, 부분마감, 시멘트별도	M2	창호주위	$((4 \times 2.3) \times 2) \times 0.2$	2.52	1	2.52	
	도배바름(콘크리트.모르타르면)	벽, 방염벽지	M2	창호주위	$((4 \times 2.3) \times 2) \times 0.2$	2.52	1	2.52	
	걸레받이설치(MDF)	T:12×H:80mm, 시트마감(방염)	M	걸레받이(길이)	$29.43 - (1.1 \times 2) - (2.02 \times 1) - (0.9 \times 1)$	24.31	1	24.31	
	콘크리트면 마ური	내벽 3.6m 이하, 부분마감, 시멘트별도	M2	타일공제	$-((0.65 + 4.5 + 2.7) \times 1.2)$	-9.42	1	-9.42	
	도배바름(콘크리트.모르타르면)	벽, 방염벽지	M2	타일공제	$-((0.65 + 4.5 + 2.7) \times 1.2)$	-9.42	1	-9.42	
	걸레받이설치(MDF)	T:12×H:80mm, 시트마감(방염)	M	하부장공제	$-(0.65 + 4.5 + 2.7)$	-7.85	1	-7.85	
				[비 고]	주방벽체 #타일마감				
	자기질타일	자기질타일, 무유색소, 400×400×9mm	m ²		$((0.65 + 4.5 + 2.7) \times 1.2) - (1.2 \times 0.65)$	8.64	1	8.64	
	타일접착붙임	벽, 타일 0.11~0.20㎡ 이하	M2		$((0.65 + 4.5 + 2.7) \times 1.2) - (1.2 \times 0.65)$	8.64	1	8.64	
	자기질타일	자기질타일, 무유색소, 400×400×9mm	m ²	창호주위	$(1.2 + 0.65) \times 2 \times 0.1$	0.37	1	0.37	
	타일접착붙임	벽, 타일 0.11~0.20㎡ 이하	M2	창호주위	$(1.2 + 0.65) \times 2 \times 0.1$	0.37	1	0.37	
				[비 고]	천정				
	경량천장철골틀 설치	M-BAR H:1m이상.인서트유	M2	천정	(40.29)	40.29	1	40.29	
	석고판 설치(나사고정) ~ 바탕용 2겹	천장, 일반 9.5T, 2겹 붙임	M2	천정	(40.29)	40.29	1	40.29	
	도배바름(합판.석고보드면)	천장, 방염벽지	M2	천정	(40.29)	40.29	1	40.29	
	AL몰딩설치	W형, 15*15*15*15*1.0mm	M	몰딩	29.43	29.43	1	29.43	

마감산출서

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 건축공사 > 내부

위치	품명	규격	단위	부위	산출식	수량	개소	수량	비고
거실및주방									
 (CAD산출) 면적:40.29 물레:29.43	커텐박스설치(ㄷ형)	150×150×1.2T, W:500, 보강재포함, 분체P	M		4	4	1	4	
				[비 고]	기타				
	가구제작설치	싱크대 상부장, 4500×350×H:750, W=1700	개소		1	1	1	1	
	가구제작설치	싱크대 하부장, 4500×650×H:850, W=1700	개소		1	1	1	1	
	가스레인지 설치	3구, 설치비포함	개소		1	1	1	1	
	벽부형 난간	SST Ø25.4×1.5t, 손스칭	M		2.5+1.2	3.7	1	3.7	
할머니방				[비 고]	바닥				
	판넬히팅	T=80mm, 방습필름+경량기포40mm+몰탈타설40mm	M2	바닥	(3.75*4.35)	16.31	1	16.31	
	경질우레탄단열재(슬래브위 깔기)	50mm, 2종 1호	M2	바닥	(3.75*4.35)	16.31	1	16.31	
	플로어링마루 설치	강화마루	M2	바닥	(3.75*4.35)	16.31	1	16.31	
				[비 고]	벽체				
	콘크리트면 마무리	내벽 3.6m 이하, 부분마감, 시멘트별도	M2	벽	$((3.75+4.35)*2)*2.6-((2.3*2.2)*2)-((2.4*1.5)*1)$	28.4	1	28.4	
	도배바름(콘크리트.모르타르면)	벽, 방영벽지	M2	벽	$((3.75+4.35)*2)*2.6-((2.3*2.2)*2)-((2.4*1.5)*1)$	28.4	1	28.4	
	콘크리트면 마무리	내벽 3.6m 이하, 부분마감, 시멘트별도	M2	창호주위	$((2.4+1.5)*2)*0.2$	1.56	1	1.56	
	도배바름(콘크리트.모르타르면)	벽, 방영벽지	M2	창호주위	$((2.4+1.5)*2)*0.2$	1.56	1	1.56	
	걸레받이설치(MDF)	T:12×H:80mm, 시트마감(방영)	M	걸레받이(길이)	$((3.75+4.35)*2)-(2.3*2)$	11.6	1	11.6	
				[비 고]	천정				
	경량천장철골틀 설치	M-BAR H:1m이상.인서트유	M2	천정	(3.75*4.35)	16.31	1	16.31	
	석고판 설치(나사고정) - 바탕용 2겹	천장, 일반 9.5T, 2겹 붙임	M2	천정	(3.75*4.35)	16.31	1	16.31	
	도배바름(합판.석고보드면)	천장, 방영벽지	M2	천정	(3.75*4.35)	16.31	1	16.31	
	AL몰딩설치	W형, 15*15*15*15*1.0mm	M	몰딩	$((3.75+4.35)*2)$	16.2	1	16.2	



마감산출서

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 건축공사 > 내부

[illegible]



마감산출서

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 건축공사 > 내부

위치	품명	규격	단위	부위	산출식	수량	개소	수량	비고
할아버지방	커텐박스설치(ㄷ형)	150×150×1.2T, W:500, 보강재포함, 분체P	M		2.4	2.4	1	2.4	
									
				[비 고]	기타				
	화장실점자안내판	125×140×5T	EA		1	1	1	1	
현관				[비 고]	바닥				
	바닥판넬히팅	T=40mm, 경량기포40mm	M2	바닥	(2.05*2.2)	4.51	1	4.51	
	경질우레탄단열재(슬래브위깔기)	50mm, 2종 1호	M2	바닥	(2.05*2.2)	4.51	1	4.51	
	바탕처리 - 보통	바닥(퍼티+방수테이프 포함)	M2	바닥	(2.05*2.2)	4.51	1	4.51	
	시멘트 액체방수 바름	바닥, 2회, 시멘트, 모래 별도	M2	바닥	(2.05*2.2)	4.51	1	4.51	
	포세린타일	300×300, 미끄럼방지	M2	바닥	(2.05*2.2)	4.51	1	4.51	
	타일압착붙임(바탕37mm+압6mm)	바닥, 타일 0.04~0.10㎡ 이하, 시멘트모래별도	M2	바닥	(2.05*2.2)	4.51	1	4.51	
	마루귀틀 설치(인조대리석)	인조대리석, 200×100×20mm, 몰20	M	WD_02	2	2	1	2	
	재료분리대(현장제작,바닥)	SST 1.5T×30×50	M	ASSD_01	1.1	1.1	1	1.1	
				[비 고]	벽체				
	콘크리트면 마무리	내벽 3.6m 이하, 부분마감, 시멘트별도	M2	벽	((2.05+2.2)*2)*2.6-((1.1*2.5)*1)-((2.02*2.2)*1)	14.91	1	14.91	
	도배바름(콘크리트.모르타르면)	벽, 방영벽지	M2	벽	((2.05+2.2)*2)*2.6-((1.1*2.5)*1)-((2.02*2.2)*1)	14.91	1	14.91	
	콘크리트면 마무리	내벽 3.6m 이하, 부분마감, 시멘트별도	M2	창호주위	(1.1+2.5*2)*0.2	1.22	1	1.22	
	도배바름(콘크리트.모르타르면)	벽, 방영벽지	M2	창호주위	(1.1+2.5*2)*0.2	1.22	1	1.22	
	걸레받이설치(MDF)	T:12×H:80mm, 시트마감(방영)	M	걸레받이(길이)	((2.05+2.2)*2)-(1.1*1)-(2.02*1)	5.38	1	5.38	
				[비 고]	천정				



마감산출서

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 건축공사 > 내부

위치	품명	규격	단위	부위	산출식	수량	개소	수량	비고
현관	경량천장철골틀 설치	M-BAR H:1m이상.인서트유	M2	천정	(2.05×2.2)	4.51	1	4.51	
	석고판 설치(나사고정) - 바탕용 2겹	천장, 일반 9.5T, 2겹 붙임	M2	천정	(2.05×2.2)	4.51	1	4.51	
	도배바름(합판.석고보드면)	천장, 방염벽지	M2	천정	(2.05×2.2)	4.51	1	4.51	
	AL몰딩설치	W형, 15*15*15*15*1.0mm	M	몰딩	$((2.05+2.2) \times 2)$	8.5	1	8.5	
				[비 고]	기타				
	가구제작설치	신발장, 1200×450×H:2000	개소		1	1	1	1	
	가구제작설치	신발장, 1000×450×H:450	개소		1	1	1	1	
	스텐핸드레일	Ø38.1×1.5t 벽부형	M		1.6	1.6	1	1.6	
	점자블록 설치	300×300×35T, 고강도콘크리트 점형, 시멘트모래별도	매		3	3	1	3	
다용도실				[비 고]	바닥				
	경질우레탄단열재(슬래브위깔기)	50mm, 2종 1호	M2	바닥	(2.05×2.55)	5.23	1	5.23	
	바탕차리 - 보통	바닥(퍼티+방수테이프 포함)	M2	바닥	(2.05×2.55)	5.23	1	5.23	
	시멘트 액체방수 바름	바닥, 2회, 시멘트, 모래 별도	M2	바닥	(2.05×2.55)	5.23	1	5.23	
	포세린타일	300×300, 미끄럼방지	M2	바닥	(2.05×2.55)	5.23	1	5.23	
	타일압착붙임(바탕37mm+압6mm)	바닥, 타일 0.04-0.10㎡ 이하, 시멘트모래별도	M2	바닥	(2.05×2.55)	5.23	1	5.23	
				[비 고]	벽체				
	콘크리트면 마무리	내벽 3.6m 이하, 부분마감, 시멘트별도	M2	벽	$((2.05+2.55) \times 2) \times 2.7 - ((0.9 \times 2.2) \times 1) - ((0.9 \times 2.2) \times 1) - (0.9 \times 0.65 \times 1)$	20.3	1	20.3	
	탄성코트칠	벽, CON'C면	M2	벽	$((2.05+2.55) \times 2) \times 2.7 - ((0.9 \times 2.2) \times 1) - ((0.9 \times 2.2) \times 1) - (0.9 \times 0.65 \times 1)$	20.3	1	20.3	
	콘크리트면 마무리	내벽 3.6m 이하, 부분마감, 시멘트별도	M2	창호주위	$((0.9+2.2 \times 2) \times 2 + (0.6+0.65) \times 2) \times 0.2$	2.62	1	2.62	
	탄성코트칠	벽, CON'C면	M2	창호주위	$((0.9+2.2 \times 2) \times 2 + (0.6+0.65) \times 2) \times 0.2$	2.62	1	2.62	
	걸레받이설치(MDF)	T:12×H:80mm, 수성페인트	M	걸레받이(길이)	$((2.05+2.55) \times 2) - (0.9 \times 1) - (0.9 \times 1)$	7.4	1	7.4	
				[비 고]	천정				



마감산출서

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 건축공사 > 내부

위치	품명	규격	단위	부위	산출식	수량	개소	수량	비고
다용도실	콘크리트 마무리	내천장 3.6m 이하, 부분마감, 시멘트별도	M2	천정	(2.05*2.55)	5.23	1	5.23	
	탄성코트칠	천장, CON'C면	M2	천정	(2.05*2.55)	5.23	1	5.23	
화장실 #여자				[비 고]	바닥				
	바닥판넬히팅	T=40mm, 경량기포40mm	M2	바닥	(2.4*1.95)	4.68	1	4.68	
	경질우레탄단열재(슬래브위깔기)	50mm, 2종 1호	M2	바닥	(2.4*1.95)	4.68	1	4.68	
	바탕처리 - 보통	바닥(퍼티+방수테이프 포함)	M2	바닥	(2.4*1.95)	4.68	1	4.68	
	시멘트 액체방수 바름	바닥, 2회, 시멘트, 모래 별도	M2	바닥	(2.4*1.95)	4.68	1	4.68	
	자기질타일	자기질타일, 무유색소, 400×400×9mm	m ²	바닥	(2.4*1.95)	4.68	1	4.68	
	타일압착붙임(바탕37mm+압6mm)	바닥, 타일 0.04~0.10m ² 이하, 시멘트모래별도	M2	바닥	(2.4*1.95)	4.68	1	4.68	
				[비 고]	벽체				
	바탕처리 - 보통	수직부(퍼티+방수테이프 포함)	M2	걸레받이(면적)	$((2.4+1.95)*2)-(1.1*1))*1.2$	9.12	1	9.12	
	시멘트 액체방수 바름	벽체, 2회, 시멘트, 모래 별도	M2	걸레받이(면적)	$((2.4+1.95)*2)-(1.1*1))*1.2$	9.12	1	9.12	
	도기질타일	도기질타일, 일반색, 300×600mm	m ²	벽	$((2.4+1.95)*2)*2.6-((0.6*0.65)*1)-((1.1*2.2)*1)$	19.81	1	19.81	
	타일압착붙임(5mm)	벽, 타일 0.11~0.20m ² 이하	M2	벽	$((2.4+1.95)*2)*2.6-((0.6*0.65)*1)-((1.1*2.2)*1)$	19.81	1	19.81	
	도기질타일	도기질타일, 일반색, 300×600mm	m ²	창호주위	$((0.6+0.65)*2)*0.2$	0.5	1	0.5	
	타일압착붙임(5mm)	벽, 타일 0.11~0.20m ² 이하	M2	창호주위	$((0.6+0.65)*2)*0.2$	0.5	1	0.5	
	코너비드 설치	타일 코너비드, 알루미늄 코너비드, 13×13	M	창호주위	$(0.6+0.65)*2$	2.5	1	2.5	
				[비 고]	천정				

마감산출서

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 건축공사 > 내부

위치	품명	규격	단위	부위	산출식	수량	개소	수량	비고
화장실 #여자	컬러알루미늄천장재	600×600×20×0.7T 유공,틀포함	m'	천정	(2.4*1.95)	4.68	1	4.68	
	AL몰딩설치	ㄷ형, 15*30*15*1.0mm	M	몰딩	((2.4+1.95)*2)	8.7	1	8.7	
화장실 #남자				[비 고]	바닥				
	바닥판넬히팅	T=40mm, 경량기포40mm	M2	바닥	(2.4*1.95)	4.68	1	4.68	
	경질우레탄단열재(슬래브위깔기)	50mm, 2종 1호	M2	바닥	(2.4*1.95)	4.68	1	4.68	
	바탕처리 - 보통	바닥(퍼티+방수테이프 포함)	M2	바닥	(2.4*1.95)	4.68	1	4.68	
	시멘트 액체방수 바름	바닥, 2회, 시멘트, 모래 별도	M2	바닥	(2.4*1.95)	4.68	1	4.68	
	자기질타일	자기질타일, 무유색소, 400×400×9mm	m'	바닥	(2.4*1.95)	4.68	1	4.68	
	타일압착불임(바탕37mm+압6mm)	바닥, 타일 0.04~0.10㎡ 이하, 시멘트모래별도	M2	바닥	(2.4*1.95)	4.68	1	4.68	
				[비 고]	벽체				
	바탕처리 - 보통	수직부(퍼티+방수테이프 포함)	M2	걸레받이(면적)	((((2.4+1.95)*2)-(1.1*1))*1.2	9.12	1	9.12	
	시멘트 액체방수 바름	벽체, 2회, 시멘트, 모래 별도	M2	걸레받이(면적)	((((2.4+1.95)*2)-(1.1*1))*1.2	9.12	1	9.12	
	도기질타일	도기질타일, 일반색, 300×600mm	m'	벽	((2.4+1.95)*2)*2.6-((0.6*0.65)*1)-((1.1*2.2)*1)	19.81	1	19.81	
	타일압착불임(5mm)	벽, 타일 0.11~0.20㎡ 이하	M2	벽	((2.4+1.95)*2)*2.6-((0.6*0.65)*1)-((1.1*2.2)*1)	19.81	1	19.81	
	도기질타일	도기질타일, 일반색, 300×600mm	m'	창호주위	((0.6+0.65)*2)*0.2	0.5	1	0.5	
	타일압착불임(5mm)	벽, 타일 0.11~0.20㎡ 이하	M2	창호주위	((0.6+0.65)*2)*0.2	0.5	1	0.5	
	코너비드 설치	타일 코너비드, 알루미늄 코너비드, 13×13	M	창호주위	(0.6+0.65)*2	2.5	1	2.5	
				[비 고]	천정				

마감산출서

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 건축공사 > 내부

[illegible]

마감산출서

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 건축공사 > 외부

[illegible]

마감산출서

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 건축공사 > 외부

[illegible]

마감산출서

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 건축공사 > 외부

[illegible]

마감산출서

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 건축공사 > 외부

[illegible]

마감산출서

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 건축공사 > 외부

[illegible]

마감산출서

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 건축공사 > 가설

위치	품명	규격	단위	부위	산출식	수량	개소	수량	비고
가설공사				[비 고]	가설공사				
	현장출입문	3개월, W:5m*H:3m, 홀딩도어	EA		1	1	1	1	
	전기아연도금강판 가설울타리	설치및 해체, 3개월, H:3m*H:1m(방진망)	M		14.5+16.9	31.4	1	31.4	
	콘테이너형 가설사무소 설치 및 해체	2.4×3.0×2.6m, 3개월	개소		1	1	1	1	
	평.귀규준틀 설치 및 철거	귀규준틀	개소		10	10	1	10	
	평.귀규준틀 설치 및 철거	평규준틀	개소		2	2	1	2	
	먹매김	일반, 구조부+거푸집	M2		(100)	100	1	100	
	건축물보양	보양지 붙이기, 바닥, 하드롱지	M2	석재,타일면적	18.37+9.74+3.31+3	34.42	1	34.42	
	준공청소		M2	연면적	(100)	100	1	100	
	건축물 현장정리	철근콘크리트조	M2	연면적	(100)	100	1	100	
	건축물보양	콘크리트, 살수	M2		(100)*2	200	1	200	
	운반비(당프8톤)	시멘트 L:30km	포		144	144	1	144	
	크레인(타이어)	10ton	일		2	2	1	2	
가설공사 [동바리 및 비계]				[비 고]	가설공사				
	강관동바리(건축)	3개월 3.5m 초과, 설치간격 0.6m이하	M2		(100)*0.9	90	1	90	
	강관동바리(건축)	3개월 수평연결재 1단설치	M2		(100)*0.9	90	1	90	
	시스템비계(발판1열) 10m 이하	3개월	M2		((15.5+9)*2)*(3.4+1)	215.6	1	215.6	
	강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	3개월,1단(2m)	대		2	2	1	2	
	강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	3개월,2단(4m)	대		2	2	1	2	

마감산출서

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 건축공사 > 가설

[illegible]

마감산출서

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 건축공사 > 토공

[illegible]

마감산출서

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 건축공사 > 기타

위치	품명	규격	단위	부위	산출식	수량	개소	수량	비고
철근콘크리트공사									
	레이콘	레이콘, 제주, 25-18-08	m'		12	12	1	12	
	레이콘	레이콘, 제주, 25-27-15	m'		124	124	1	124	
	버림콘크리트 펌프차 배관타설-진동기미사용	무근, 슬럼프 8~12cm, 양호	M3		12	12	1	12	
	철근콘크리트 펌프차 타설	슬럼프15cm	M3		36	36	1	36	
	철근콘크리트 펌프차 타설	슬럼프15cm	M3		88	88	1	88	
	유로폼 설치 및 해체	기초, 수직고 7m까지	M2	기초	19	19	1	19	
	유로폼 설치 및 해체	기초, 수직고 7m까지	M2	보	45	45	1	45	
	합판거푸집 설치 및 해체	복잡 3회, 슬래브(경사도 20° 미만)	M2	슬래브	138	138	1	138	
	유로폼 설치 및 해체	기초, 수직고 7m까지	M2	슬래브	1	1	1	1	
	유로폼 설치 및 해체	내부벽체, 파라넷, 수직고 7m까지	M2	벽체	345	345	1	345	
	유로폼 설치 및 해체	외벽(외부벽체),기둥, 계단옆면, 수직고 7m까지	M2	벽체	151	151	1	151	
	합판거푸집 설치 및 해체	복잡 3회, 슬래브(경사도 20° 미만)	M2	잡배근	7	7	1	7	
	유로폼 설치 및 해체	기초, 수직고 7m까지	M2	잡배근	9	9	1	9	
	철근콘크리트용봉강	철근콘크리트용봉강, HD-10, SD350/400	톤		4.3	4.3	1	4.3	
	철근콘크리트용봉강	철근콘크리트용봉강, HD-13, SD350/400	톤		8.5	8.5	1	8.5	
	철근콘크리트용봉강	철근콘크리트용봉강, HD-16, SD350/400	톤		0.1	0.1	1	0.1	
	철근삽드로잉	Type-II	TON		(4.2+8.2+0.1)	12.5	1	12.5	
	철근 현장가공 및 조립	건축, Type-II	TON		(4.2+8.2+0.1)	12.5	1	12.5	
	운반비(트레일러20톤)	철근 L:30km	TON		(4.3+8.5+0.1)	12.9	1	12.9	
단열계획 #벽체				[비 고]	벽체				
	경질우레탄단열재(점착제붙이기, 벽)	90mm, 2종 1호	M2	정면	((3.9+6.1)*3.8)+(5.3*3.3)-((4*2.3)*1)-((2.4*1.5)*2)-(2.1*2.5*1)	33.84	1	33.84	

마감산출서

공사명 : 화성시 매송면 경로당 신축공사 > 건축공사 > 기타

[illegible]